構造概要

基礎	壁柱梁	床版	屋根版	備考
鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	バルコニー、鉄筋コンクリート造

外部仕上表

部位	壁	バルコニー	庇	屋根	笠木	屋外階段	ピロティ	備考
モルタル金ゴテの上特殊吹付タイル	南：コンクリート打放しの上特殊吹付タイル 東：　今　上 西：　今　上 北：　今　上 煙突 コンクリート打放しの上特殊吹付タイル	バルコニー 床：100角磁器床用タイル貼 腰：防水モルタル金ゴテ 壁：コンクリート打放しの上特殊吹付タイル 笠木：　今　上 天井：プレキシブルボード貼の6.0 V.P 溝：防水モルタル金ゴテ	庇 上面：防水モルタル金ゴテ 端：コンクリート打放しの上特殊吹付タイル 下面：　今　上	大屋根 断熱モルタル仕上 遮熱アスファルト防水 2階屋根 防水モルタル仕上げ（既存下地共） 軽量コンクリート t=70 アスファルト防水 内レモルタル t=15 └ 断熱材 t=50 エスタイトの20 @ 3000間隔 2階手摺内側 モルタル刷毛引き上アクリルシリコン吹付	笠木 VU中 t=7、VU中 t=5 ドレン 大屋根、中2階 φ100 アルミ製横引ドレン（露出防水用） 2階屋根 φ100 鋳鉄製ドレン（アスファルト防水用） バルコニー、φ100 PP製ドレン （防水モルタル用）	屋外階段 床：防水モルタル金ゴテ 笠木：　今　上 壁：コンクリート打放しの上特殊吹付タイル 手摺 外壁：コンクリート打放しの上特殊吹付タイル 内壁：モルタル金ゴテ 特殊吹付タイル 基本：モルタル金ゴテ ノンスリップ 磁器ノンスリップタイル W=60	床：型押ゴム 笠木：コンクリート打放しの上特殊吹付タイル H=300 壁：コンクリート打放しの上特殊吹付タイル 天井：コンクリート打放しのヒロシ吹付 梁：コンクリート打放しの上特殊吹付タイル	煙突 ダラップ ステンレス 300×150 @300 16ヶ 屋外水ハウ 架台 E.T 架台 C.T 架台

内部仕上表

階	室名＼項目	床 仕上	床 塗装	巾木 仕上	巾木 塗装	幅木 仕上	幅木 塗装	壁 仕上	壁 塗装	天井 仕上	天井 塗装	備考	室名札	回り縁
1階	風除室	100角磁器床用タイル貼		モルタル金ゴテ特殊吹付タイル H=150				モルタル金ゴテ特殊吹付タイル		岩綿吸音板張 t=15		スイッチマット		コ
	玄関ホール	ビニール系タイル貼 t=2.0 一部100角磁器床用タイル貼		テラゾブロック H=70 ビニール系巾木 H=75				モルタル金ゴテ	E.P	岩綿吸音板張 t=15		上り框（テラゾブロック）	○	コ
	廊下	ビニール系タイル貼 t=2.0		ビニール系巾木 H=75				今　上	今上	今　上			○	コ
	事務室	今　上		今　上				今　上	今上	今　上		受付カウンター、黒板（スチール）、ブラインドBox	○	コ
	理事室	モルタル下地カーペット敷込		今　上				今　上	今上	今　上		黒板、掲示板（スチール）、ブラインドBox	○	コ
	湯沸室（1）	磁器モザイクタイル貼				100角半磁器タイル貼（有色） H=1200		モルタル金ゴテ	V.P	プレキシブルボード張 t=4.0	V.P	流し台 L=1350 調理台 L=600 吊戸棚 L=1200 間仕切材料 ステンレス水切	○	コ
	宿直室	タタミ敷込一部板張床下収		タタミ寄せ一部ボード張せ				モルタル金ゴテ ジュラクサテン吹付 一部ラスボード t=7.0 モルタル金ゴテ ジュラクサテン吹付		化粧石コウボード張 t=9.0		板ダタミ	○	木
	押入	上中下段共 合板 t=5.5		雑布ズリ				合板 t=2.7 張		合板 t=2.7 張		天袋付		木
	床の間							モルタル金ゴテ ジュラクサテン吹付 一部ラスボード t=7.0 モルタル金ゴテ ジュラク ゴテ；巾木共		化粧石コウボード目透し張 t=9.0				木
	下足室	100角磁器床用タイル貼		モルタル金ゴテ H=100	V.P			モルタル金ゴテ	V.P	プレキシブルボード目透し張 t=4.0	V.P		○	コ
	ロッカー室	ビニール系タイル貼 t=2.0		ビニール系巾木 H=75				モルタル金ゴテ	E.P	石コウボード目透し張 t=9.0	E.P	人研ブロック	○	コ
	湯沸室（2）	今　上		今　上		流し前一部100角半磁器タイル貼（有色）		モルタル金ゴテ	V.P	コンクリート打放しメラミン吹付		流し台 L=1200 吊戸棚 L=1200 換気扇取付材料 ステンレス水切	○	
	便所	磁器モザイクタイル貼						100角半磁器タイル貼（有色）		プレキシブルボード目透し張 t=4.0	V.P	手動衛生陶ピット トイレブース 面台、陶本型化粧マンボール、ダラップ	○	コ
	浴室	今　上						今　上		アルミバスリブ W=100		追い焚給湯ソケ		イ
	脱衣室	モルタル下地ビニール系シート貼 t=2.0		ビニール系巾木 H=75				モルタル金ゴテ特殊吹付タイル		今　上		脱衣棚		
	踏込	ビニール系タイル貼（T）2.0		今　上				今　上		今　上		スクリーン	○	
	洗濯室	磁器モザイクタイル貼				100角半磁器タイル貼（有色）		モルタル金ゴテ	V.P	プレキシブルボード目透し張 t=4.0	V.P	流し、洗濯機置場	○	コ
	乾燥室	モルタル金ゴテ		モルタル金ゴテ H=100	今塗			モルタル金ゴテ		プレキシブルボード張 t=4.0 パーライト吹付 t=4.0			○	コ
	機械室	モルタル金ゴテ（目地切）		モルタル金ゴテ H=100				岩綿吸音吹付 t=25		岩綿吸音吹付 t=25			○	
	女子更衣室	ビニール系タイル貼 t=2.0		ビニール系巾木 H=75				モルタル金ゴテ	E.P	石コウボード目透し張 t=9.0	E.P	カーテンレール W	○	コ
中2階	投入監視室	ビニール系タイル貼 t=2.0		ビニール系巾木 H=75				モルタル金ゴテ	E.P	岩綿吸音板張 t=15			○	コ
2階	会議室	今　上		今　上				今　上		今　上		アコーデオンドアー ブラインドBox	○	コ
	厚生室	タタミ敷込一部板ダタミ		タタミ寄せ一部ボード巻せ				モルタル金ゴテ ジュラクサテン吹付		化粧石コウボード張 t=9.0		板ダタミ	○	オ
	押入	上中下段共 合板 t=5.5 張		雑布ズリ				合板 t=2.7 張		合板 t=2.7 張		天袋付		木
	踏込	ビニール系タイル貼 t=2.0		ビニール系巾木 H=75				モルタル金ゴテ ジュラクサテン吹付 一部ラスボード t=7.0 モルタル金ゴテ ジュラク ゴテ；巾木共		化粧石コウボード張（T）9.0				木
	湯沸室	今　上		今　上		流し前一部100角半磁器タイル貼（有色）		モルタル金ゴテ	V.P	プレキシブルボード目透し張 t=4.0	V.P	流し台 L=1800 吊戸棚 L=1200 ステンレス水切	○	コ
	便所	アスファルト防水下地磁器モザイクタイル貼						100角半磁器タイル貼（有色）		今　上	今上	トイレブース、面台	○	コ
	ホール	ビニール系タイル貼 t=2.0		ビニール系巾木 H=75				モルタル金ゴテ	EP	岩綿吸音板張 t=15				コ
	屋内階段	ビニール系タイル貼 t=2.0		ビニール系巾木 H=75				モルタル金ゴテ	E.P	岩綿吸音板張 t=15		金網ノンスリップ W=295		コ

煙突　断熱材

凡例　V.P：ビニールペイント　V.U：硬質塩化ビニール
E.P：エマルジョンペイント
コンクリート打放し：合せ型枠コンクリート打放しとする
回り縁　コ：金属製　木：木製　イ：塩ビ系

株式会社市来崎建築事務所　一級建築士事務所登録
京都部 第2314号 京都府港区赤坂2－3－4
大阪府( )第1565号 大阪市西区西長堀南通1－5
1級建築士 第00105号 市来崎 一

部長	課長	主任	担当	工事名称	図面名称	縮尺	年月日	図面番号
				市立松殿処理場現業職員控室	仕上表			A/3

外部仕上表

屋根	アスファルトシングルブキ，アスファルトルーフィング22kg品 ㊍12㎜合板。
外壁	ALC版㊍37㎜ 吹付タイル。 柱型及コーナーハコーナーパネル使用。
軒天	フレキシブルボード㊍4㎜EP1 ， 換気口・アナアキボード 900×800 × 4ヶ所。
建具	カラーアルミサッシュ，ドアー。
樋	軒樋・アイアン新ハイ角N5.5（ナショナル）程度品 竪樋・塩ビ角樋。
巾木	モルタル刷毛引 H＝500㎜。
玄関アプローチ	床・土マコンクリート目地切仕上，一部・100角磁器質タイル貼。
備考	

内部仕上表

室名	床	巾木		壁	天井		備考
玄関ホール	モルタル金ゴテPタイル貼	ソフト巾木	60	石コウボード㊍12㎜（ジョイント）下地ビニールクロス貼	ジプトーン貼	2700	
休憩室	仝上 根太組・タヽミ	仝上 タヽミ寄セ	60	石コウボード㊍12㎜（ジョイント）下地ビニールクロス貼 準不燃 才0003号 2級品	ジプトーン貼 和凡石コウボード㊍9㎜（杉杢）・準不燃才2005号	2700 2450	流シ台 NC-S-120，換気扇φ250，給気レジスターφ125
男子更衣室	モルタル金ゴテPタイル貼	ソフト巾木	60	石コウボード㊍12㎜（ジョイント）下地ビニールクロス貼	ジプトーン貼	2700	パーテーション，枠アルミ パネル・ポリ合板 ，天井点検口・アルミ枠 450×450。
女子更衣室	仝上	仝上	〃	仝上	仝上	〃	仝上
男子便所	25角モザイクタイル貼	タイル貼		ラスモルタル 100角半磁器タイル貼	フレキシブルボード㊍4㎜EP1	2400	トイレブース・ポリ合板。天井扇。
女子便所	仝上	仝上		仝上	仝上	〃	仝上 仝上
男子シャワー室	仝上	仝上		仝上	仝上	〃	天井扇 ビニールカーテン，レール・ステンレス。
女子シャワー室	仝上	仝上		仝上	仝上	〃	仝上 仝上 仝上
木材	柱・105×105 米ツガ， 休憩室化粧柱 120×120ヒノキ上小節， 土台 105×105 防腐防蟻処理材，						

工事名			図面番号
図面名	仕上表	縮尺	1'
設計年月日 [redacted]	工事番号		
	承認	製図	

一級建築士登録第57523号 鳥野俊明