工事名称　　(仮称)第２中央生涯活動センター建築工事

工事場所　　熊谷市石原１４０７番地１ほか

令和７年４月

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には設計図書をもとに、また現場等を熟知し各者（社）が積算してください。

本工事は「公共建築工事積算基準等資料」における新営工事、および「熊谷市営繕工事

における「週休２日制モデル工事」試行要領」による積算方法等を適用しています。

なお、参考数量書への質問に関しましては回答できません。ご了承願います。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	成型鋼板 H3000 設置期間 19.0ヶ月 掛け払い手間･運搬共	359	m			代価表　0606
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ W6000×H2000 設置期間 19.0ヶ月 掛け払い手間･運搬共	2	か所			代価表　0607
敷鉄板 駐車スペース部	1500×6000 設置期間 9.0ヶ月 掛け払い手間･運搬共	594	㎡			代価表　0608
敷鉄板 その他部	1500×6000 設置期間 14.0ヶ月 掛け払い手間･運搬共	810	㎡			代価表　0609
揚重機	ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 50t吊 ﾌﾞｰﾑ最大40m ｱｳﾄﾘｶﾞ最大7.6m 設置期間 3.0ヶ月	1	台			代価表　0610
揚重機	ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 20t吊 ﾌﾞｰﾑ最大28m ｱｳﾄﾘｶﾞ最大5.4m 設置期間 1.0ヶ月	1	台			代価表　0611
騒音振動測定器	設置期間 19.0ヶ月	3	か所			代価表　0612
化学物質濃度測定	測定対象物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ･ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ･ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	25	か所			代価表　0613
土質含有量試験	含有9項目 土質検査報告書含む	1	回			
交通誘導員	2人×19.0ケ月(22日×19.0ケ月)	836	人日			代価表　0614
超音波探傷試験		1	式			別紙 00-0038
すべり係数試験費		1	式			
音楽ﾙｰﾑ各測定費		1	式			別紙 00-0039
(仮舗装)						
仮舗装 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 厚50 再生砕石(RC-40) 厚100	106	㎡			
鋤取り		15.9	m3			
発生材運搬	建設発生土	15.9	m3			
発生材処分	建設発生土	28.6	t			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0040

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(撤去)						
仮舗装 舗装版解体	ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (積込まで)	5.3	m3			
仮舗装 舗装版解体	砕石路盤 (積込まで)	10.6	m3			
発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	5.3	m3			
発生材運搬	砕石類	10.6	m3			
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	12.2	t			
発生材処分	砕石類	15.9	t			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
超音波探傷試験		1	式			別紙 00-0038
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL2.5% 第1水準	760	か所			代価表　0141
超音波探傷試験	現場第3者 100%	412	か所			代価表　0142
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL2.5% 第1水準	60	か所			代価表　0141
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL2.5% 第1水準	40	か所			代価表　0141
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL2.5% 第1水準	40	か所			代価表　0141
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL2.5% 第1水準	12	か所			代価表　0141
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL2.5% 第1水準	16	か所			代価表　0141
超音波探傷試験	工場第3者 AOQL2.5% 第1水準	36	か所			代価表　0141
計						
音楽ﾙｰﾑ各測定費		1	式			別紙 00-0039
空気音遮断性能測定	室間及び鋼製建具	1	式			
室内騒音ﾚﾍﾞﾙ測定	音楽ﾙｰﾑ1,2	1	式			
残響時間測定	音楽ﾙｰﾑ1,2	1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0040
舗装機械運搬 (ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)		1	往復			
舗装機械運搬 (振動ﾛｰﾗ)		1	往復			
舗装機械運搬 (ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)		1	往復			
計						

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
外構工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

建築工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
防水	1	式		
タイル	1	式		
木	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
家具	1	式		
外構	1	式		
発生材処理	1	式		

建築工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
計				

建築工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
鉄筋	外部仕上	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
コンクリート	外部仕上	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ屋根鉄骨	1	式		
鉄骨	ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ大屋根鉄骨	1	式		
鉄骨	吹抜上部屋根鉄骨	1	式		
鉄骨	屋上目隠しﾊﾟﾈﾙ下地鉄骨	1	式		

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
鉄骨	庇鉄骨	1	式		
鉄骨	設備架台鉄骨	1	式		
鉄骨	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ鉄骨	1	式		
鉄骨	空調ﾀﾞｸﾄ目隠し下地鉄骨	1	式		
鉄骨	ELV関連鉄骨	1	式		
鉄骨	階段受け鉄骨	1	式		
鉄骨	内部鉄骨階段1	1	式		
鉄骨	外部鉄骨階段1	1	式		
鉄骨	外部鉄骨階段2	1	式		
鉄骨	鉄骨仮設	1	式		
鉄骨	床関連	1	式		
鉄骨	耐火被覆	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	内部	1	式		
計					

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミ製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	軽量鋼製建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
建具	可動間仕切	1	式		
建具	アルミカーテンウォール	1	式		
建具	アルミ木複合カーテンウォール	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		

建築工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
家具	内部	1	式		
計					
外構	排水	1	式		
計					
発生材処理	発生材運搬	1	式		
発生材処理	発生材処分	1	式		
計					

建築工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣り方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃・後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部仕上足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0006
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
地足場		1	式			別紙 00-0008
災害防止		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
計						

建築工事　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ・布堀り 深さ3.64m	4,124	m3			
床付け	つぼ,布掘り	1,276	m²			
埋戻し(B種)	発生土　ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ用	251	m3			
埋戻し(B種)	発生土	1,937	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0011
水替え	釜場工法	1	式			別紙 00-0012
計						

建築工事	地業			地業		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	133	m3			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S=18cm 材工共	31.4	m3			代価表　0156
断熱材敷き	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t=50	952	m²			
断熱材敷き	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t=50 梁側面立下り	44.7	m²			
防湿ｼｰﾄ敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　t=0.15	952	m²			
ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=15N/mm2 S=15cm 材工共	547	m3			代価表　0157
ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠	運搬共	507	m²			代価表　0158
計						

建築工事	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295 D10	99.7	t			代価表　0007
異形鉄筋	SD295 D13	87	t			代価表　0008
異形鉄筋	SD295 D16	72.8	t			代価表　0009
異形鉄筋	SD345 D19	117	t			代価表　0010
異形鉄筋	SD345 D22	69.5	t			代価表　0011
異形鉄筋	SD345 D25	7	t			代価表　0012
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0013
基礎部 鉄筋加工組立		123	t			
地上部 鉄筋加工組立		313	t			
鉄筋運搬費	10t車	436	t			
高強度せん断補強筋	KH785 K13	2.1	t			代価表　0014
高強度せん断補強筋組立		2.1	t			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾌｰﾌﾟ筋	SD295 D13 角型	14.3	t			代価表　0015
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾌｰﾌﾟ筋	SD295 D13 丸型	0.3	t			代価表　0016
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾌｰﾌﾟ筋組立		14.6	t			
ガス圧接		1	式			別紙 00-0014
梁貫通孔補強	材工共	1	式			別紙 00-0015
計						

建築工事	鉄筋	外部仕上				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295 D10	0.04	t			代価表　0007
異形鉄筋	SD295 D13	0.01	t			代価表　0008
地上部 鉄筋加工組立		0.05	t			
鉄筋運搬費	10t車	0.05	t			
溶接金網	径 6.0 ﾋﾟｯﾁ 100×100 材工共	737	m²			
計						

建築工事	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基礎部 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm 高性能AE減水材	1,148	m3			代価表　0165
地上部 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	1,822	m3			代価表　0166
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0016
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0017
止水板	水膨張型 取付手間共	189	m			代価表　0167
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0018
計						

建築工事	コンクリート	外部仕上				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=18cm	60	m3			代価表　0172
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0019
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0020
計						

建築工事	型枠	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基礎部 普通合板型枠		2,891	㎡			
基礎部 打放合板型枠A種		22.6	㎡			
基礎部 打放合板型枠B種		39.3	㎡			
基礎部 打放合板型枠C種		391	㎡			
地上部 普通合板型枠		2,784	㎡			
地上部 打放合板型枠A種		3,425	㎡			
地上部 打放合板型枠B種		411	㎡			
地上部 打放合板型枠C種		1,669	㎡			
地上部 普通円柱型枠	φ350	11.2	㎡			代価表　0179
地上部 打放円柱型枠A種	φ350	17.7	㎡			代価表　0180
型枠運搬費	10t車	11,662	㎡			
ﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ	VS1,2,3,4 中空管 325φ @450	1,117	㎡			
ﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ	VS5,6 中空管 275φ @400	164	㎡			
耐震スリット		1	式			別紙 00-0021
目地棒		1	式			別紙 00-0022
スリーブ		1	式			別紙 00-0023
計						

建築工事	型枠	外部仕上				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地上部 打放合板型枠A種		1.2	㎡			
地上部 打放合板型枠B種		8.2	㎡			
型枠運搬費	10t車	9.4	㎡			
欠込型枠	天井増打部 径170 深さ125	21	か所			代価表　0186
打放面補修	A種 ｺｰﾝ処理	1,732	㎡			
打放面補修	B種 ｺｰﾝ処理	406	㎡			
打放面補修	B種 ｺｰﾝ処理無	4.1	㎡			
計						

建築工事	型枠	内部仕上				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
欠込型枠	天井増打部 径140 深さ125	8	か所			代価表　0187
打放面補修	A種 ｺｰﾝ処理	1,282	㎡			
打放面補修	A種 ｺｰﾝ処理 円柱φ350	17.7	㎡			
打放面補修	B種 ｺｰﾝ処理	48.7	㎡			
打放面補修	C種 ｺｰﾝ処理	565	㎡			代価表　0188
打放面補修	C種 ｺｰﾝ処理無	1,495	㎡			
計						

建築工事	鉄骨	ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ屋根鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.1	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-9	2	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.9	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-19	2.3	t			
鋼板(切板)	SN490B PL-12	0.5	t			
鋼板(切板)	SN490B PL-25	0.5	t			
鋼板(切板)	SN490B PL-32	3.3	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	42	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.2	t			
H形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.8	t			
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	27.7	t			
溝形鋼	SS400 C-250×90×9×13	2.9	t			
平鋼	SN400B FB-9×25	0.3	t			
平鋼	SN400B FB-9×38	0.5	t			
角形鋼管	STKR400 □-75×75×3.2	0.6	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲1.3	t			
工場加工組立	副資材共	40.8	t			
工場溶接	脚長隅肉6mm換算	3,242	m			
現場溶接	脚長隅肉6mm換算	1,165	m			

建築工事	鉄骨	ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ屋根鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回塗	787	㎡			
常温亜鉛めっき塗装		67.5	㎡			
鉄骨運搬		40.8	t			
鉄骨建方		40.8	t			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=45	100	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=50	4	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=50	17	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=55	844	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=65	12	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L=55	137	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付		1,072	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M20 L=400 材工共 横向	80	本			代価表　0207
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR490B M22 L=700 材工共 横向	520	本			代価表　0208
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 380×380	20	か所			代価表　0190
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 480×1430	20	か所			代価表　0191
計						

建築工事	鉄骨	ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ大屋根鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板(切板)	SN400B PL-12	33	kg			
鋼板(切板)	SN400B PL-22	0.3	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.4	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	28	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-19	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	2.6	t			
外法H形鋼	SN400B H-600×250×12×25	9.5	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.4	t			
工場加工組立	副資材共	12.3	t			
工場溶接	脚長隅肉6mm換算	150	m			
現場溶接	脚長隅肉6mm換算	121	m			
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回塗	209	㎡			
鉄骨運搬		12.3	t			
鉄骨建方		12.3	t			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=45	150	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=55	62	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付		204	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共 横向	24	本			代価表　0209
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=600 材工共 横向	60	本			代価表　0210
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 230×230	12	か所			代価表　0192

建築工事	鉄骨	ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ大屋根鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 280×630	10	か所			代価表　0193
鉄骨梁貫通孔補強	300φ 既製品 材工共	25	か所			
計						

建築工事	鉄骨			吹抜上部屋根鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板(切板)	SN400B PL-6	7	kg			
鋼板(切板)	SN400B PL-9	0.1	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-22	0.3	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-25	0.8	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.6	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.3	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.1	t			
H形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.3	t			
H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	2.6	t			
H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	2.5	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	1.2	t			
溝形鋼	SS400 C-250×90×9×13	2	t			
平鋼	SN400B FB-9×25	5	kg			
平鋼	SN400B FB-9×38	8	kg			
平鋼	SS400 FB-9×25	15	kg			
丸鋼	SS400 φ22	0.5	t			
鋼管	STK400 φ-114.3×6	0.4	t			
軽量溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2	1.2	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.4	t			

建築工事	鉄骨			吹抜上部屋根鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
工場加工組立	副資材共	12.1	t			
工場溶接	脚長隅肉6mm換算	502	m			
現場溶接	脚長隅肉6mm換算	230	m			
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回塗	299	m²			
常温亜鉛めっき塗装		46.6	m²			
鉄骨運搬		12.1	t			
鉄骨建方		12.1	t			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=45	64	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=45	171	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=50	25	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22 L=55	141	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付		386	本			
普通ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12 L=30	108	組			
普通ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12 L=35	58	組			
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		160	本			
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	SS400 φ22用	68	本			
ﾀｲﾛｯﾄﾞ	25φ L=1400 ﾌｫｰｸｴﾝﾄﾞ接合 ﾌｫｰｸｴﾝﾄﾞﾋﾟﾝ･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	8	本			
ﾀｲﾛｯﾄﾞ	25φ L=1500 ﾌｫｰｸｴﾝﾄﾞ接合 ﾌｫｰｸｴﾝﾄﾞﾋﾟﾝ･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	8	本			
ﾀｲﾛｯﾄﾞ	38φ L=1300 ﾌｫｰｸｴﾝﾄﾞ接合 ﾌｫｰｸｴﾝﾄﾞﾋﾟﾝ･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	6	本			
ﾀｲﾛｯﾄﾞ	38φ L=1400 ﾌｫｰｸｴﾝﾄﾞ接合 ﾌｫｰｸｴﾝﾄﾞﾋﾟﾝ･ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	2	本			

建築工事	鉄骨			吹抜上部屋根鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共	88	本			代価表　0211
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=640 材工共	72	本			代価表　0212
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 280×360	12	か所			代価表　0194
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 310×310	22	か所			代価表　0195
計						

建築工事	鉄骨			屋上目隠しﾊﾟﾈﾙ下地鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.3	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	39	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-19	0.2	t			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	3.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.9	t			
平鋼	SS400 FB-9×25	21	kg			
丸鋼	SS400 φ13	28	kg			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.1	t			
工場加工組立	副資材共	4.4	t			
工場溶接	脚長隅肉6mm換算	186	m			
現場溶接	脚長隅肉6mm換算	161	m			
溶融亜鉛めっき	運搬共	4.4	t			
鉄骨運搬		4.4	t			
鉄骨建方		4.4	t			
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L=40	241	組			
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ締付		232	本			
普通ﾎﾞﾙﾄ	ﾒｯｷ品 M12 L=40	125	組			
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		120	本			
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	ﾒｯｷ品 φ13用	12	本			
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ	塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ M16用 材工共	112	か所			

建築工事	鉄骨	屋上目隠しﾊﾟﾈﾙ下地鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共	112	本			代価表　0213
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 180×180	56	か所			代価表　0196
計						

建築工事		鉄骨		庇鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板(切板)	SN400B PL-6	46	kg			
鋼板(切板)	SN400B PL-9	0.3	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.2	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-19	31	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-1.2	8	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.4	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	8	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-19	25	kg			
H形鋼	SN400B H-125×125×6.5×9	0.5	t			
H形鋼	SN400B H-148×100×6×9	0.6	t			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.6	t			
溝形鋼	SS400 C-150×75×6.5×10	0.4	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×4	4	kg			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×8	0.2	t			
平鋼	SN400B FB-9×25	2	kg			
平鋼	SN400B FB-9×38	12	kg			
平鋼	SS400 FB-9×38	10	kg			
丸鋼	SS400 φ16	0.1	t			

建築工事	鉄骨	庇鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼管	STK400 φ-101.6×4.2	0.3	t			
角形鋼管	STKR400 □-50×50×3.2	20	kg			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.1	t			
工場加工組立	副資材共	3.7	t			
工場溶接	脚長隅肉6mm換算	211	m			
現場溶接	脚長隅肉6mm換算	28.8	m			
溶融亜鉛めっき	運搬共	3.7	t			
鉄骨運搬		3.7	t			
鉄骨建方		3.7	t			
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L=50	878	組			
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L=50	10	組			
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L=55	54	組			
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ締付		906	本			
普通ﾎﾞﾙﾄ	ﾒｯｷ品 M12 L=40	109	組			
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		105	本			
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	ﾒｯｷ品 φ16用	16	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=750 材工共 横向	20	本			代価表　0214
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 230×230	10	か所			代価表　0197
計						

建築工事	鉄骨			設備架台鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溝形鋼	SS400 C-125×65×6×8	1.2	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲41	kg			
工場加工組立	副資材共	1.1	t			
溶融亜鉛めっき	運搬共	1.1	t			
鉄骨運搬		1.1	t			
鉄骨建方		1.1	t			
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ	塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ M12用 材工共	68	か所			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12 L=300 材工共	68	本			代価表　0215
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 95×95	68	か所			代価表　0198
計						

建築工事	鉄骨	キャットウォーク鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.2	t			
溝形鋼	SS400 C-100×50×5×7.5	1.5	t			
溝形鋼	SS400 C-150×75×6.5×10	1.3	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	0.1	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.1	t			
工場加工組立	副資材共	2.9	t			
工場溶接	脚長隅肉6mm換算	179	m			
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回塗	109	m²			
鉄骨運搬		2.9	t			
鉄骨建方		2.9	t			
普通ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=40	258	組			
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		248	本			
計						

建築工事	鉄骨			空調ﾀﾞｸﾄ目隠し下地鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板(切板)	SS400 PL-6	4	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	17	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	16	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-22	0.2	t			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.4	t			
等辺山形鋼	SS400 L-45×45×5	8	kg			
平鋼	SS400 FB-9×25	2	kg			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲18	kg			
工場加工組立	副資材共	0.6	t			
工場溶接	脚長隅肉6mm換算	28.5	m			
現場溶接	脚長隅肉6mm換算	69.1	m			
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回塗	15.4	㎡			
鉄骨運搬		0.6	t			
鉄骨建方		0.6	t			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=40	25	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付		24	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共 横向	48	本			代価表　0216
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 280×330	12	か所			代価表　0199
計						

建築工事	鉄骨			ELV関連鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板(切板)	SS400 PL-9	5	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	31	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-19	22	kg			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.2	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲7	kg			
工場加工組立	副資材共	0.2	t			
工場溶接	脚長隅肉6mm換算	11	m			
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回塗	6.2	㎡			
鉄骨運搬		0.2	t			
鉄骨建方		0.2	t			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=45	12	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付		12	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共 横向	12	本			代価表　0217
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 155×210	6	か所			代価表　0200
計						

建築工事	鉄骨			階段受け鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板(切板)	SN400B PL-22	12	kg			
鋼板(切板)	SN400B PL-25	26	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	4	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	3	kg			
H形鋼	SN400B H-125×125×6.5×9	0.1	t			
平鋼	SN400B FB-9×25	4	kg			
鋼管	STK400 φ-76.3×3.2	21	kg			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲4	kg			
工場加工組立	副資材共	0.1	t			
工場溶接	脚長隅肉6mm換算	12.7	m			
現場溶接	脚長隅肉6mm換算	11.5	m			
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回塗	0.9	㎡			
溶融亜鉛めっき	運搬共	83	kg			
鉄骨運搬		0.1	t			
鉄骨建方		0.1	t			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共	4	本			代価表　0218
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=600 材工共 横向	8	本			代価表　0219
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 155×305	2	か所			代価表　0201
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 230×355	2	か所			代価表　0202
計						

建築工事	鉄骨	内部鉄骨階段1				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板(切板)	SS400 PL-6	1.3	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.6	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.7	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-22	0.1	t			
平鋼	SS400 FB-6×100	43	kg			
軽量溝形鋼	SSC400 LC-60×30×10×2.3	0.1	t			
異形鉄筋	SD295 D10	0.1	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.1	t			
工場加工組立	副資材共	2.8	t			
工場溶接	脚長隅肉6mm換算	371	m			
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回塗	66	㎡			
鉄骨運搬		2.8	t			
鉄骨建方		2.8	t			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=50	4	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付		4	本			
普通ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12 L=30	58	組			
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		56	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=600 材工共	4	本			代価表　0220
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=460 材工共 横向	2	本			代価表　0221
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 180×280	2	か所			代価表　0203

建築工事	鉄骨	内部鉄骨階段1				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 270×1730	1	か所			代価表　0204
計						

建築工事	鉄骨	外部鉄骨階段1				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.9	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	17	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	47	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-19	0.6	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-19	37	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-22	0.1	t			
平鋼	SS400 FB-6×100	27	kg			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲36	kg			
工場加工組立	副資材共	1.7	t			
工場溶接	脚長隅肉6mm換算	156	m			
現場溶接	脚長隅肉6mm換算	23	m			
溶融亜鉛めっき	運搬共	1.7	t			
鉄骨運搬		1.7	t			
鉄骨建方		1.7	t			
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L=60	12	組			
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ締付		12	本			
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ	塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ M16用 材工共	12	か所			
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ	塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ M20用 材工共	4	か所			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共	12	本			代価表　0222
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=650 材工共	4	本			代価表　0223

建築工事	鉄骨	外部鉄骨階段1				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 230×230	8	か所			代価表　0197
計						

建築工事	鉄骨	外部鉄骨階段2				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.2	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	9	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-19	0.7	t			
縞鋼板	SS400 CP-6	0.2	t			
平鋼	SS400 FB-6×100	28	kg			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲24	kg			
工場加工組立	副資材共	1	t			
工場溶接	脚長隅肉6mm換算	109	m			
溶融亜鉛めっき	運搬共	1	t			
鉄骨運搬		1	t			
鉄骨建方		1	t			
計						

建築工事	鉄骨			鉄骨仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0024
鉄骨災害防止		1	式			別紙 00-0025
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0026
計						

建築工事	鉄骨			床関連		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成ﾃﾞｯｷ	QL99-50 t1.2 Z27 焼抜栓溶接 敷込手間共	614	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流止め	H=130 W=650 材工共	76.2	m			
小口塞ぎ		644	m			
計						

建築工事	鉄骨			耐火被覆		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火塗装	柱 1時間耐火 外部 φ-114.3×6	10.1	㎡			代価表　0206
耐火塗装	柱 1時間耐火 外部 H-150×150×7×10	49.6	㎡			代価表　0092
計						

建築工事	防水	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ｱｽﾌｧﾙﾄ防水)						
RF屋根 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	AI-2 断熱材:押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚50 3種bA(ｽｷﾝ層付)	755	㎡			代価表　0226
RF屋根 立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	A-2	173	㎡			
RF屋根 立上り 防水押え端部 ｼｰﾘﾝｸﾞ		455	m			
RF屋根 立上り 防水押え金物	ｱﾙﾐ既製品 ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-30×15×2.0 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾋﾞｽ留め @450 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用	455	m			代価表　0227
防水入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ	468	m			
RF屋根 立上り 成形緩衝材		455	m			
RF屋根 伸縮調整目地	成形伸縮目地材 25×80	946	m			
(ｼｰﾄ防水)						
RF吹抜上部屋根 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2　高反射ｼｰﾄ 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚50 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ H75	152	㎡			代価表　0228
RF吹抜上部屋根 防水押え端部 ｼｰﾘﾝｸﾞ		54.9	m			
RF吹抜上部屋根 防水押え金物	ｱﾙﾐ ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 ｼｰﾄ防水用	54.9	m			代価表　0229
RF吹抜上部屋根 排水溝 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2　高反射ｼｰﾄ W220+100×H89/150 糸幅559 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 下地:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚0.8共	54.9	m			代価表　0230
RF吹抜上部屋根 落し口	径90 ごみ除け金網付	4	か所			代価表　0232
RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2　高反射ｼｰﾄ 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚50	366	㎡			代価表　0233
RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ屋 根 防水押え端部ｼ ｰﾘﾝｸﾞ		80.6	m			
RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 防水押え金物	ｱﾙﾐ ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 ｼｰﾄ防水用	80.6	m			代価表　0234

建築工事	防水	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 排水溝 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2　高反射ｼｰﾄ W320+100×H89/150 糸幅659 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 下地:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚0.8共	78.5	m			代価表　0235
RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 排水溝 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2　高反射ｼｰﾄ W150+100×H89/150 糸幅489 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 下地:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚0.8共	2.1	m			代価表　0236
RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 落し口	径90 ごみ除け金網付	8	か所			代価表　0237
RFｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 屋根 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2 歩行用　高反射ｼｰﾄ 歩行用ﾊﾟﾈﾙ: 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 厚9.0 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚50	292	㎡			代価表　0238
RFｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 屋根 立上り 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2 接着工法　高反射ｼｰﾄ 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚50	32.1	㎡			代価表　0240
RFｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ屋根 防水押え端部ｼｰﾘﾝｸﾞ		71.4	m			
RFｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 屋根 防水押え金物	ｱﾙﾐ ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 ｼｰﾄ防水用	71.4	m			代価表　0241
2F北側屋根 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2　高反射ｼｰﾄ 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚50	19.2	㎡			代価表　0242
2F北側屋根 立上り 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	S-M2 接着工法　高反射ｼｰﾄ	7.3	㎡			代価表　0243
2F北側屋根 防水押え端部 ｼｰﾘﾝｸﾞ		18.3	m			
2F北側屋根 防水押え金物	ｱﾙﾐ ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 ｼｰﾄ防水用	18.3	m			代価表　0244
(塗膜防水)						
RC庇 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	43.9	㎡			
RC庇 立上り 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	18.8	㎡			
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 床 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	26.6	㎡			

建築工事	防水			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 立上り 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	9.7	㎡			
1F廻り 床 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	19.7	㎡			
1F廻り 立上り 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	2.6	㎡			
1F廻り 立下り 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	2.3	㎡			
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ内壁 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	27.7	㎡			
ﾊﾄ小屋 天端 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	20.6	㎡			
ﾊﾄ小屋 立下り 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	8.4	㎡			
設備基礎 天端 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	35.6	㎡			
設備基礎 立下り 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	28.2	㎡			
目隠しﾊﾟﾈﾙ基礎 天端 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	8.2	㎡			
目隠しﾊﾟﾈﾙ基礎 立下り 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2	12.5	㎡			
RC庇 笠木 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 幅180 高反射塗装	50.9	m			代価表　0245
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 笠木 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 幅180 高反射塗装	50.1	m			代価表　0246
RF庇 排水溝 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 幅150 高反射塗装	20	m			代価表　0247
2F庇 排水溝 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 幅300 高反射塗装	23.3	m			代価表　0248
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 排水溝 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 W150×H50/70 糸幅270 高反射塗装	47.2	m			代価表　0249
1F土間 樋下排水溝 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 W50×H100 糸幅250 高反射塗装	4.5	m			代価表　0250
ｻｯｼ(AW21)天端 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 幅300 高反射塗装	43.3	m			代価表　0251
外壁廻り 水切 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 H185+40 糸幅225 高反射塗装	51.9	m			代価表　0252

建築工事	防水	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁廻り 水切 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 W120×H185+40 糸幅345 高反射塗装	58.5	m			代価表 0253
ﾊﾄ小屋廻り 水切 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 W120×H185+40 糸幅345 高反射塗装	39.2	m			代価表 0254
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 水切 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 W150×H185+40 糸幅375 高反射塗装	127	m			代価表 0255
2Fﾃﾗｽ 床 超速硬化ｳﾚﾀﾝ 複合防水	(ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下)	55.5	m²			代価表 0256
2Fﾃﾗｽ 立上り 超速硬化ｳﾚﾀﾝ 複合防水	(ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下)	4.5	m²			代価表 0257
2Fﾃﾗｽ 排水溝 超速硬化ｳﾚﾀﾝ 複合防水	W550×H250/350 糸幅1150 (ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下)	14.6	m			代価表 0258
2Fﾃﾗｽ 笠木 超速硬化ｳﾚﾀﾝ 複合防水	幅200 (ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下)	14.6	m			代価表 0259
(乾式保護板)						
RF屋根 防水保護板	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 高さ200～300 下部ﾎﾙﾀﾞｰ:C型ﾚｰﾙ共	238	m			代価表 0260
RF屋根 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 出隅直角 高さ200～300	6	か所			代価表 0262
RF屋根 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 出隅鈍角 高さ200～300	1	か所			代価表 0264
RF屋根 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 出隅鋭角 高さ200～300	2	か所			代価表 0265
RF屋根 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 入隅直角 高さ200～300	12	か所			代価表 0266
RF屋根 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 入隅鋭角 高さ200～300	1	か所			代価表 0267
RF屋根 ﾊﾄ小屋・ 基礎廻り 防水保護板	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 高さ300 下部ﾎﾙﾀﾞｰ:C型ﾚｰﾙ共	207	m			代価表 0268
RF屋根 ﾊﾄ小屋・ 基礎廻り 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 出隅直角 高さ300	296	か所			代価表 0269
RF屋根 設備基礎廻り 防水保護板	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 高さ300 頂部ｱﾙﾐ水切共	9.3	m			代価表 0270
RF屋根 設備基礎廻り 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 出隅直角 高さ300	8	か所			代価表 0271
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 18×10 (打継目地)	634	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 18×10 (誘発目地)	300	m			

建築工事	防水	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10 (構造ｽﾘｯﾄ)	29.3	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 (金属～RC取合)	18.4	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 (水切～RC取合)	97.8	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 (笠木取合)	1	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10 (金属～RC取合)	43.3	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 30×10 (金属～鉄骨取合)	136	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 φ50(0.157m/か所) (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管廻り)	6	か所			代価表　0272
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 φ100(0.314m/か所) (呼び樋廻り)	12	か所			代価表　0273
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×15 0.138m/か所 (丸環廻り)	19	か所			代価表　0274
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 (建具枠廻り)	370	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 (建具枠廻り)	211	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10+15×10 (建具枠廻り)	52.7	m			代価表　0275
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10+20×10 (建具枠廻り)	277	m			代価表　0276
計						

建築工事	防水	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 消火水槽 塗布防水	ｹｲ酸質系	12.9	㎡			代価表　0277
立上り 消火水槽 塗布防水	ｹｲ酸質系	4.7	㎡			代価表　0278
壁 消火水槽 塗布防水	ｹｲ酸質系	18.3	㎡			代価表　0279
床 EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系	4.9	㎡			代価表　0280
壁 EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系	11.5	㎡			代価表　0281
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 (ﾀｲﾙ 伸縮目地)	11.8	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 (RCｱｺﾞ幕板 RC～木取合)	52.5	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 (手摺壁天端 RC階段)	12	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 (防火戸収納部化粧枠 目地部)	39	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×15 (RCｱｺﾞ幕板 RC～木取合)	52.5	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×20 (壁見切 RC～金属取合)	15.8	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×20 (防振床周囲)	43.2	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 25×10 (構造ｽﾘｯﾄ部)	59.7	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10 防ｶﾋﾞﾀｲﾌﾟ (膳板～ｻｯｼ取合)	243	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10 防ｶﾋﾞﾀｲﾌﾟ (ｻｻﾗ上部 鉄骨階段)	79.6	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10 防ｶﾋﾞﾀｲﾌﾟ (掃除用倉庫 甲板廻り)	3	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10 防ｶﾋﾞﾀｲﾌﾟ (ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板廻り)	18.5	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10 防ｶﾋﾞﾀｲﾌﾟ (手洗いｶｳﾝﾀｰ廻り)	13.4	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10 防ｶﾋﾞﾀｲﾌﾟ (流し台廻り)	6.9	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10 防ｶﾋﾞﾀｲﾌﾟ (汚垂石取合)	12.8	m			

建築工事	防水	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

建築工事　タイル　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 磁器質ﾀｲﾙ	厚15 600角 無釉 標準色 耐滑り性 圧着張り工法	23.5	㎡			代価表　0282
床 汚垂ﾀｲﾙ	厚6.0 幅600 内装用大型陶板 接着張り工法	6.4	m			代価表　0283
計						

建築工事	木	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1F 和室 床 木床組	高さ123 根太:40×45 @450 大引:90×90/2 @900 あと施工ｱﾝｶｰ M10@1200程度 くさび･ﾓﾙﾀﾙ共	9.4	㎡			代価表　0284
床 合板張り	普通合板 1類 厚5.5+12 張物下地	514	㎡			代価表　0285
床 合板張り	構造用合板 1類 厚12 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地	9.4	㎡			代価表　0286
1F 和室(壁側) 畳寄せ	桧 上小節 30×55 (塗装別計上)	16.5	m			
1F 和室 (ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ側) 畳寄せ	桧 上小節 40×72 一部欠有 (塗装別計上)	15.8	m			
1F 和室 ﾎﾞｰﾄﾞ寄せ	桧 上小節 40×72 一部欠有 (塗装別計上)	11	m			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 床見切	ﾀﾓ集成材 42×63 (塗装別計上)	42.1	m			
1F 和室 上り框	W180×H150 (塗装別計上)	8.7	m			
木製巾木	ﾀﾓ無垢材 高さ60 (塗装別計上)	23.8	m			
壁 合板張り	不燃しな合板 1類 厚12 目透かし (塗装別計上)	31.9	㎡			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 合板張り	普通合板 厚12 1類	14.1	㎡			代価表　0287
壁 木胴縁	杉 特等 25×45 ﾀﾃﾖｺ@303	319	㎡			代価表　0288
階段-2 RC壁天端A 笠木	幅200 本体:ﾀﾓ集成材 厚24 下地:杉 特等 15×180 (塗装別計上)	4.7	m			
階段-2 RC壁天端B 笠木	幅225 本体:ﾀﾓ集成材 厚24 下地:杉 特等 15×190 (塗装別計上)	1.4	m			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	高さ1800 ﾀﾓ集成材 90×30 (塗装別計上)	2	か所			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ WD-2･3 防球建具枠(上枠)	ﾀﾓ集成材 200×30 (塗装別計上)	52.5	m			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ WD-2･3 防球建具枠(竪枠)	ﾀﾓ集成材 200×30 (塗装別計上)	8.8	m			

建築工事	木	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
職員休憩ｽﾍﾟｰｽ 吊戸棚用取付補強材	普通合板 厚12 1類	0.7	㎡			
WC 化粧鏡下地補強	W360×H1100 耐水合板 厚12 1類	12	か所			代価表　0289
WC 姿鏡下地補強	W300×H1500 耐水合板 厚12 1類	4	か所			代価表　0290
WC ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ 下地補強	W800×H1200 耐水合板 厚12 1類	4	か所			代価表　0291
WC ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ下地補強	W300×H1200 耐水合板 厚12 1類	8	か所			代価表　0292
WC 大便器手摺下地補強	W900×H1150 耐水合板 厚12 1類	4	か所			代価表　0293
WC 小便器手摺下地補強	W200×H200(4枚/か所) 耐水合板 厚12 1類	2	か所			代価表　0294
WC ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ 下地補強	W500×H900 耐水合板 厚12 1類	6	か所			代価表　0295
WC 紙巻器下地補強	W300×H200 耐水合板 厚12 1類	16	か所			代価表　0296
WC ﾌｯｸ下地補強	W150×H150 耐水合板 厚12 1類	22	か所			代価表　0297
2F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 大 木下地	杉 特等 45×110 @200 (SW上部 ﾌｶｼ壁)	4.9	㎡			代価表　0298
2F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 大 木下地	杉 特等 27×75 (壁見切下地)	7	m			代価表　0299
計						

建築工事	屋根及びとい			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1F 西側車椅子駐車場 金属庇	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚1.0 立ﾊｾﾞ葺 天井兼用吊工法 山高55mm 留め金具:ｽﾃﾝﾚｽ ｼｰﾄｽﾀｯﾄ @300	104	㎡			
片棟包み	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 W100×H70 糸幅210程度	20.5	m			
止面戸	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共	20.5	m			
ｴﾌﾟﾛﾝ面戸	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4	20.5	m			
ｹﾗﾊﾞ包み	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 W50×H70 糸幅180程度	10.2	m			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 鋳鉄製 径100	2	か所			代価表　0304
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 鋳鉄製 径100	8	か所			代価表　0305
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 断熱ｼｰﾄ防水用 鋳鉄製 径100	4	か所			代価表　0306
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 複合防水用 鋳鉄製 径100	1	か所			代価表　0093
ﾌﾛｱﾄﾞﾚﾝ	縦形 塗膜防水用 鋳鉄製 径100	3	か所			
ﾌﾛｱﾄﾞﾚﾝ	縦形 複合防水用 鋳鉄製 径100	1	か所			
中継ﾄﾞﾚﾝ	縦形 塗膜防水用 鋳鉄製 径100	9	か所			
竪樋	ｱﾙﾐ既製品 径89 ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾏｲﾄ処理+ｱｸﾘﾙ樹脂塗装 専用掴み金物共	87.4	m			
竪樋	ｱﾙﾐ既製品 径114 ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾏｲﾄ処理+ｱｸﾘﾙ樹脂塗装 専用掴み金物共	112	m			
呼び樋	ｱﾙﾐ管 径100 横引用T字管 掃除口共	12	か所			
横引き樋	ｱﾙﾐ既製品 径89 L400 ｱﾙﾏｲﾄ処理+ｱｸﾘﾙ樹脂塗装 ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ	3	か所			
竪樋ｴﾙﾎﾞ管	ｱﾙﾐ既製品 径89 ｱﾙﾏｲﾄ処理+ｱｸﾘﾙ樹脂塗装 ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ	24	か所			
竪樋ｴﾙﾎﾞ管	ｱﾙﾐ既製品 径114 ｱﾙﾏｲﾄ処理+ｱｸﾘﾙ樹脂塗装 ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ	2	か所			
竪樋ﾁｰｽﾞ管	ｱﾙﾐ既製品 径114 ｱﾙﾏｲﾄ処理+ｱｸﾘﾙ樹脂塗装 ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ	12	か所			
竪樋頂部ｷｬｯﾌﾟ	径114	12	か所			

建築工事	屋根及びとい	外部				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
計						

建築工事	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
RC庇 端部 水切	ｱﾙﾐ ｱﾙﾏｲﾄ処理(無色) 50×20×t3.0 ｼﾞｮｲﾝﾄ部:ｱﾙﾐ 厚0.8 幅100 @3600	50.9	m			
RF吹抜上部屋根 軒先金物	塩ﾋﾞ被覆鋼板 厚0.4 W45×H20 糸幅65 下地:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.2 取付金物:L-30×30×3共	55.1	m			
RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 軒先金物	塩ﾋﾞ被覆鋼板 厚0.4 W45×H20 糸幅65 下地:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚1.2 取付金物:L-30×30×3共	81.2	m			
ｻｯｼ(AW21)天端 ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ	厚3.2 幅359.5 常温亜鉛ﾒｯｷ塗装 防露材:厚5.0 取付金物共	43.3	m			
ｻｯｼ(AW21)幕板 ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ	厚3.2 高さ255 常温亜鉛ﾒｯｷ塗装 取付金物共	43.3	m			
2Fﾃﾗｽ ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 端部 見切金物	ｽﾁｰﾙ 厚4.5 T型 75×90 常温亜鉛ﾒｯｷ塗装 取付金物共	14.6	m			
2Fﾃﾗｽ 手摺	ｽﾁｰﾙ 高さ1110 常温亜鉛ﾒｯｷ塗装	13.1	m			
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺	ｽﾁｰﾙ 高さ1120+300 常温亜鉛ﾒｯｷ塗装	50.1	m			
屋外階段1 階段手摺	ｽﾁｰﾙ 高さ1110 平部 溶融亜鉛ﾒｯｷ 鉄骨階段ｻｻﾗ桁取付 腰手摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL 径34 2段	3.6	m			
	支柱受材:PL-9 81×150 下端繋ぎ:FB-12×38					
屋外階段1 階段手摺	ｽﾁｰﾙ 高さ1110 斜部 溶融亜鉛ﾒｯｷ 鉄骨階段ｻｻﾗ桁取付 腰手摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL 径34 2段	17.2	m			
屋外階段2 階段手摺	ｽﾁｰﾙ 高さ1110 平部 溶融亜鉛ﾒｯｷ 鉄骨階段ｻｻﾗ桁取付 手摺:FB-9×38 支柱:FB-9×38 @900 支柱受材:PL-9 77×150	3.9	m			
屋外階段2 階段手摺	ｽﾁｰﾙ 高さ1110 斜部 溶融亜鉛ﾒｯｷ 鉄骨階段ｻｻﾗ桁取付 手摺:FB-9×38 支柱:FB-9×38 @900 支柱受材:PL-9 77×150	10.3	m			

建築工事	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外階段2 RF端部 階段手摺	ｽﾁｰﾙ W450×H920 平部 溶融亜鉛ﾒｯｷ 手摺:FB-9×38 支柱:FB-9×38 下端繋ぎ:FB-9×38	2	か所			
ｻｯｼ(AW21)下端 ｽﾁｰﾙｱﾝｸﾞﾙ	L-120×120×8 常温亜鉛ﾒｯｷ塗装	43.1	m			代価表　0345
RF屋根 建具上部 ふところ壁 耐火ﾎﾞｰﾄﾞ下地金物	C-100×50×20×3.2	197	m			
樋支持金物	ｽﾁｰﾙ 常温亜鉛ﾒｯｷ塗装 □-35×35×3.2 L378 小口塞ぎ:PL-3.2 B.PL:厚9.0 径150 (掴み金物は樋に含む)	17	か所			
RF屋根 屋外階段 2 歩行部 笠木	ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚1.5 曲げ加工 W200×H80 糸幅360 L700 下地:C-75×45×15×2.3 ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ留め 滑り止めｼｰﾙ付	1	か所			
呼び樋	ｽﾃﾝﾚｽ HL 厚1.5 ｺ型 W150×H150 L1447 小口塞ぎ:樋同材 取付金物:ｽﾁｰﾙ 常温亜鉛ﾒｯｷ L-25×25×3共	5	か所			
RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用ﾊﾟｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ HL 径34 L=12600 受材:FB-6×40+PL-3 径80 支柱:径34 高さ230 @1800 支柱受:PL-6 150×150共	4	か所			
屋外階段1 段部鼻先	ｽﾃﾝﾚｽ HL仕上 FB-3×30 幅1344 ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ留め	26	か所			
RF屋根 丸環	ｽﾃﾝﾚｽ HL ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ:FB-9×60 L300 丸環:径19 内径100 かんざし筋:径13 L600	19	か所			
点検ﾀﾗｯﾌﾟ1	W400×H2500 ｽﾃﾝﾚｽ HL ｽﾃｯﾌﾟ:径22 ﾛｰﾚｯﾄ加工	1	か所			代価表　0308
点検ﾀﾗｯﾌﾟ2	W400×H2250 ｽﾃﾝﾚｽ HL ｽﾃｯﾌﾟ:径22 ﾛｰﾚｯﾄ加工	1	か所			代価表　0309
点検ﾀﾗｯﾌﾟ3	W400×H3300 ｽﾃﾝﾚｽ HL ｽﾃｯﾌﾟ:径22 ﾛｰﾚｯﾄ加工	1	か所			代価表　0310
点検ﾀﾗｯﾌﾟ4	W400×H2300 ｽﾃﾝﾚｽ HL ｽﾃｯﾌﾟ:径22 ﾛｰﾚｯﾄ加工	1	か所			代価表　0311
点検ﾀﾗｯﾌﾟ5	W700×H4000 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｽﾃｯﾌﾟ:径25 ﾛｰﾚｯﾄ加工	1	か所			代価表　0312

建築工事	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2･RF屋根 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	ｽﾃﾝﾚｽ HL 径50 L400	6	か所			
1F土間 樋下排水溝 排水溝蓋	ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅150 L=900 並目 溶融亜鉛ﾒｯｷ 受枠:L-25-25×3 溶融亜鉛ﾒｯｷ共	5	か所			
1F廻り 排水溝蓋	ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W100 H150 溝・枠一体型	10	m			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0未満 下地張りなし @300	15.9	㎡			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0未満 金属ﾊﾟﾈﾙ用 @300	51.2	㎡			
天井ｲﾝｻｰﾄ	鉄骨面	67.1	㎡			
2F･RF屋根 笠木	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ)	131	m			代価表　0111
2F･RF屋根 笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500 出隅 直角	5	か所			代価表　0112
RF屋根 笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500 入隅 直角	1	か所			代価表　0113
RF屋根 笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500 入隅 鋭角	1	か所			代価表　0114
RFｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 屋根 笠木	ｱﾙﾐ既製品 幅275 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ)	69.4	m			代価表　0115
RFｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 屋根 笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅275 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500 出隅 直角	4	か所			代価表　0116
2F北側屋根 立上り 水切	ｱﾙﾐ ｱﾙﾏｲﾄ処理 厚1.5 W29.5×H92	9.1	m			
RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 軒天 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	厚0.8 ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｶﾗｰ) ﾛｰﾙﾌｫｰﾐﾝｸﾞ目地無 F型 幅200 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻縁共 (ｱﾙﾐ 厚0.8 35×22 ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｶﾗｰ))	51.2	㎡			
天井廻縁	ｱﾙﾐ既製品 ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ)	106	m			

建築工事	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ (X15/Y11通り) 軒樋	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 曲げ加工 W115×H57 取付金物共	4	m			
2Fテラス (X23通り) 軒樋	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 曲げ加工 W200×H115 取付金物共	3	m			代価表　0307
RF屋根 目隠しﾊﾟﾈﾙ	高さ2100 高耐食ﾒｯｷ鋼板(有孔鋼板) 厚1.6 横張 ﾊﾟﾈﾙ幅160 11段 取付金物共	48.9	m			
RF屋根 排水溝 溶接金網敷	径2.6 50×50 幅300	69.5	m			代価表　0314
計						

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｻｯｼ取合方立	高さ2100 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 厚1.5 曲げ加工 ｶﾗｰｱﾙﾏｲﾄ処理(ﾌﾞﾗｯｸ) 枠:129×15 方立:45×85 方立下地:PL-45×30×2.3	3	か所			
天井見切	ｱﾙﾐ L-25×25×1.5 ｶﾗｰｱﾙﾏｲﾄ処理(ﾌﾞﾗｯｸ)	47.7	m			
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吹抜廻り 下り壁見切縁	ｱﾙﾐ L-25×25×1.5 ｶﾗｰｱﾙﾏｲﾄ処理(ﾌﾞﾗｯｸ)	43	m			
溶接金網	径6.0 100×100	16.7	㎡			
壁見切(水平)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 W91.6×H35 糸幅141.6 補強材:L-30×30×3 共 (塗装別計上)	10.5	m			代価表　0346
壁見切(垂直)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 W92×D50 糸幅169 補強材:C-60×30×1.6 共 (塗装別計上)	19.5	m			代価表　0347
壁見切(垂直)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 W78×D28 糸幅116 (塗装別計上)	7	m			
壁見切(垂直)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 W28×D28 糸幅66 (塗装別計上)	7	m			
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ EV廻り 壁(正面) ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ	厚1.6 曲げ加工 下地:C-90×45×2.3+L-50×50×4 (塗装別計上)	7.6	㎡			
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ EV廻り 壁(側面) ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ	厚1.6 曲げ加工 下地:L-50×50×4 (塗装別計上)	36.6	㎡			
2F ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ-2 天井 ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁ﾙｰﾊﾞｰ	Wﾊﾞｰ W50×H19 @107.14 緊結工法 軽量鉄骨天井下地共 高さ1500未満	124	㎡			
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井下地(A)	ｽﾁｰﾙ製 高さ590 径1650 (2.14m2/か所) 吊材:□-40×40 @900(4本/か所) 吊材取付補強: L-60×60×4 L40(4個/か所) 格子金物:L-40×40×3 @900 ﾀﾃﾖｺ 周囲補強:L-40×40×3 曲げ加工 振止:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 径12 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 4か所共	1	か所			
	ｱｲﾌﾟﾚｰﾄ:厚13 ﾘﾝｸﾞ径D26 (Lｱﾝｸﾞﾙに溶接) ｱｲﾎﾞﾙﾄ:ﾘﾝｸﾞ径D35 (塗装別計上)					

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井下地(A)	ｽﾁｰﾙ製 高さ640 径1650 (2.14m2/か所) 吊材:□-40×40 @900(4本/か所) 吊材取付補強: L-60×60×4 L40(4個/か所) 格子金物:L-40×40×3 @900 ﾀﾃﾖｺ 周囲補強:L-40×40×3 曲げ加工 振止:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 径12 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 4か所共	2	か所			
	ｱｲﾌﾟﾚｰﾄ:厚13 ﾘﾝｸﾞ径D26 (Lｱﾝｸﾞﾙに溶接) ｱｲﾎﾞﾙﾄ:ﾘﾝｸﾞ径D35 (塗装別計上)					
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井下地(A)	ｽﾁｰﾙ製 高さ650 径1650 (2.14m2/か所) 吊材:□-40×40 @900(4本/か所) 吊材取付補強: L-60×60×4 L40(4個/か所) 格子金物:L-40×40×3 @900 ﾀﾃﾖｺ 周囲補強:L-40×40×3 曲げ加工 振止:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 径12 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 4か所共	3	か所			
	ｱｲﾌﾟﾚｰﾄ:厚13 ﾘﾝｸﾞ径D26 (Lｱﾝｸﾞﾙに溶接) ｱｲﾎﾞﾙﾄ:ﾘﾝｸﾞ径D35 (塗装別計上)					
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井下地(B)	ｽﾁｰﾙ製 高さ490 径2400 (4.52m2/か所) 吊材:□-40×40 @675(9本/か所) 吊材取付補強: L-60×60×4 L40(9個/か所) 格子金物:L-40×40×3 @675 ﾀﾃﾖｺ 周囲補強:L-40×40×3 曲げ加工 振止:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 径12 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 4か所共	1	か所			
	ｱｲﾌﾟﾚｰﾄ:厚13 ﾘﾝｸﾞ径D26 (Lｱﾝｸﾞﾙに溶接) ｱｲﾎﾞﾙﾄ:ﾘﾝｸﾞ径D35 (塗装別計上)					
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井下地(B)	ｽﾁｰﾙ製 高さ590 径2400 (4.52m2/か所) 吊材:□-40×40 @675(9本/か所) 吊材取付補強: L-60×60×4 L40(9個/か所) 格子金物:L-40×40×3 @675 ﾀﾃﾖｺ 周囲補強:L-40×40×3 曲げ加工 振止:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 径12 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 4か所共	1	か所			
	ｱｲﾌﾟﾚｰﾄ:厚13 ﾘﾝｸﾞ径D26 (Lｱﾝｸﾞﾙに溶接) ｱｲﾎﾞﾙﾄ:ﾘﾝｸﾞ径D35 (塗装別計上)					

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井下地(B)	ｽﾁｰﾙ製 高さ640 径2400 (4.52m2/か所) 吊材:□-40×40 @675(9本/か所) 吊材取付補強: L-60×60×4 L40(9個/か所) 格子金物:L-40×40×3 @675 ﾀﾃﾖｺ 周囲補強:L-40×40×3 曲げ加工 振止:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 径12 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 4か所共	3	か所			
	ｱｲﾌﾟﾚｰﾄ:厚13 ﾘﾝｸﾞ径D26 (Lｱﾝｸﾞﾙに溶接) ｱｲﾎﾞﾙﾄ:ﾘﾝｸﾞ径D35 (塗装別計上)					
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井下地(B)	ｽﾁｰﾙ製 高さ640 径2400 (4.52m2/か所) 吊材:□-40×40 @675(9本/か所) 吊材取付補強: L-60×60×4 L40(9個/か所) 格子金物:L-40×40×3 @675 ﾀﾃﾖｺ 周囲補強:L-40×40×3 曲げ加工 振止:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 径12 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 4か所共	3	か所			
	ｱｲﾌﾟﾚｰﾄ:厚13 ﾘﾝｸﾞ径D26 (Lｱﾝｸﾞﾙに溶接) ｱｲﾎﾞﾙﾄ:ﾘﾝｸﾞ径D35 (塗装別計上)					
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井下地(C)	ｽﾁｰﾙ製 高さ490 径3450 (9.34m2/か所) 吊材:□-40×40 @900(9本/か所) 吊材取付補強: L-60×60×4 L40(9個/か所) 格子金物:L-40×40×3 @900 ﾀﾃﾖｺ 周囲補強:L-40×40×3 曲げ加工 振止:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 径12 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 4か所共	1	か所			
	ｱｲﾌﾟﾚｰﾄ:厚13 ﾘﾝｸﾞ径D26 (Lｱﾝｸﾞﾙに溶接) ｱｲﾎﾞﾙﾄ:ﾘﾝｸﾞ径D35 (塗装別計上)					
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井下地(C)	ｽﾁｰﾙ製 高さ590 径3450 (9.34m2/か所) 吊材:□-40×40 @900(9本/か所) 吊材取付補強: L-60×60×4 L40(9個/か所) 格子金物:L-40×40×3 @900 ﾀﾃﾖｺ 周囲補強:L-40×40×3 曲げ加工 振止:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 径12 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 4か所共	1	か所			
	ｱｲﾌﾟﾚｰﾄ:厚13 ﾘﾝｸﾞ径D26 (Lｱﾝｸﾞﾙに溶接) ｱｲﾎﾞﾙﾄ:ﾘﾝｸﾞ径D35 (塗装別計上)					

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井下地(C)	ｽﾁｰﾙ製 高さ640 径3450 (9.34m2/か所) 吊材:□-40×40 @900(9本/か所) 吊材取付補強: L-60×60×4 L40(9個/か所) 格子金物:L-40×40×3 @900 ﾀﾃﾖｺ 周囲補強:L-40×40×3 曲げ加工 振止:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 径12 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 4か所共	1	か所			
	(Lｱﾝｸﾞﾙに溶接) ｱｲﾎﾞﾙﾄ:ﾘﾝｸﾞ径D35 (塗装別計上)					
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井下地(C)	ｽﾁｰﾙ製 高さ650 径3450 (9.34m2/か所) 吊材:□-40×40 @900(9本/か所) 吊材取付補強: L-60×60×4 L40(9個/か所) 格子金物:L-40×40×3 @900 ﾀﾃﾖｺ 周囲補強:L-40×40×3 曲げ加工 振止:ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 径12 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 4か所共	1	か所			
	ｱｲﾌﾟﾚｰﾄ:厚13 ﾘﾝｸﾞ径D26 (Lｱﾝｸﾞﾙに溶接) ｱｲﾎﾞﾙﾄ:ﾘﾝｸﾞ径D35 (塗装別計上)					
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井見切縁	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 曲面 W10×H78 糸幅98 (塗装別計上)	135	m			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ AW-21前 衝突防止手摺	ｽﾁｰﾙ製 高さ900 手摺:□-25×25×3.2 支柱:FB-12×25 @900 (塗装別計上)	42.1	m			
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吹抜廻り 衝突防止手摺	ｽﾁｰﾙ製 高さ800+床下130 手摺:□-25×25×3.2 支柱:FB-12×25 @750 (塗装別計上)	18.5	m			
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吹抜廻り 幕板	ｽﾁｰﾙ 厚3.2 高さ500 取付下地:L-20×20×3 上下 (塗装別計上)	37.9	m			
2F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 大 天井間接照明幕板	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 W15/30×H100 糸幅155 取付金物共 (塗装別計上)	52.3	m			
2F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 大 上部塞ぎﾊﾟﾈﾙ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 幅250 取付金物共 (ACW-10) (塗装別計上)	11.9	m			
1F 照明受材	W1200×H490 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3					

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	4	か所			
1F 照明受材	W1200×H590 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3 支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	10	か所			
1F 照明受材	W1200×H640 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3 支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	32	か所			
1F 照明受材	W1200×H890 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3 支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	4	か所			
2F 照明受材	W1200×H650 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3 支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	26	か所			
2F 照明受材	W1340×H650 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3 支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	1	か所			
1F 照明受材	W4030×H590 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3 支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	4	か所			

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1F 照明受材	W5380×H590 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3 支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	10	か所			
2F 照明受材	W5380×H650 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3 支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	4	か所			
1F 照明受材	W5460×H640 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3 支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	6	か所			
2F 照明受材	W7330×H650 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3 支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	7	か所			
2F 照明受材	W7330×H900 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3 支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	2	か所			
1F 照明受材	W7340×H640 照明器具受け金物: C-60×30×10×2.3 支持金物:PL-2.3 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:径9 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (塗装別計上)	12	か所			
AW-1 膳板	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅145 (塗装別計上)	17.4	m			
AW-1 額縁(竪枠)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅135 (塗装別計上)	4.2	m			

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-1 額縁兼用 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 I型 265×15 糸幅295 (塗装別計上)	17.7	m			
AW-2～12･15･17 ～19 膳板	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅145 (塗装別計上)	83.6	m			
AW-2～12･15･17 ～19 額縁(竪枠)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅135 (塗装別計上)	79.6	m			
AW-2～12･15･17･1 9 額縁兼用ﾛｰﾙｽｸﾘ ｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 ｺ型 230×120 糸幅480 受材:ｽﾁｰﾙ FB-4.5×50 @600 ﾘﾌﾞPL-3.2共 (塗装別計上)	83.7	m			
AW-13 膳板	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅145 (塗装別計上)	1.4	m			
AW-13 額縁(竪枠)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅135 (塗装別計上)	4.2	m			
AW-13 額縁(上枠)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅125 (塗装別計上)	1.4	m			
AW-14 膳板	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×115 糸幅225 受材:L-40×40×3 共 (塗装別計上)	1.5	m			
AW-14 額縁(竪枠)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅135 (塗装別計上)	17	m			
AW-14 額縁(上枠)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅135 (塗装別計上)	1.5	m			
AW-16 膳板	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅145 受材:L-40×40×3 共 (塗装別計上)	3	m			
AW-16 額縁(竪枠)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅135 (塗装別計上)	5.8	m			
AW-16 額縁(上枠)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅135 (塗装別計上)	3	m			
AW-18 膳板	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅145 受材:L-40×40×3 共 (塗装別計上)	11.6	m			
AW-18 額縁(竪枠)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×25 糸幅135 (塗装別計上)	21.5	m			
AW-18 額縁兼用 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 L型 295×105 糸幅440 受材:L-25×25×3 共					

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	(塗装別計上)	11.6	m			
AW-21 額縁兼用 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 L型 250×160 糸幅435 受材:L-30×30×3 共 (塗装別計上)	42.1	m			
AW-22 膳板	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 100×125 糸幅235 受材:L-40×40×3 共 (塗装別計上)	73.2	m			
AW-22 額縁兼用 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 ｺ型 250×120 糸幅465 受材:L-40×40×3 共 (塗装別計上)	73.2	m			
AW-23 膳板	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 130×90 糸幅230 受材:L-40×40×3 共 (塗装別計上)	50.9	m			
AW-23 額縁兼用 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 L型 445×145 糸幅693.2 受材:L-40×40×3 共 (塗装別計上)	50.9	m			
ACW-1 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 T型 155×120 糸幅464 (塗装別計上)	7.3	m			
ACW-4(上部) 額縁(上枠)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 1000×300 糸幅1350 (塗装別計上)	10.7	m			
ACW-4(中間部) ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 J型 25×120 糸幅310 (塗装別計上)	10.7	m			
ACW-7 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 T型 159×120 糸幅519 (塗装別計上)	7.3	m			
ACW-8 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 T型 239×120 糸幅574 (塗装別計上)	12.9	m			
ACW-10 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 L型 120×120 糸幅305 下地及び取付金物共 (塗装別計上)	11.9	m			
SW-11･12 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 L型 W110×H120 糸幅271.2 受材:L-30×30×3 共 (塗装別計上)	9.3	m			

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SW-13 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 W135×H15 糸幅165 受材:L-30×30×3 共 (塗装別計上)	1.7	m			
2F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 大 ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 L6750×D500×H300 BOX受材横繋ぎ:FB-3×45 通材 BOX受:FB-3×45 @450 吊りﾎﾞﾙﾄ受材:L-45×45×4 @900 吊りﾎﾞﾙﾄ:@900 入線口:φ30 4個 (塗装別計上)	1	か所			
2F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 大 照明ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 ｺ型 W180×H100 糸幅433.2 受けｱﾝｸﾞﾙ: L-30×30×3+L-40×40×3共 (塗装別計上)	12.6	m			
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吹抜廻り 照明ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 L型 W80×H50+17.6 糸幅215.2 取付下地:□-16×16×1.2 (塗装別計上)	37.9	m			
WC･授乳室 一方枠	高さ2500 ｽﾁｰﾙ FB-3×125 下地金物: PL-65×20×2.3+C-60×30×1.6共 (塗装別計上)	5	か所			
授乳室(個室) 二方枠	W800×H400 ｽﾁｰﾙ FB-3×125 下地金物: PL-65×20×2.3+C-60×30×1.6共 (塗装別計上)	1	か所			
WC 二方枠	W900×H2000 ｽﾁｰﾙ FB-3×125 下地金物: PL-65×20×2.3+C-60×30×1.6共 (塗装別計上)	4	か所			
職員休憩ｽﾍﾟｰｽ 三方枠	W1145.5×H2100 ｽﾁｰﾙ FB-3×125 下地金物: PL-65×20×2.3+C-60×30×1.6共 (塗装別計上)	1	か所			
ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 大 三方枠	W2100×H2100 ｽﾁｰﾙ FB-6×90 (塗装別計上)	1	か所			
1F ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 防火戸収納部化粧 三方枠	W2100×D540×H3400 ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 竪枠(右):見付195 見込540 竪枠(左):見付115 見込540 上枠(幕板):W1855×H620 両面 竪枠下地:C-100×50×3 通材					

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	(L-65×65×4 A.BOLT M-12) 上枠下地:L-40×40×3 目地棒:ｽﾁｰﾙ 厚0.6 幅15	1	か所			
	(塗装･間仕切･ｼｰﾘﾝｸﾞ･ 耐火間仕切間柱鉄骨別計上)					
2F ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 防火戸収納部化粧 三方枠	W2100×D540×H3100 ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 竪枠(右):見付610/195 見込540 竪枠(左):見付275/115 見込540 上枠(幕板):W1215/1790×H645 両面 竪枠下地: L-40×40×3 通材 2個1組+ C-100×50×3 通材 (L-65×65×4 A.BOLT M-12)	1	か所			
	上枠下地:L-30×30×3 建具枠固定下地:C-150×50×3.2 建具固定下地受:C-150×50×3.2 目地棒:ｽﾁｰﾙ 厚0.6 幅15 (塗装･間仕切･ｼｰﾘﾝｸﾞ･ 耐火間仕切間柱鉄骨別計上)					
受付-1 垂壁下枠	ｽﾁｰﾙ FB-3×125 下地:ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 共 (塗装別計上)	5.1	m			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 壁下地	ｽﾁｰﾙ C-30×60×2 横流し @300	55	㎡			
2F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 大 下り壁出隅補強	ｽﾁｰﾙ □-19×19×1.6	10.9	m			
1F 和室-2 I型手摺取付下地 補強	鋼板 厚0.8 W450×H900	1	か所			
1F ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ1 ﾓﾆﾀｰ取付下地補強	鋼板 厚0.8 W2000×H600	1	か所			
1F ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ1 ﾓﾆﾀｰ取付下地補強	鋼板 厚0.8 W3000×H600	1	か所			
1F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 小 手動式投影ｽｸﾘｰﾝ取付下地補強	6-M10+吊りﾎﾞﾙﾄ 径6.0 @900 天井ｲﾝｻｰﾄ共 (手動ｽｸﾘｰﾝ長さ2438)	1	か所			
2F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 大 SW上部 ﾎﾞｰﾄﾞ受下地	ｽﾁｰﾙ L-60×60×4	9.3	m			
1F ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 間柱鉄骨	高さ3440 支柱:□-100×100×2.3 2本 補強金物:C-100×50×2.3 1本 ﾍﾞｰｽ:B.PL-9 90×210 2か所 (A.BOLT 2M-12) (62.42kg/か所) (防火戸収納部)	1	か所			
2F ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 間柱鉄骨	高さ3150 支柱:□-90×90×2.3 3本 ﾍﾞｰｽ:B.PL-9 90×210 3か所 (A.BOLT 2M-12) (84.43kg/か所) (防火戸収納部)	1	か所			

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
吊ﾌｯｸ 金具取付手間	耐荷重:15kN(短期荷重30kN) 材料:ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ支給 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	2	か所			
床見切	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾛｱｼﾞｮｲﾅｰ 厚1.2 幅3.6	26.4	m			代価表　0315
床見切	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾛｱｼﾞｮｲﾅｰ 曲面 厚1.2 幅3.6	33.4	m			代価表　0316
地下ﾋﾟｯﾄ ﾀﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ 径22 W400×D300 打込 ｽﾘｯﾌﾟ止め加工共	23	か所			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ ｽﾁｰﾙｶﾞﾗﾘ	W3600×H630(開放率77%) 横桟:FB-4.5×22 @20.3 縦桟:FB-4.5×22 @900 四方枠:FB-4.5×50 ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ留め 下地通材:L-25×25(3方)	1	か所			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 空調ﾀﾞｸﾄ目隠し	W1000×H3000 FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(一般ﾀｲﾌﾟ) 固定金物(M6×45共) 鉄骨面取付	6	か所			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 上部 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ床	600×1100(一部切欠き) ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:並目 FB-3×25 取付金物共 (受金物は鉄骨工事で計上)	8	か所			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 上部 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ床	600×1620 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:並目 FB-3×25 取付金物共 (受金物は鉄骨工事で計上)	32	か所			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 上部 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ手摺	高さ800+130 手摺:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @900 中桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 下部G.PL:ｽﾁｰﾙ PL-6.0 鉄骨面取付 (塗装別計上)	132	m			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 上部 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ手摺	高さ950+100 手摺:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 支柱:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 @900 中桟:ｽﾁｰﾙ FB-9×32 下部G.PL:ｽﾁｰﾙ PL-6.0 鉄骨面取付 (塗装別計上)	51	m			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 上部 ｽﾗﾌﾞ先端見切	ｽﾁｰﾙ L-120×120×8 A.BOLT M-12 @900 共 RC面取付	67.2	m			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ AW-21前 床見切下 塞ぎ材	ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL 曲げ加工 L型 W58×H50	42.1	m			

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地下ﾋﾟｯﾄ ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	鋳鉄製 径600 簡易密閉型 受枠共	1	か所			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 床下換気口	1000×200 ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ加工 HL 防虫網付 ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ留め 硬質ｺﾞﾑ:30×19 長さ100 ｽﾍﾟｰｻｰ共	7	か所			
床下点検口	ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 防臭型 受枠共	5	か所			
1F 授乳室 壁点検口	300×300 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ	1	か所			代価表　0317
1F 印刷室 壁点検口	600×600 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ	1	か所			代価表　0318
天井点検口	450×450 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ	30	か所			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	168	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	295	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	622	㎡			
垂壁 SW1･2 軽量鉄骨壁下地	高さ640 65形 下地張りあり @450	9.8	m			代価表　0319
垂壁 SW3･4･5 軽量鉄骨壁下地	高さ490 65形 下地張りあり @450	10.9	m			代価表　0320
垂壁 SW6･7･8 軽量鉄骨壁下地	高さ590 65形 下地張りあり @450	22.4	m			代価表　0321
垂壁 SW9～12･14 軽量鉄骨壁下地	高さ650 65形 下地張りあり @450	22.2	m			代価表　0322
垂壁 SW13 軽量鉄骨壁下地	高さ950 65形 下地張りあり @450	2.4	m			代価表　0323
垂壁 受付-1 軽量鉄骨壁下地	高さ1340 65形 下地張りあり @450	5.1	m			代価表　0324
軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式			別紙 00-0027
階段-1 段裏 軽量鉄骨天井下地	Mﾊﾞｰ19形 @300 下地張りなし (段裏下地別計上)	34.5	㎡			代価表　0338
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井 軽量鉄骨天井下地	Mﾊﾞｰ19形 @360 下地張りあり (吊天井下地別計上)	86.4	㎡			代価表　0339
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ(生涯活動支援ｽﾍﾟｰｽ) 天井 軽量鉄骨天井下地	Mﾊﾞｰ19形 @300 下地張りなし 天井ｽﾗﾌﾞ面直張下地: C-60×30 @300共	75.6	㎡			代価表　0340

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @255 下地張りなし 高さ1500未満	20.1	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) @360 下地張りあり 高さ1500未満	541	㎡			
軽量鉄骨下り壁下地	高さ150 19形(屋内)	10.9	m			
軽量鉄骨下り壁下地	高さ500 19形(屋内)	17.7	m			
軽量鉄骨下り壁下地	高さ915 19形(屋内)	1.5	m			代価表　0341
間接照明 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) W150×H300 糸幅450 補強材:L-30×30×3 @2700共	52.3	m			
間接照明A 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) L型 W100×H150 糸幅250	20.8	m			
間接照明B 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) L型 W160×H100 糸幅260	5.3	m			
天井開口補強		1	式			別紙 00-0028
天井ｲﾝｻｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	302	㎡			
天井ｲﾝｻｰﾄ	合成ﾃﾞｯｷ面	383	㎡			
計						

建築工事	左官			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
RF屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ面	734	㎡			
屋外階段2 RC踏台 踏面 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ面	0.5	㎡			
設備基礎 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1	㎡			
点検ﾀﾗｯﾌﾟ1基礎 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.2	㎡			
1F土間 樋下排水 溝天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 幅100	9	m			代価表　0348
屋外階段1 支持壁 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 幅250	7.6	m			
1F犬走り ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ ｶｯﾀｰ目地:@3600 ﾀﾃﾖｺ	158	㎡			代価表　0349
RF屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地	755	㎡			
RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて ｼｰﾄ防水下地	366	㎡			
2F北側屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて ｼｰﾄ防水下地	19.2	㎡			
RFｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて ｼｰﾄ防水下地	292	㎡			
ﾊﾄ小屋 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	20.6	㎡			
設備基礎 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	43.7	㎡			
RC庇 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	43.9	㎡			
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	26.6	㎡			
1F廻り ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	19.7	㎡			
RC庇 笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地 幅180	50.9	m			
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地 幅180	50.1	m			
ｻｯｼ(AW21)天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地 幅300	43.3	m			
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 水切 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地 幅150	127	m			

建築工事	左官			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁廻り 水切 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地 幅120	58.5	m			
ﾊﾄ小屋廻り 水切 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地 幅120	39.2	m			
2Fﾃﾗｽ 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 複合防水下地	55.5	㎡			
2Fﾃﾗｽ 笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 複合防水下地 幅200	14.6	m			
2Fﾃﾗｽ 排水溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 複合防水下地 幅550	14.6	m			代価表　0350
RF屋根 排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 幅300	69.5	m			代価表　0351
RF庇 排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 幅150	20	m			
2F庇 排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 幅300	23.3	m			代価表　0352
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 W150×H50/70 糸幅270	47.2	m			代価表　0353
1F土間 樋下排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 厚30 W50×H100 糸幅250	4.5	m			代価表　0354
1F廻り ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 厚30 W129×H240 糸幅369	10	m			代価表　0355
RC庇 端部 均しﾓﾙﾀﾙ	幅30 水切下	50.9	m			代価表　0356
2Fﾃﾗｽ 床 均しﾓﾙﾀﾙ	ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下 幅50	14.6	m			代価表　0357
建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		849	m			
ACW下端 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	W295×H100	30.1	m			代価表　0358
ACW下端 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	W295×H150	7.3	m			代価表　0359
ACW下端 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	W360×H160	12.9	m			代価表　0360
ACW下端 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	W400×H160	10.7	m			代価表　0361
計						

建築工事	左官	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	直均し仕上げ	48.3	㎡			
床 ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	直均し仕上げ	312	㎡			
床 ﾊﾄ小屋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	直均し仕上げ	11	㎡			
床 家具下 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	直均し仕上げ	23.5	㎡			
床 木床組下 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	直均し仕上げ	9.4	㎡			
防球建具上部 RCｱｺﾞ天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	直均し仕上げ	11	㎡			
壁付梁型天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	直均し仕上げ	23.6	㎡			
床 ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	塗布防水下地	17.7	㎡			
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地	287	㎡			
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	塗床下地	58.3	㎡			
踏面 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	塗床下地	0.5	㎡			
基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	塗床下地	5.2	㎡			
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	張物下地	1,982	㎡			
床 男子WC ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	汚垂ﾀｲﾙ(接着張)下地	3.8	㎡			
壁付梁型上端 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ下地	6.2	㎡			
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室 階段 段鼻 ｺﾝｸﾘｰﾄ面取加工手間		3.2	m			代価表　0362
床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚4.0 薄塗り用 置床式弾性床ｼｽﾃﾑ下地	287	㎡			代価表　0363
踊場 鉄骨階段 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚50 張物下地	3.1	㎡			代価表　0364
踏面 鉄骨階段 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚50 張物下地	13.6	㎡			代価表　0366
踊場 RC階段 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚30 張物下地	4.1	㎡			

建築工事	左官			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
踏面 RC階段 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚30 張物下地	10.4	㎡			
蹴込 RC階段 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚30 張物下地	5.7	㎡			
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 厚50 ﾀｲﾙ下地	23.5	㎡			代価表　0367
釜場 ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 W1200×D800×H800 (4.16m2/か所)	5	か所			代価表　0368
床 空練りﾓﾙﾀﾙ	厚2.0 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ下地	47.2	㎡			代価表　0369
床 空練りﾓﾙﾀﾙ	厚3.5 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ下地	109	㎡			代価表　0371
床 空練りﾓﾙﾀﾙ	厚7.5 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ下地	70.8	㎡			代価表　0372
床 空練りﾓﾙﾀﾙ	厚17 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｫｰﾑ下地	31	㎡			代価表　0373
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 落下防止手摺下 ﾓﾙﾀﾙ充填	W120×H217 (0.026m3/m)	19.1	m			代価表　0374
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 落下防止手摺下 ﾓﾙﾀﾙ充填	W120×H267 (0.032m3/m)	18.8	m			代価表　0375
ﾎﾟｰﾙ差込口部 ﾓﾙﾀﾙ充填	W200×D200×H240 (0.0096m3/か所)	4	か所			代価表　0376
床見切下 ﾓﾙﾀﾙ充填	厚3.5 幅20	59.8	m			代価表　0377
EV三方枠周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填		10.2	m			
建具枠周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填		497	m			
計						

建築工事	建具			アルミ製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外部)	特記なき限り BB-1種 ｼﾙﾊﾞｰ 運搬･取付費･法定福利費等共					
AW-1 片引窓付FIX窓	W17480×H1650 外部可動式網戸	1	か所			
AW-2 両袖片引窓付 FIX窓	W4755×H1650 外部可動式網戸	1	か所			
AW-3 両袖片引窓付 FIX窓	W4820×H1650 外部可動式網戸	1	か所			
AW-4 片袖片引窓付 FIX窓	W2955×H1650 外部可動式網戸	2	か所			
AW-5 片袖片引窓付 FIX窓	W2890×H1650 外部可動式網戸	4	か所			
AW-6 片袖片引窓付 FIX窓	W1910×H1650 外部可動式網戸	1	か所			
AW-7 両袖片引窓付 FIX窓	W4690×H1650 外部可動式網戸	1	か所			
AW-8 片引窓付FIX窓	W13690×H1650 外部可動式網戸	1	か所			
AW-9 片引窓付FIX窓	W4295×H1650 外部可動式網戸	1	か所			
AW-10 片引窓付FIX窓	W4620×H1650 外部可動式網戸	1	か所			
AW-11 両袖片引窓付 FIX窓	W3790×H1650 外部可動式網戸	1	か所			
AW-12 両袖片引窓付 FIX窓	W3855×H1650 外部可動式網戸	1	か所			
AW-13 片袖片引窓付 FIX窓	W1435×H1650 外部可動式網戸	1	か所			
AW-14 FIX窓	W200×H1695 防火設備1	3	か所			
AW-15 片引窓付FIX窓	W8290×H3110 外部可動式網戸	1	か所			
AW-16 FIX窓	W3020×H2910	1	か所			
AW-17 両袖片引窓付 FIX窓	W4755×H1575 外部可動式網戸	1	か所			
AW-18 排煙欄間窓･ 片引窓付FIX窓	W2890×H2690 排煙欄間H900 外部可動式網戸 手動式排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	4	か所			

建築工事	建具			アルミ製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-19 両袖片引窓付 FIX窓	W6490×H3110 外部可動式網戸	1	か所			
AW-20 FIX窓	W200×H1696	2	か所			
AW-21 片引窓付FIX窓	W42095×H2255 外部可動式網戸	1	か所			
AW-22 排煙窓付FIX窓	W73180×H1080 外部可動式網戸 電動式排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1	か所			
AW-23 排煙窓付FIX窓	W50916.55×H900 外部可動式網戸 電動式排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1	か所			
電動オペレーター	AW-22,AW-23用	1	式			
計						

建築工事	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外部)	特記なき限り 沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL 運搬･取付費･法定福利費等共					
SD-2 片開戸	W900×H2100 耐風圧性:S-5 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ 上枠ｽﾃﾝﾚｽ水切	1	か所			
SD-4 ｶﾞﾗﾘ付両開戸	W1800×H1600 耐風圧性:S-5 防火設備1 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付 ｶﾞﾗﾘ形状:Ⅰ型 ｽﾃﾝﾚｽ防鳥網 線径1.5mm 網目15mm 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ 上枠ｽﾃﾝﾚｽ水切 ﾌﾗﾝｽ落し	1	か所			
SD-20 片開戸	W800×H2000 耐風圧性:S-5 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ 上枠ｽﾃﾝﾚｽ水切	1	か所			
SD-33 片開片面ﾌﾗｯｼｭ 点検戸	W600×H600 耐風圧性:S-5 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ 点検口錠	6	か所			
(内部)	特記なき限り 沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL とする 運搬･取付費･法定福利費等共					
SD-1 片開戸	W900×H2100	2	か所			
SD-3 片開戸	W900×H2100 防火設備1	1	か所			
SD-5 小窓付片開戸	W900×H2100	2	か所			
SD-6 袖ﾊﾟﾈﾙ･ 幕板付親子開戸	W1800×H2800 幕板H700 袖ﾊﾟﾈﾙW500 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ ﾌﾗﾝｽ落し	9	か所			
SD-8 幕板付両開戸	W1800×H2800 幕板H700 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ ﾌﾗﾝｽ落し	1	か所			
SD-9 幕板付親子開戸	W1300×H2800 幕板H700 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ					

建築工事	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾌﾗﾝｽ落し	2	か所			
SD-10 ｶﾞﾗﾘ付親子開戸	W1300×H2100 ｶﾞﾗﾘ形状:Ⅱ型 ﾌﾗﾝｽ落し	1	か所			
SD-12 幕板付親子開戸	W1800×H2500 幕板H400 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ ﾌﾗﾝｽ落し	3	か所			
SD-13 幕板付両開戸	W1800×H2500 幕板H400 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ ﾌﾗﾝｽ落し	2	か所			
SD-14 幕板付両開戸	W1800×H2500 幕板H400 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ ﾌﾗﾝｽ落し	2	か所			
SD-15 引分ﾊﾝｶﾞｰ戸	W2100×H2100 外付けﾀｲﾌﾟ ﾌﾗﾝｽ落し	1	か所			
SD-16 引分ﾊﾝｶﾞｰ戸	W1600×H2100 外付けﾀｲﾌﾟ ﾌﾗﾝｽ落し	1	か所			
SD-17 額入親子開防音扉	W1300×H2100 遮音性:T-3 下部ﾀｲﾄ装置 扉内ﾛｯｸｳｰﾙ充填(80kg/m3) 三方ﾏｸﾞﾈｯﾄｺﾞﾑ ﾌﾗﾝｽ落し (廊下側)	2	か所			
SD-17 額入親子開防音扉	W1300×H2100 遮音性:T-3 下部ﾀｲﾄ装置 扉内ﾛｯｸｳｰﾙ充填(80kg/m3) 枠内ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填(24kg/m3) 三方ﾏｸﾞﾈｯﾄｺﾞﾑ ﾌﾗﾝｽ落し (音楽ﾙｰﾑ側)	2	か所			
SD-18 片開戸	W900×H2100 特定防火設備1	1	か所			
SD-19 片開戸	W900×H2100 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ	1	か所			
SD-21 潜戸付両開防火戸	W3080×H2760 特定防火設備(遮煙) 随閉式	1	か所			
SD-22 潜戸付2枚折りたたみ防火戸	W3120×H2725 特定防火設備(遮煙) 随閉式	1	か所			

建築工事		建具		鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-23 潜戸付3枚折りたたみ防火戸	W4354×H2725 特定防火設備(遮煙) 随閉式	1	か所			
SD-24 2枚折りたたみ防火戸	W1100×H2110 特定防火設備(遮煙) 随閉式	2	か所			
SD-25 潜戸付両開防火戸	W3565×H2725 特定防火設備(遮煙) 随閉式	1	か所			
SD-26 潜戸付両開防火戸	W3080×H2460 特定防火設備(遮煙) 随閉式	1	か所			
SD-27 潜戸付親子開防火戸	W3135×H2425 特定防火設備(遮煙) 随閉式	1	か所			
SD-28 潜戸付3枚折りたたみ防火戸	W4354×H2425 特定防火設備(遮煙) 随閉式	1	か所			
SD-29 潜戸付3枚折りたたみ防火戸	W3565×H2425 特定防火設備(遮煙) 随閉式	1	か所			
SD-30 2連両開片面 ﾌﾗｯｼｭ点検戸	W3570×H2100 FB枠 点検口錠	4	か所			
SD-31 2連両開片面 ﾌﾗｯｼｭ点検戸	W2800×H2100 FB枠 点検口錠	2	か所			
SD-32 片開片面ﾌﾗｯｼｭ 点検戸	W600×H2100 FB枠 点検口錠	2	か所			
SD-34 片開片面ﾌﾗｯｼｭ 点検戸	W450×H450 特定防火設備(遮煙) 点検口錠	1	か所			
SW-1 FIX窓	W4900×H2800 SD-6枠内組込別計上	1	か所			
SW-2 FIX窓	W4900×H2800 SD-6枠内組込別計上	1	か所			
SW-3 FIX窓	W3100×H2800 SD-6枠内組込別計上	2	か所			
SW-4 FIX窓	W3100×H2800 SD-7枠内組込別計上	1	か所			
SW-5 FIX窓	W1550×H2800	1	か所			
SW-6 FIX窓	W6429×H2800 SD-6枠内組込別計上	1	か所			
SW-7 FIX窓	W4000×H2800 SD-6枠内組込別計上	2	か所			
SW-8 FIX窓	W4000×H2800 SD-6枠内組込別計上	2	か所			
SW-9 FIX窓	W4000×H2500 SD-12枠内組込別計上	1	か所			

建築工事	建具	鋼製建具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SW-10 FIX窓	W4900×H2500 SD-12枠内組込別計上	1	か所			
SW-11 FIX窓	W3100×H2500 SD-13枠内組込別計上	2	か所			
SW-12 FIX窓	W3100×H2500	1	か所			
SW-13 FIX窓	W2406.62×H2200	1	か所			
SW-14 FIX窓	W4000×H2500 SD-12枠内組込別計上	1	か所			
計						

建築工事	建具			軽量鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(内部)	特記なき限り 沓摺:ｽﾃﾝﾚｽ HL　ｶﾞﾗﾘ形状:Ⅱ型 運搬･取付費･法定福利費等共					
LD-1 片開戸	W800×H2100	3	か所			
LD-2 ｶﾞﾗﾘ付片引込戸	W900×H2100 壁内蔵型	1	か所			
LD-3 ｶﾞﾗﾘ付片引戸	W1350×H2100 SAT 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ 大型表示錠	1	か所			
LD-4 ｶﾞﾗﾘ付片引込戸	W910×H2100 壁内蔵型　　SAT 枠回りｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ 大型表示錠	2	か所			
LD-5 ｶﾞﾗﾘ付2枚引込戸	W1080×H2100 壁内蔵型 大型表示錠	2	か所			
LD-6 引分ﾊﾝｶﾞｰ戸	W1800×H2100 外付けﾀｲﾌﾟ ﾌﾗﾝｽ落し	1	か所			
計						

建築工事	建具			木製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(内部)	特記なき限り 含水率:A種 枠は木工事に計上					
WD-2 片引･2枚引付固定 連装防球戸	W34753×H2200 框:広葉樹 格子:ｱﾙﾐ押出型材 電解二次着色 ﾌﾞﾗｯｸ 固定:16か所 片引:11か所 2枚引:5か所 ﾌﾗﾝｽ落し 下部ｱﾙﾐﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ	1	か所			
WD-3 片袖固定付2 枚引防球戸	W3100×H2200 框:広葉樹 格子:ｱﾙﾐ押出型材 電解二次着色 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾗﾝｽ落し 下部ｱﾙﾐﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ	2	か所			
計						

建築工事	建具			トイレブース		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(内部)	特記なき限り　ﾊﾟﾈﾙ厚40 表面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟﾈﾙ ｽﾃﾝﾚｽ幅木ﾀｲﾌﾟ　大型表示錠 運搬・取付費・法定福利費等共					
TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	延L6180×H2500 片開戸:1か所 片引戸:1か所 隔てﾊﾟﾈﾙ:1か所	2	か所			
TB-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	延L7769×H2500 片開戸:4か所 隔てﾊﾟﾈﾙ:3か所	2	か所			
TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	延L6826.5×H2500 片開戸:2か所 片引戸:1か所 隔てﾊﾟﾈﾙ:2か所	2	か所			
計						

建築工事	建具	可動間仕切				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(内部)						
PT-1 可動間仕切	W4275×H2400 化粧鋼板焼付塗装 両開戸:1800×2100	1	か所			
計						

建築工事	建具			アルミカーテンウォール		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外部)						
ACW-10 ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W11910×H4450 BB-2種 ﾌﾞﾗｯｸ 運搬･取付費･法定福利費等共	1	か所			
(内部)						
ACW-9 ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W2305×H6075 BB-2種 ﾌﾞﾗｯｸ 運搬･取付費･法定福利費等共	1	か所			
計						

建築工事	建具			アルミ木複合カーテンウォール		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外部)	特記なき限り BB-2種 ﾌﾞﾗｯｸ　取付ﾌｧｽﾅｰ共 運搬･取付費･法定福利費等共					
ACW-1 ｱﾙﾐ木複合 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W7290×H3450 排煙欄間H900 無目･方立･上下額縁:ﾚｯﾄﾞｵｰｸ集成材 下部H120:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0 ｱﾙﾐ水切共 手動式排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1	か所			
ACW-2 ｱﾙﾐ木複合 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W7845×H3365 無目･方立･上下額縁:ﾚｯﾄﾞｵｰｸ集成材 引分框戸:1800×2400 自動開閉装置別計上	1	か所			
ACW-4 ｱﾙﾐ木複合 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W10700×H3215 排煙欄間H965 無目･方立･上下額縁:ﾚｯﾄﾞｵｰｸ集成材 袖部:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0 手動式排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1	か所			
ACW-5 ｱﾙﾐ木複合 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W3010×H2605 無目･方立･上下額縁:ﾚｯﾄﾞｵｰｸ集成材 引分框戸:1410×2400 自動開閉装置別計上	1	か所			
ACW-7 ｱﾙﾐ木複合 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W7290×H3100 無目･方立･上下額縁:ﾚｯﾄﾞｵｰｸ集成材 下部H120:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0 ｱﾙﾐ水切共	1	か所			
ACW-8 ｱﾙﾐ木複合 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W12880×H3150 排煙欄間H650 無目･方立･上下額縁:ﾚｯﾄﾞｵｰｸ集成材 袖部:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0 手動式排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ	1	か所			
(内部)	特記なき限り BB-2種 ﾌﾞﾗｯｸ 運搬･取付費･法定福利費等共					
ACW-3 ｱﾙﾐ木複合 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W3890×H3365 無目･方立･上下額縁:ﾚｯﾄﾞｵｰｸ集成材 自動引分框戸別計上	1	か所			
ACW-6 ｱﾙﾐ木複合 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	W3010×H2605 無目･方立･上下額縁:ﾚｯﾄﾞｵｰｸ集成材 自動引分框戸別計上	1	か所			
計						

建築工事	建具	ガラス				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外部)						
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 2.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	210	㎡			代価表　0117
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	279	㎡			代価表　0118
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	網入磨6.8+A6+Low-E6 2.00m2以下 断熱性:T-4 日射取得性:G	1	㎡			代価表　0382
ｶﾞﾗｽ押ｼｰﾘﾝｸﾞ		3,249	m			代価表　0119
目隠しﾌｨﾙﾑ		2	㎡			代価表　0383
AW-23 目隠しﾌｨﾙﾑ		45.8	㎡			代価表　0384
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		490	㎡			
<ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ用>						
強化ｶﾞﾗｽ	t12 2.00m2以下 ﾋｰﾄｿｰｸ処理	3.4	㎡			
強化ｶﾞﾗｽ	t12 4.00m2以下 ﾋｰﾄｿｰｸ処理	4.3	㎡			
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 2.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	38.2	㎡			代価表　0117
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	108	㎡			代価表　0118
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E12+A6+FL6 2.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	22	㎡			代価表　0385

建築工事	建具	ガラス				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E12+A6+FL6 4.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	30.7	㎡			代価表　0386
ｶﾞﾗｽ押ｼｰﾘﾝｸﾞ		1,158	m			代価表　0119
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		207	㎡			
(内部)						
ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ	t12 2.18m2以下	1.7	㎡			
強化ｶﾞﾗｽ	t12 2.00m2以下 ﾋｰﾄｿｰｸ処理	56.8	㎡			
強化ｶﾞﾗｽ	t12 4.00m2以下 ﾋｰﾄｿｰｸ処理	53.9	㎡			
SD-5 型板ｶﾞﾗｽ	t4 50×200	2	枚			代価表　0387
SW-13 強化ｶﾞﾗｽ	台形 t12 170/862.62×2200 ﾋｰﾄｿｰｸ処理	1	枚			代価表　0388
小口磨き	t12	299	m			代価表　0389
方立取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	t12 180°	299	m			代価表　0378
ｶﾞﾗｽ押ｼｰﾘﾝｸﾞ		195	m			代価表　0119
目隠しﾌｨﾙﾑ		71.4	㎡			代価表　0383
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		114	㎡			
<ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ用>						
強化ｶﾞﾗｽ	t8 4.00m2以下 ﾋｰﾄｿｰｸ処理	7.1	㎡			
強化ｶﾞﾗｽ	t12 2.00m2以下 ﾋｰﾄｿｰｸ処理	17.9	㎡			
強化ｶﾞﾗｽ	t12 4.00m2以下 ﾋｰﾄｿｰｸ処理	11.9	㎡			
ｶﾞﾗｽ押ｼｰﾘﾝｸﾞ		179	m			代価表　0119

建築工事	建具	ガラス				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		36.9	㎡			
計						

建築工事	塗装	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	1,568	㎡			代価表　0392
柱型 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	119	㎡			代価表　0393
RC庇　鼻先 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	22	㎡			代価表　0394
2Fﾃﾗｽ　鼻先 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	7.3	㎡			代価表　0395
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ　鼻先 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	15.1	㎡			代価表　0396
軒天 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	333	㎡			代価表　0397
RF吹抜上部屋根 軒天 EP塗り	けいｶﾙ板面	15.9	㎡			
DP塗り	鋼製建具面	25.7	㎡			代価表　0400
UC塗り	工程B種 1液形	11.6	㎡			
UC塗り	木製建具方立 60×80	36.5	m			代価表　0401
UC塗り	木製建具方立 60×120	12.9	m			代価表　0403
UC塗り	木製建具方立 60×189	77.4	m			代価表　0404
UC塗り	木製建具方立 60×290	37.1	m			代価表　0405
UC塗り	木製建具方立 60×340	28.3	m			代価表　0406
計						

建築工事	塗装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内壁 浸透性吸水防止剤 塗布(ｼﾘｺﾝ系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	1,282	㎡			代価表　0399
UC塗り	木部	47.6	㎡			
UC塗り	木部細幅 糸幅300mm以下	111	m			代価表　0407
UC塗り	木製建具面	102	㎡			
天井 EP塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	176	㎡			
梁型 EP塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	5.2	㎡			
下り壁 EP塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	15.7	㎡			
間接照明 EP塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	7.2	㎡			
壁 EP-G塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	1,142	㎡			
段裏 EP-G塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	34.5	㎡			
梁型 EP-G塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	2.5	㎡			
下り壁 EP-G塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	15.9	㎡			
垂壁 EP-G塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	91.8	㎡			
壁 EP-G塗り	有孔ｹｲｶﾙ板面	287	㎡			
SOP塗り	木部細幅 糸幅300mm以下	11	m			
SOP塗り	鉄骨面	935	㎡			
SOP塗り	鉄部	557	㎡			
SOP塗り	鉄部細幅 糸幅300mm以下	905	m			
SOP塗り	鋼製建具面	753	㎡			代価表　0408
SOP塗り	鋼製建具枠	231	m			代価表　0409

建築工事	塗装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 WP塗り	合板面	31.9	㎡			代価表　0410
WP塗り	木部細幅 糸幅300mm以下	69.5	m			代価表　0411
丸柱 DP塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	17.7	㎡			代価表　0412
計						

建築工事	内外装	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
RF吹抜上部屋根 ふところ壁 耐火ﾎﾞｰﾄﾞ	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 厚25 高さ150	50.9	m			代価表　0414
RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ ふところ壁 耐火ﾎﾞｰﾄﾞ	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 厚25 高さ250	73.2	m			代価表　0415
RF吹抜上部屋根 軒天 けい酸ｶﾙｼｳﾑ 板張り	厚8.0 目透し	15.9	㎡			
計						

建築工事	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1F 和室 床 畳敷き	厚55 1帖物 D種 KT-Ⅲ 化学畳 畳表和紙製	20	枚			
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	835	㎡			
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床 合板面	70.8	㎡			
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 多湿部	115	㎡			代価表　0416
床 天然ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	961	㎡			代価表　0417
鉄骨階段 踊場 天然ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	3.1	㎡			代価表　0418
鉄骨階段 踏面 天然ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	13.6	㎡			代価表　0420
RC階段 踊場 天然ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	4.1	㎡			代価表　0421
RC階段 踏面 天然ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	10.4	㎡			代価表　0422
RC階段 蹴込 天然ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	5.7	㎡			代価表　0423
床 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床 ｼｰﾄ	厚6.0 熱溶接工法 一般床	71.3	㎡			代価表　0424
床 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床 ｼｰﾄ	厚6.0 熱溶接工法 一般床 合板面	109	㎡			代価表　0425
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 床 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ 床ｼｰﾄ	厚7.5 直貼り工法 一般床 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	48	㎡			
1F 和室 床 天然木化粧複合 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	厚15 塗装品 A種 (ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ) 釘止め工法(根太張り)	9.4	㎡			代価表　0426
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 床 置床式弾性床ｼｽﾃﾑ	床材:厚7.5 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 床ｼｽﾃﾑ:総厚60 特殊ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ(ﾈｵｸｯｼｮﾝ) 厚19 ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞｰﾄﾞ 厚12 (捨張合板は別計上)	287	㎡			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 床 置床式弾性床ｼ ｽﾃﾑ用際根太	総厚60用	67.8	m			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 床 ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ	30×15 (F-8 置敷式弾性床ｼｽﾃﾑ周囲)	67.8	m			
1F 和室 床 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｫｰﾑ 床下地	厚78 ﾉﾝﾌﾛﾝ 畳下地	31	㎡			代価表　0124
床 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 床下地	厚33 ﾉﾝﾌﾛﾝ	227	㎡			代価表　0125

建築工事	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 床下地用際根太	厚33用	295	m			代価表　0126
床 防塵塗装		58.3	㎡			代価表　0427
防塵塗装立上げ	高さ100	95.8	m			代価表　0428
RC階段 踏面 防塵塗装		0.5	㎡			代価表　0429
RC階段 蹴込 防塵塗装		0.5	㎡			代価表　0430
基礎天端 防塵塗装		5.2	㎡			代価表　0431
基礎立上り 防塵塗装		4.2	㎡			代価表　0432
ﾋﾞﾆﾙ巾木	高さ60	470	m			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ	厚2.0 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 高さ60 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共	99.6	m			代価表　0433
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	66.4	㎡			代価表　0129
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	10.3	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 突付け 下地GB-R厚12.5 不燃共	42	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ) 下地GB-R厚12.5 不燃共	817	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ) 下地GB-R厚12.5 不燃 GL工法共	439	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15 不燃 突付け 下地GB-R厚15 不燃共	3.1	㎡			代価表　0435
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)	厚12.5 準不燃 突付け 下地GB-R厚12.5 不燃共	159	㎡			代価表　0436
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)	厚12.5 準不燃 突付け	107	㎡			
壁 ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)	厚12.5 準不燃 突付け	2.1	㎡			
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)	厚12.5 準不燃 GL工法 突付け	66.8	㎡			
壁 PS･EPS けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚6.0 突付け	26.2	㎡			

建築工事	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	厚3.0	242	㎡			代価表　0440
同上出隅見切	ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ	25	m			代価表　0437
同上入隅目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ		75	m			代価表　0438
同上端部目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ		51.6	m			代価表　0439
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 壁 有孔けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚12 目透かし 穴径8.0 @20 裏面黒寒冷紗張	287	㎡			代価表　0441
垂れ壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ) 下地GB-R厚12.5 不燃共	91.8	㎡			
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井 天然木不燃ｸﾛｽ 張り	厚0.25～0.4	86.4	㎡			代価表　0442
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚9.5 不燃 継目処理工法 下地GB-NC 厚9.5 不燃共	24.5	㎡			代価表　0443
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 継目処理工法 下地GB-R 厚9.5 準不燃共	151	㎡			代価表　0444
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15 不燃 突付け 下地GB-R厚15 不燃共	1	㎡			代価表　0445
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 継目処理工法 下地GB-R 厚9.5 準不燃共	86.4	㎡			代価表　0446
天井 化粧せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)	厚9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ	20.1	㎡			
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 張り(DR)	厚9.0 不燃 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 内部用 下地GB-R 厚12.5 不燃共	372	㎡			
梁型 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ) 下地GB-R 厚12.5 不燃 GL工法共	2.5	㎡			
梁型 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ) 下地GB-R 厚9.5 準不燃 GL工法共	3.6	㎡			
下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ) 下地GB-R 厚9.5 準不燃共	1.6	㎡			
下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ) 下地GB-R 厚12.5 不燃共	8.8	㎡			
折上天井下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	15.7	㎡			
階段-1 段裏 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 突付け 下地GB-R 厚9.5 準不燃共	34.5	㎡			代価表　0447
間接照明 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 L型 W100×H150 糸幅250	20.8	m			代価表　0448

建築工事　内外装　内部

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
間接照明 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 L型 W160×H100 糸幅260	5.3	m			代価表　0449
間接照明 跳ね出し せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 幅60	5.3	m			代価表　0450
間接照明 幕板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 高さ55	5.3	m			代価表　0451
職員休憩ｽﾍﾟｰｽ 幕板 ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚20 高さ330 長さ1500+350 (吊戸棚上部)	1.8	m			
下り壁 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 張り(DR)	厚9.0 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 内部用 下地GB-R 厚12.5 不燃共	1.3	㎡			
壁 化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ(黒)張り LGS面	24.9	㎡			代価表　0452
壁 化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ(白)張り LGS面	7	㎡			代価表　0454
壁 化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ(ｸﾞﾚｰ)張り LGS面	10.1	㎡			代価表　0455
天井 化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ(ｸﾞﾚｰ)張り ﾎﾞｰﾄﾞ面	1	㎡			代価表　0456
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張り	厚25 32K	287	㎡			代価表　0457
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	1	㎡			代価表　0458
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	140	㎡			代価表　0459
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 ﾎﾞｰﾄﾞ面	1.5	㎡			代価表　0460
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	1,787	㎡			代価表　0461
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 LGS面	75.6	㎡			代価表　0462
梁型 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	59.4	㎡			代価表　0463
下り壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	8.5	㎡			代価表　0464
段裏 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	9.2	㎡			代価表　0465
間仕切 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚50 24K	240	㎡			代価表　0466

建築工事	内外装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
間仕切 遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ		219	m			代価表　0467
壁出隅 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ	亜鉛製 厚0.4 L-30×30	145	m			代価表　0468
天井廻り縁	塩ﾋﾞ製	554	m			
下り壁見切縁	塩ﾋﾞ製	19.1	m			
幕板 上端見切縁	塩ﾋﾞ製	5.3	m			
建具開口上部 ひび割れ誘発目地	ﾊｯﾄ形ｼﾞｮｲﾅｰ 幅5.0	102	m			
大面積部 ひび割れ誘発目地	ﾊｯﾄ形ｼﾞｮｲﾅｰ 幅5.0	49.2	m			
W-15･16 耐火間仕切壁	総厚115 1時間耐火 GB-F 厚12.5+12.5 両面張り LGS 65形 高さ4.0m以下	42.7	㎡			代価表　0137
W-15･16 耐火間仕切壁	総厚115 1時間耐火 GB-F 厚12.5+12.5 両面張り LGS 65形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 高さ4.0m以下	2.2	㎡			代価表　0469
W-15･16 耐火間仕切壁	総厚150 1時間耐火 GB-F 厚12.5+12.5 両面張り LGS 100形 高さ4.0m以下	6.9	㎡			代価表　0470
W-15･16 耐火間仕切壁 耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ		239	m			代価表　0471
W-15･16 軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式			別紙 00-0029
壁 耐火間仕切面継目処理		59.2	㎡			
壁 現場発泡ｳﾚﾀﾝ	厚50 A種1H 吹付	1,144	㎡			代価表　0479
天井 現場発泡ｳﾚﾀﾝ	厚50 A種1H 吹付	75.6	㎡			代価表　0480
梁型 現場発泡ｳﾚﾀﾝ	厚50 A種1H 吹付	29.6	㎡			代価表　0481
軒先廻り 現場発泡ｳﾚﾀﾝ	厚25 A種1H 吹付	9.9	㎡			代価表　0482

建築工事	内外装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾟｯﾄ 天井 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板	厚50 3種ba 打込	301	㎡			
ﾋﾟｯﾄ 梁型 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板	厚50 3種ba 打込	106	㎡			
ﾋﾟｯﾄ 立下り ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板	厚50 3種ba 張付	14.2	㎡			代価表　0483
計						

建築工事　ユニット及びその他　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2Fﾃﾗｽ 床 ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	人工木材 145×30 @150 金属製下地ｼｽﾃﾑ 高さ200 ｸﾛｽ工法 根太・大引:ｱｲﾊｯﾄ鋼 束:鋼製小90 床接着固定共	66.2	㎡			
2Fﾃﾗｽ 床 ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ点検口A	600×600 ﾃﾞｯｷ同材 下地:L-30×30×3 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ留め 指抜け穴:径25	2	か所			
2Fﾃﾗｽ 床 ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ点検口B	600×300 ﾃﾞｯｷ同材 下地:L-30×30×3 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ留め 指抜け穴:径25	2	か所			
2Fﾃﾗｽ 手摺支柱取合 ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ切欠加工	40×15	132	か所			
屋外階段1 踊場 ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	人工木材 145×30 @150 1500×1344 金属製下地ｼｽﾃﾑ 高さ50 床接着固定共	1	か所			
屋外階段1 踏面 ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	人工木材 145×30 @150 300×1344 金属製下地ｼｽﾃﾑ 高さ50 床接着固定共	25	か所			
RF屋根 樋受石	PC既製品 345×180×H130	8	か所			代価表　0484
太陽光発電設備 鋼製基礎	既製品 φ250×H276 ﾍﾞｰｽ:ｽﾃﾝﾚｽ共	60	か所			代価表　0485
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ (X15/Y11通り) 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP管 径75半割 L500	1	か所			代価表　0486
屋外階段1 注意喚起用床材	ｽﾃﾝﾚｽ点字鋲 300×300 ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ付	6	か所			
計						

建築工事　ユニット及びその他　内部

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
段鼻 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ 幅35 ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ付	82.7	m			
注意喚起用床材	ｽﾃﾝﾚｽ点字鋲 300×300 ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ付	38	か所			
誘導用床材	ｽﾃﾝﾚｽ線鋲 300×300 ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ付	14	か所			
小便器 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	幅150 見付20 人工大理石 厚10	6.4	m			代価表　0504
SK ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	幅150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20	2.8	m			
掃除用倉庫 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	幅150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20	1.5	m			
男子WC-1･女子 WC-1 手洗いｶｳﾝﾀｰ	W2440×D600×H800 天板:人工大理石 厚12	4	か所			
自販機置場･ 授乳室 流し台	W1200×D600×H850 天板:人工大理石 厚12	3	か所			
活動ﾙｰﾑ 小-2 流し台	W1200×D650×H900 ｼﾝｸ:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.0	1	か所			
職員休憩ｽﾍﾟｰｽ 流し台	W1500×D600×H850 市販品 ｽﾃﾝﾚｽﾄｯﾌﾟ 吊戸付 水栓器具別途(機械設備工事) (塞ぎ板別計上)	1	か所			
SK 棚	W720×D350 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 厚20 取付金物共	4	か所			
WC(小便器部) 荷物掛けﾌｯｸ	ｱﾙﾐ製 HL	6	か所			代価表　0487
WC(大便器部) 荷物掛けﾌｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ製 HL	14	か所			代価表　0488
多目的WC (大便器部) 荷物掛けﾌｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ製 HL	4	か所			代価表　0489
SK ﾓｯﾌﾟ掛け	ｽﾃﾝﾚｽ製 HL	4	か所			代価表　0490
SK 雑巾掛け	ｽﾃﾝﾚｽ製 HL 幅300	4	か所			代価表　0491
露出型01 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1100×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	12	か所			
露出型02a ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W560×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	2	か所			
露出型02b ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W910×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	4	か所			

建築工事　ユニット及びその他　内部

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
露出型02c ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1000×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	4	か所			
露出型03a ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W940×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	8	か所			
露出型03b ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1010×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	4	か所			
露出型03c ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1120×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	5	か所			
露出型04 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W960×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	4	か所			
露出型05 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W980×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	4	か所			
露出型06 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1550×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	1	か所			
露出型07a ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W980×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	6	か所			
露出型07b ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1010×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	6	か所			
露出型08-1 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1180×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	4	か所			
露出型08-2 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1180×H1800 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	4	か所			
露出型09 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1200×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	4	か所			
露出型10-1 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1100×H3850 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	6	か所			
露出型10-2 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1100×H3050 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	6	か所			
露出型11a ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1375×H2230 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	4	か所			
露出型11b ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1325×H2230 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	4	か所			
露出型12a ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1100×H3570 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	11	か所			
露出型12b ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W725×H3570 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	2	か所			
埋込型13 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1050×H3100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	8	か所			
埋込型14 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1090×H3100 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	6	か所			

建築工事　ユニット及びその他　内部

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
露出型15a ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W900×H2250 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	40	か所			
露出型15b ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W550×H2250 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	4	か所			
露出型15c ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1145×H2250 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	1	か所			
露出型15d ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W900×H2250 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	3	か所			
露出型15e ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W550×H2250 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	2	か所			
露出型15f ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1700×H2250 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎	1	か所			
露出型16a 電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W2225×H900 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎 ｸﾞﾙｰﾌﾟ操作 ﾏﾙﾁｺﾝﾄﾛｰﾗｰ付	7	か所			
露出型16b 電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W2225×H900 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎 ｸﾞﾙｰﾌﾟ操作 ﾏﾙﾁｺﾝﾄﾛｰﾗｰ付	4	か所			
露出型16c 電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1850×H900 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎 ｸﾞﾙｰﾌﾟ操作 ﾏﾙﾁｺﾝﾄﾛｰﾗｰ付	1	か所			
露出型16d 電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W2300×H900 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎 ｸﾞﾙｰﾌﾟ操作 ﾏﾙﾁｺﾝﾄﾛｰﾗｰ付	7	か所			
露出型16e 電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1900×H900 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎 ｸﾞﾙｰﾌﾟ操作 ﾏﾙﾁｺﾝﾄﾛｰﾗｰ付	3	か所			
露出型17 電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1800×H1080 ｶﾊﾞｰﾚｽ 防炎 ｸﾞﾙｰﾌﾟ操作 ﾏﾙﾁｺﾝﾄﾛｰﾗｰ付	40	か所			
露出型18a 遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W950×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ、防炎、遮光1級	6	か所			
露出型18b 遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1140×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ、防炎、遮光1級	4	か所			
露出型18c 遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W950×H2100 ｶﾊﾞｰﾚｽ、防炎、遮光1級	2	か所			
埋込型19a 遮光･電動 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1320×H4420 ｶﾊﾞｰﾚｽ、防炎 遮光1級、ｸﾞﾙｰﾌﾟ操作、ﾏﾙﾁｺﾝﾄﾛｰﾗｰ付	9	か所			
露出型19b 遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W950×H2700 ｶﾊﾞｰﾚｽ、防炎 遮光1級	12	か所			
露出型19c 遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W620×H2520 ｶﾊﾞｰﾚｽ、防炎、遮光1級 露出型	6	か所			
露出型19d 遮光ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W900×H2520 ｶﾊﾞｰﾚｽ、防炎、遮光1級 露出型	6	か所			
20 ｶｰﾃﾝ	W1040×H2400 防炎	2	か所			

建築工事　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
21 ｶｰﾃﾝ	W2250×H1800 防炎	2	か所			
20 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 角形(天井直付)	2.1	m			
21 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 角形(吊り下げ式)	4.5	m			
21 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙｺｰﾅｰ加工		2	か所			
2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ ｺｰﾄﾗｲﾝ	ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｺｰﾄ 6100×13400 実線 ﾗｲﾝ幅40 ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 現場2回塗り	2	面			
1F 風除室-北 自動ﾄﾞｱｶﾞｰﾄﾞ	W750×H900 面材:強化ｶﾞﾗｽ 厚15 ﾌﾚｰﾑ:ｽﾃﾝﾚｽ 厚0.75 曲げ加工 HL	4	か所			
1F 風除室-南 自動ﾄﾞｱｶﾞｰﾄﾞ	W900×H750 面材:強化ｶﾞﾗｽ 厚15 ﾌﾚｰﾑ:ｽﾃﾝﾚｽ 厚0.75 曲げ加工 HL	4	か所			
1F 生涯活動支援 ｽﾍﾟｰｽ 掲示板	W3600×H1200 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ:ﾎｰﾛｰ製 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ下地:普通合板 厚5.5+15	1	か所			
1F 活動ﾙｰﾑ ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W2700×H1200 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ:ﾎｰﾛｰ製 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ下地:合板 厚5.5+15	4	か所			
1F 活動ﾙｰﾑ ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W5400×H1200 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ:ﾎｰﾛｰ製 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ下地:合板 厚5.5+15	5	か所			
2F 多目的ﾙｰﾑ 小 ・中 大型鏡	W6000×D235×H2100 鏡:厚6.0 W1500×H1960 3枚 鏡下地:普通合板 厚9.0+4.0	2	か所			
2F 多目的ﾙｰﾑ 小 ﾊﾞﾚｴﾊﾞｰ	長さ6000 手摺:ﾀﾓ集成材 径60 UC 手摺受:ｽﾃﾝﾚｽ FB-3×32 HL	1	か所			
1F 和室-1・2 I型手摺	長さ700 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 UC	2	か所			代価表　0492
階段-1 自立手摺	平部 高さ1200+床下250 ｶﾞﾗｽ天面:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.2 曲げ加工 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 2段 UC	3	m			代価表　0493
階段-1 自立手摺	斜部 高さ1200+床下250 ｶﾞﾗｽ天面:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.2 曲げ加工 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 2段 UC	16.9	m			代価表　0494
階段-1 自立手摺端部役物 (下部)	E型 W250×H700 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 面取R34 UC (点字表示別計上)	2	か所			代価表　0495
階段-2 壁付手摺	斜部 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 2段 UC ﾓﾙﾀﾙ補修共	18	m			代価表　0496
階段-2 壁付手摺	平部 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 2段	7	m			代価表　0497
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吹抜廻り 落下防止手摺	高さ1840+床下250	18.8	m			代価表　0498

建築工事　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吹抜廻り 落下防止手摺	高さ1200+床下200	19.1	m			代価表　0499
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吹抜廻り 防煙垂壁	高さ800 不燃ｼｰﾄ ﾃﾝｼｮﾝ工法 支持金物共	37.9	m			
1F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 小 手動式投影ｽｸﾘｰﾝ	W2438×H1829 天井埋込ﾎﾞｯｸｽ一体型巻上ﾀｲﾌﾟ	1	か所			代価表　0501
2F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 大 天井 大型電動ﾊﾞﾄﾝ	長さ6000	1	か所			
消火器	粉末式消火器10号	18	か所			代価表　0505
消火器ﾎﾞｯｸｽ	床置型	10	か所			
消火器ﾎﾞｯｸｽ	屋外型　ｽﾃﾝﾚｽ製	2	か所			
鍵箱	ｽﾁｰﾙ製 焼付塗装 100組用	1	か所			
2F 音楽ﾙｰﾑ-1･2 音響ﾒｰｶｰ工事		1	式			別紙 00-0030
A 総合案内板	W900×H675 壁付 本体:ｱｸﾘﾙﾌﾟﾚｰﾄ 厚3.0 捨張:ｱｸﾘﾙﾌﾟﾚｰﾄ 厚2.0 文字･地図:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 点字UV印刷	2	か所			
B 施設案内板	W450×H450 壁付 階名表示: ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字(高さ60･20) 点字表示付 文字･地図:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 点字表示付	2	か所			
C 階数表示	W800×H1050 扉面 階数字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字 防火戸隙間ｶｯﾄ	4	か所			
D EV前案内板	高さ640 建具付 階名表示: ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字(高さ60･20) 点字表示付 室名文字: ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字 (高さ15･行間高さ5) 点字表示付	2	か所			
E WC案内板	W450×H300 壁付 本体:ｱｸﾘﾙﾌﾟﾚｰﾄ 厚3.0 捨張:ｱｸﾘﾙﾌﾟﾚｰﾄ 厚2.0 地図･文字:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ 点字UV印刷	2	か所			
F1(1F) 部屋名表示(1)	W366×H2800 壁付 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄ張り (熊谷染を模したﾃﾞｻﾞｲﾝ)	9	か所			

建築工事	ユニット及びその他	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F1(2F) 部屋名表示(1)	W366×H2500 壁付 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄ張り (熊谷染を模したﾃﾞｻﾞｲﾝ)	4	か所			
F2 部屋名表示(2)	W415×H2100 扉面 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄ張り (熊谷染を模したﾃﾞｻﾞｲﾝ)	7	か所			
G 部屋名表示	高さ20/40 建具付 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字	7	か所			
H 部屋名表示	高さ20 建具付 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字	29	か所			
I ﾄｲﾚ関連ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	W60×H60 建具付 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ	21	か所			
J ｶｳﾝﾀｰ名表示	高さ120 壁付 ｱｸﾘﾙﾌﾟﾚｰﾄ切文字 厚3.0	2	か所			
K 突き出しﾋﾟｸﾄ	高さ200 突出し 本体:ｼﾅ積層合板 厚24 UC 小口出し ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り 受材:ｽﾁｰﾙPL 厚3.0 SOP ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾁｰﾙ FB-3×19 SOP ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ止	12	か所			
L 壁付ﾋﾟｸﾄ・ 文字表示	径200 壁付 ﾋﾟｸﾄ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄ張り 文字:高さ40 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字	8	か所			
M 出入口施設名表示	W2400×H150 壁付 ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ切文字 厚5.0 ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ加工 12文字	2	か所			
N 階段手摺表示	W115×H90 手摺付 ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 厚1.2 ｴｯﾁﾝｸﾞ加工印刷	8	か所			
O 衝突防止ﾏｰｸ	ｶﾞﾗｽ面 塩ﾋﾞｼｰﾄ 10×100 @150	335	か所			
LA 屋外館名板(1)	W900×D250×H3600+200 自立 ｻｲﾝﾊﾟﾈﾙ:ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 厚1.5 HL(縦目) 文字:ｽﾃﾝﾚｽ切文字 厚5.0 焼付塗装仕上(黒) 高さ60:100文字 高さ130:30文字 P記号:2か所 矢印:2か所 (ｺﾝｸﾘｰﾄ・土工・地業・打放は別計上)	1	か所			
LB 屋外館名板(2)	W1800×H300 壁付 ｻｲﾝﾊﾟﾈﾙ:ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 厚1.5 HL(縦目) ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ裏張り 文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字	1	か所			
LC 屋外案内板	W300×H1690 自立 ｻｲﾝﾊﾟﾈﾙ:ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 厚1.5 HL(縦目)					

建築工事	ユニット及びその他				内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	文字･ﾋﾟｸﾄ･矢印: ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字 下地:□-30×50×3.2(STKR400) (ｺﾝｸﾘｰﾄ･土工･地業は別計上)	6	か所			
LD 臨時駐車場表示	W300×H510 壁付 ｻｲﾝﾊﾟﾈﾙ:ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 厚1.5 HL(縦目) ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ裏張り 文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字	1	か所			
LA ｻｲﾝ基礎	W900×D250×H3600 土工事別計上	1	か所			代価表　0502
LC ｻｲﾝ基礎	W600×D600×H400 土工事別計上	6	か所			代価表　0503
ｻｲﾝ基礎 根切り	つぼ・布堀り	14.8	m3			
ｻｲﾝ基礎 床付け	つぼ,布掘り	5.1	m²			
ｻｲﾝ基礎 埋戻し(B種)	発生土	12.4	m3			
計						

建築工事	家具	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F-1 受付1 受付ｶｳﾝﾀｰ	W3100×D650×H750	1	か所			
F-2 受付2 受付ｶｳﾝﾀｰ	L型 W(3050+2400)×D650×H750	1	か所			
F-3 ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ2 ｶｳﾝﾀｰ	W7290×D600×H720 W(4160+14800)×D600×H720	1	か所			
F-4 ｷｯｽﾞｽﾍﾟｰｽ ｷｯｽﾞｿﾌｧ	4780×6237×H240	1	か所			
F-5 生涯活動支援 ｽﾍﾟｰｽ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ架	W3600×D1800×H1200	1	か所			
F-6 個室 荷物置き台	W750×D450×H450	2	か所			
F-7 多機能WC 荷物置き台	W450×D300×H450	2	か所			
計						

建築工事	外構	排水				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集水桝	CD桝 360×360×H550 ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 細目共 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚150 土工事別計上	21	か所			代価表 0506
埋設配管	VU φ75 平均管底300 土工事別計上	9.6	m			代価表 0507
埋設配管	VU φ100 平均管底300 土工事別計上	23.7	m			代価表 0508
排水工事 根切り	つぼ・布堀り	45.4	m3			
排水工事 床付け	つぼ・布堀り	6.6	㎡			
排水工事 埋戻し(B種)	発生土	40.8	m3			
計						

建築工事		発生材処理		発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	1,936	m3			
建設発生土運搬 （水替え）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	8	m3			
建設発生土運搬 （サイン基礎）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	2.4	m3			
建設発生土運搬 （排水工事）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	4.6	m3			
計						

建築工事		発生材処理			発生材処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分費		1,936	m3			
建設発生土処分費（水替え）		8	m3			
建設発生土処分費（サイン基礎）		2.4	m3			
建設発生土処分費（排水工事）		4.6	m3			
計						

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
昇降機工事	1	式		
計				

昇降機工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
昇降機工事	1	式		
計				

昇降機工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
昇降機工事		1	式		
計					

昇降機工事　　昇降機工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ	型式:機械式ﾚｽ P-15-C045 用途:乗用兼車いす用 定格積載質量/定員: 1000kg/15人乗 運転方式:乗合全自動方式 制御方式:ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御方式 停止階:2か所(1､2階)	1	式			
諸官庁手続き	事務代行費	1	式			
計						

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外整備工事	1	式		
駐輪場工事	1	式		
計				

屋外整備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
敷地造成工	1	式		
小型水路工	1	式		
園路広場整備工	1	式		
道路付属施設工	1	式		
公園広場整備工	1	式		
管理施設整備工	1	式		
植栽工	1	式		
施設撤去工	1	式		
仮設工	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

屋外整備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
敷地造成工		1	式		
計					
小型水路工		1	式		
計					
園路広場整備工		1	式		
計					
道路付属施設工		1	式		
計					
公園広場整備工		1	式		
計					
管理施設整備工		1	式		
計					
植栽工		1	式		
計					
施設撤去工		1	式		
計					
仮設工		1	式		
計					
発生材処理	発生材運搬	1	式		
発生材処理	発生材処分	1	式		

屋外整備工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
計					

屋外整備工事　敷地造成工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
掘削	土砂	1,581	m3			
盛土	発生土	303	m3			
床掘		1,103	m3			
床掘	簡易土留内	44.1	m3			
埋戻し	発生土	522	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0031
計						

屋外整備工事　小型水路工

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｽﾘｯﾄ側溝	V300	147	m			代価表　0509
ｽﾘｯﾄ側溝	V300(嵩上)	64.6	m			代価表　0510
ｽﾘｯﾄ側溝	V300-E	73.2	m			代価表　0511
ｽﾘｯﾄ側溝	V400	27	m			代価表　0512
ｽﾘｯﾄ側溝	V400-E	7	m			代価表　0513
塩ﾋﾞ管布設	φ100	18	m			
塩ﾋﾞ管布設	φ200	17.6	m			代価表　0514
ｺﾞﾑ輪受口曲管	φ200-30°	2	個			
ｺﾞﾑ輪受口曲管	φ200-45°	2	個			
接続ｶﾗｰ	φ200	5	個			
塩ﾋﾞ管布設	φ300	4	m			代価表　0515
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1200×1000	10.5	m			代価表　0516
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 地覆	W=400 H=400	2	か所			代価表　0517
縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300 鋼製グレーチング共	6	か所			代価表　0518
縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300(嵩上)	5	か所			代価表　0519
縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300-E 鋼製グレーチング共	5	か所			代価表　0520
縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300-E(取付) 鋼製グレーチング共	1	か所			代価表　0521
縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300-E(落差) 鋼製グレーチング共	1	か所			代価表　0522
集水桝Ａ	600×600×700 鋼製グレーチング蓋(細目)T-25共	1	か所			代価表　0523
集水桝Ｂ	600×600×700 鋼製グレーチング蓋(細目)T-25共	1	か所			代価表　0524

屋外整備工事　小型水路工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集水桝C	600×600×700 鋼製グレーチング蓋(細目)T-2共	1	か所			代価表　0525
集水桝D	500×500×550 鋼製グレーチング蓋(細目)T-2共	1	か所			代価表　0526
流入桝A	600×2000×1800 鋼製グレーチング蓋(細目)T-25共	1	か所			代価表　0527
流入桝B	1000×1000×1000 鋼製グレーチング蓋(細目)T-25共	1	か所			代価表　0528
流入桝C	1000×1000×1000 鋼製グレーチング蓋(細目)T-25共	1	か所			代価表　0529
角型桝	360	3	か所			代価表　0530
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	H=1.40m	1	か所			代価表　0531
雨水浸透貯留槽(南側)	13500×1300×1430	1	か所			代価表　0532
雨水浸透貯留槽(北側)	7000×12500×1030	1	か所			代価表　0533
接続桝	450×450×1200	1	か所			代価表　0534
水路蓋	1.2×0.3	1	か所			代価表　0535
計						

屋外整備工事　園路広場整備工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	表層:再生密粒As t=5cm 路盤:再生砕石 RC-40 t=25cm	3,710	㎡			代価表　0536
ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(広場)	10cm 路盤15cm	554	㎡			代価表　0537
ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(通路1)	8cm 路盤10cm	226	㎡			代価表　0538
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ(広場)	8-2-15	13	㎡			代価表　0539
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ(通路-1)	6-2-10	1	㎡			代価表　0540
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(通路2)	10-15	36	㎡			代価表　0541
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(通路2) 目地	t=10cm	2.6	m			代価表　0542
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0032
計						

屋外整備工事　道路付属施設工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線	区画線 実線 W=15cm	814	m			
溶融式区画線	停止線 実線 W=30cm	2.7	m			
溶融式区画線	停止線 実線 W=45cm	6.2	m			
溶融式区画線	道路標示	38.5	m			
溶融式区画線	ｾﾞﾌﾞﾗ	77.5	m			
溶融式区画線	車椅子ﾏｰｸ	5	か所			
溶融式区画線	優先駐車ﾏｰｸ	5	か所			
溶融式区画線	軽自動車区画 「軽」文字	5	か所			
車椅子使用者用駐車場	ﾍﾟｲﾝﾄ A=9.9㎡/か所 青	5	か所			
優先駐車区画	ﾍﾟｲﾝﾄ A=13.7㎡/か所 緑(マーク共)	5	か所			
計						

屋外整備工事　公園広場整備工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
緑地ﾌﾞﾛｯｸA型	一般部 h=15cm	371.3	m			代価表　0543
緑地ﾌﾞﾛｯｸA型	切下げ h=2cm	3.8	m			代価表　0544
緑地ﾌﾞﾛｯｸC型	h=25cm	112.3	m			代価表　0545
緑地ﾌﾞﾛｯｸ擦付	h=15cm～25cm	2	か所			代価表　0546
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C型	37	m			代価表　0547
ｾｰﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	H=1100	4	m			代価表　0548
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1200	139.7	m			代価表　0549
縦格子ﾌｪﾝｽ	H=1100 浸透性吸水防止剤塗布(ﾌｯ素系)共	23.6	m			代価表　0550
計						

屋外整備工事　管理施設整備工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
門塀A	H=900 浸透性吸水防止剤塗布(ﾌｯ素系)共	5.4	m			代価表　0551
門塀B	H=1350 浸透性吸水防止剤塗布(ﾌｯ素系)共	4.5	m			代価表　0552
車止め	ﾎﾞﾗｰﾄﾞ(擬石) H=700	6	か所			代価表　0553
車止め	ﾋﾟﾗｰ型車止め H=700	4	か所			代価表　0554
車止め	門型車止め(鍵無し) H=650 W=700	4	か所			代価表　0555
車止め	門型車止め(鍵有り) H=650 W=700	3	か所			代価表　0556
車止め置きA	3か所用	1	か所			代価表　0557
車止め置きB	4か所用	1	か所			代価表　0558
車輪止め	H=100	100	か所			代価表　0559
防火水槽	40t	1	基			代価表　0560
防火水槽標識	標識575型	1	か所			代価表　0561
防災井戸	削井共	1	か所			代価表　0597
外部流し	450×450×700 鋼製グレーチング蓋(細目)歩行用共	1	か所			代価表　0562
ｺﾞﾐ保管庫	700×1200	1	か所			代価表　0563
境界復元 基準点移転	金属ﾌﾟﾚｰﾄ・金属鋲　市支給品 手間のみ	8	か所			代価表　0605
計						

屋外整備工事　植栽工

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
落葉広葉樹高木	ｺﾅﾗ 樹高4.0 幹周0.21 葉張1.5	8	本			代価表 0564
落葉広葉樹高木	ｺﾌﾞｼ 樹高4.0 幹周0.21 葉張1.5	5	本			代価表 0565
落葉広葉樹高木	ｼﾗｶｼ 樹高2.5 葉張0.6	14	本			代価表 0566
落葉広葉樹高木	ﾔﾏﾎﾞｳｼ 樹高2.5 葉張0.8	11	本			代価表 0567
落葉広葉樹高木	ﾑｸｹﾞ 樹高2.5 幹周0.12 葉張1.0	8	本			代価表 0568
落葉広葉樹高木	ﾅﾂﾂﾊﾞｷ 樹高1.5 葉張0.4	9	本			代価表 0569
落葉広葉樹高木	ｸﾏｶﾞｲｻﾞｸﾗ 樹高2.5 幹周0.10 葉張0.6	1	本			代価表 0570
落葉広葉樹低木	ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 樹高1.0 葉張0.5	10	本			代価表 0571
落葉広葉樹低木	ﾏｻｷ 樹高1.0 葉張0.2	25	本			代価表 0572
落葉広葉樹低木	ｱﾍﾞﾘｱ 樹高0.8 葉張0.6	30	本			代価表 0573
落葉広葉樹低木	ﾋﾍﾟﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ 樹高0.5 葉張0.3	80	本			代価表 0574
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾊﾞｰ		1,127	㎡			代価表 0575
二脚鳥居 添木		13	か所			代価表 0576
八ッ掛(竹)		42	か所			代価表 0577
計						

屋外整備工事　施設撤去工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造物取壊し		1	式			別紙 00-0033
計						

屋外整備工事　仮設工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土留め	H=3000	10.5	m			代価表　0578
計						

屋外整備工事	発生材処理			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	1,903	m3			
発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	0.4	m3			
発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.4	m3			
計						

屋外整備工事	発生材処理			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分費		1,903	m3			
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	0.9	t			
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	16	t			
計						

駐輪場工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
防水	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
塗装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

駐輪場工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					

駐輪場工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
左官	外部	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
発生材処理	発生材運搬	1	式		
発生材処理	発生材処分	1	式		
計					

駐輪場工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		83.2	㎡			
墨出し		83.2	㎡			
養生		83.2	㎡			
整理清掃 後片付け		83.2	㎡			
外部足場	脚立足場 階高4.0m以下	83.2	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		83.2	㎡			
計						

駐輪場工事　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ,布掘り	33.8	m3			
埋戻し(B種)	発生土	5.2	m3			
床付け		83.2	㎡			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0034
計						

駐輪場工事	地業			地業		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S=18cm 材工共	0.6	m3			代価表　0156
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	9	m3			
計						

駐輪場工事	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295 D10	0.2	t			代価表　0007
異形鉄筋	SD295 D13	2.5	t			代価表　0008
鉄筋加工組立	ﾗｰﾒﾝ構造 一般	2.6	t			
鉄筋運搬費		2.6	t			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		0.1	t			代価表　0013
計						

駐輪場工事	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基礎部 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S=15cm AE減水材	21.2	m3			代価表　0175
立上り 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S=15cm AE減水材	6.8	m3			代価表　0176
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0035
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0036
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0037
計						

駐輪場工事　型枠　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基礎部 普通合板型枠		9.9	㎡			
地上部 打放合板型枠A種		54.3	㎡			
型枠運搬費	10t車	64.2	㎡			
打放面補修	A種 ｺｰﾝ処理	54.3	㎡			
計						

駐輪場工事	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SN400B H-125×60×6×8	0.6	t			
溝形鋼	SS400 C-125×65×6×8	0.4	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×6	0.4	t			
山形鋼	SS400 L-50×50×8	13	kg			
丸鋼	SS400 φ16	42	kg			
切板鋼板	SS400 PL-6	6	kg			
切板鋼板	SN400B PL-9	76	kg			
切板鋼板	SN400B PL-16	0.2	t			
切板鋼板	SN490C PL-16	91	kg			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.2	t			
工場加工組立		1.7	t			
工場溶接	隅肉6㎜換算	195	m			
錆止め塗装	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	1.7	t			
鉄骨運搬		1.7	t			
現場建方		1.7	t			
揚重機損料		1	式			
高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16	54	組			
高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20	16	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ締付		68	組			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M16 L=400	40	本			

駐輪場工事	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込	M16	40	本			
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	φ16用	8	か所			
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 300×400	10	か所			代価表　0224
計						

駐輪場工事	防水	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
柱元ｶﾊﾞｰ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	16	m			
計						

駐輪場工事	屋根及びとい	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
立ﾊｾﾞ葺き	厚1.0 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(山高55mm) ｽﾃﾝﾚｽ製ｼｰﾄｽﾀｯﾄﾞ共	61.7	㎡			
面戸	厚0.4 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 周囲ｺｰｷﾝｸﾞ共	27.1	m			
ｹﾗﾊﾞ	厚0.4 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	9.1	m			
柱貫通部廻り 柱元ｶﾊﾞｰ	厚0.4 ｶﾗｰﾊﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 200×200×H100 捨板・ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ: 厚0.4 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	10	か所			
軒樋	W150×H75 厚0.4 ｽﾃﾝﾚｽ曲げ加工 竪樋部分φ65穴あけ	27.1	m			
樋吊金物	厚1.0 ｽﾁｰﾙ製 @600 樋受金物 FB-3×32 共	27.1	m			
樋ｶﾊﾞｰ	厚0.4 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板曲げ加工 竪樋部分φ65穴あけ	27.1	m			
自在ﾄﾞﾚﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ製　φ65	4	か所			
計						

駐輪場工事	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根受通し材	L-65×65×8 溶融亜鉛ﾒｯｷ	54.2	m			代価表　0343
柱貫通部廻り 止水ﾌﾟﾚｰﾄ	厚6.0 ｽﾁｰﾙ製 200×200 受材:厚4.5 ｽﾁｰﾙFB(四周)共 溶融亜鉛ﾒｯｷ	10	か所			代価表　0344
竪樋	厚2.8 丸型鋼管 φ78.6 H=2100 溶融亜鉛ﾒｯｷ	4	か所			
竪樋取付金物	G.PL-9 38×100 B.PL-12 φ120 2-M12 あと施工ｱﾝｶｰ(金属拡張系)共 溶融亜鉛ﾒｯｷ	8	か所			
計						

駐輪場工事　左官　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	直均し仕上げ 押目地共	75.8	㎡			代価表　0380
立上り天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 幅250	35.2	m			
照明取付部廻り ｺﾝｸﾘｰﾄ面取り		11.2	m			代価表　0381
計						

駐輪場工事	塗装			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
立上り面・天端 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	59.6	㎡			代価表　0094
計						

駐輪場工事　ユニット及びその他　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｻｲｸﾙﾗｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ製	40	か所			
計						

駐輪場工事	発生材処理			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	29.5	m3			
計						

駐輪場工事	発生材処理			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分費		29.5	m3			
計						

建築工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣り方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	1,822	㎡			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	地上部 RC造	2,948	㎡			
墨出し	外部階段	13.5	㎡			
墨出し	ﾋﾟｯﾄ	329	㎡			
墨出し	吹抜 柱梁なし	95.8	㎡			
墨出し	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	43.4	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	地上部 RC造	2,948	㎡			
養生	外部階段	13.5	㎡			
養生	ﾋﾟｯﾄ	329	㎡			
養生	吹抜 柱梁なし	95.8	㎡			
養生	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	43.4	㎡			
計						

建築工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃・ 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	地上部 RC造	2,948	㎡			
整理清掃 後片付け	外部階段	13.5	㎡			
整理清掃 後片付け	ﾋﾟｯﾄ	329	㎡			
整理清掃 後片付け	吹抜 柱梁なし	95.8	㎡			
整理清掃 後片付け	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	43.4	㎡			
計						

建築工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部仕上足場		1	式			別紙 00-0005
外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　10m未満　1階建(1F) 6ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	166	㎡			代価表　0095
外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　10m未満　1階建(2F) 5ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	141	㎡			代価表　0096
外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　10m未満　1階建(RF) 4ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	360	㎡			代価表　0097
外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　10m未満　2階建(1～2F) 6ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	635	㎡			代価表　0098
外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　10m未満　2階建(2～RF) 5ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	102	㎡			代価表　0099
外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　10m未満　3階建(1～RF) 6ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	439	㎡			代価表　0100
外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　20m未満　3階建(1～RF) 6ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	818	㎡			代価表　0101
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	488	㎡			
外部仕上足場	枠組棚足場(手すり先行方式) 階高5.7m超7.4m未満	9.4	㎡			
外部仕上足場	枠組棚足場(手すり先行方式) 階高7.4m超9.1m未満	2.8	㎡			
外部仕上足場	枠組棚足場(手すり先行方式) 階高9.1m超10.8m未満	3.8	㎡			
計						

建築工事　直接仮設

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	2,114	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	282	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	103	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満	324	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満	95.7	㎡			
内部階段仕上足場		26.4	㎡			
ｼｬﾌﾄ内足場		13	㎡			
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部躯体足場	鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下	2,263	㎡			
内部躯体足場	鉄筋･型枠足場 型枠支保工 階高4.0m以上5.0m未満	282	㎡			
内部躯体足場	鉄筋･型枠足場 型枠支保工 階高5.0m以上5.7m未満	95.7	㎡			
内部躯体足場	鉄筋･型枠足場 型枠支保工 階高5.7m以上7.4m未満	55.2	㎡			
内部躯体足場	鉄筋･型枠足場 型枠支保工 階高9.1m以上10.8m未満	348	㎡			
計						

建築工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地足場		1	式			別紙 00-0008
地足場		1,822	㎡			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0009
養生ｼｰﾄ張	1階建(1F) 建築面積 1,577m2	166	㎡			
養生ｼｰﾄ張	1階建(2F) 建築面積 1,577m2	141	㎡			
養生ｼｰﾄ張	1階建(RF) 建築面積 1,577m2	360	㎡			
養生ｼｰﾄ張	2階建(1～2F) 建築面積 1,577m2	635	㎡			
養生ｼｰﾄ張	2階建(2～RF) 建築面積 1,577m2	102	㎡			
養生ｼｰﾄ張	3階建(1～RF) 建築面積 1,577m2	1,257	㎡			
小幅ﾈｯﾄ張	1階建(1F) 建築面積 1,577m2	43.4	m			
小幅ﾈｯﾄ張	1階建(2F) 建築面積 1,577m2	34.2	m			
小幅ﾈｯﾄ張	1階建(RF) 建築面積 1,577m2	134	m			
小幅ﾈｯﾄ張	2階建(1～2F) 建築面積 1,577m2	149	m			
小幅ﾈｯﾄ張	2階建(2～RF) 建築面積 1,577m2	30.6	m			
小幅ﾈｯﾄ張	3階建(1～RF) 建築面積 1,577m2	324	m			
計						

建築工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
仮設材運搬	内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下	2,114	㎡			
仮設材運搬	内部仕上足場 枠組棚足場 手すり先行方式 階高4.0m超5.0m未満	282	㎡			
仮設材運搬	内部仕上足場 枠組棚足場 手すり先行方式 階高5.7m以上7.4m未満	103	㎡			
仮設材運搬	内部仕上足場 枠組棚足場 手すり先行方式 階高7.4m以上9.1m未満	324	㎡			
仮設材運搬	内部仕上足場 枠組棚足場 手すり先行方式 階高9.1m以上10.8m未満	95.7	㎡			
仮設材運搬	内部階段仕上足場	26.4	㎡			
仮設材運搬	ｼｬﾌﾄ内足場	13	㎡			
仮設材運搬 (地足場)		1,822	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		2,661	㎡			
仮設材運搬 (小幅ﾈｯﾄ)		715	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	488	㎡			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	9.4	㎡			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	2.8	㎡			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	3.8	㎡			
計						

建築工事　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0011
土工機械運搬費	根切り、埋戻し	2	往復			
土工機械運搬費	建設発生土捨場 かき揚げ･荷卸し用	1	往復			
計						
水替え	釜場工法	1	式			別紙 00-0012
釜場設置	2.0×1.0×1.0 撤去共	4	か所			代価表　0150
排水管理		4	か所			代価表　0152
計						

建築工事	鉄筋	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0013
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		11.9	t			代価表　0013
計						
ガス圧接		1	式			別紙 00-0014
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19-D19	4,684	か所			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22-D22	2,262	か所			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D25-D25	352	か所			
計						
梁貫通孔補強	材工共	1	式			別紙 00-0015
異形鉄筋	SD295 D13	1.1	t			代価表　0008
異形鉄筋	SD345 D19	0.4	t			代価表　0010
異形鉄筋	SD345 D25	0.2	t			代価表　0012
梁貫通補強鉄筋加工組立	細物	1.1	t			代価表　0160
梁貫通補強鉄筋加工組立	太物	0.6	t			代価表　0161
鉄筋運搬費	10t車	1.7	t			
計						

建築工事	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上 圧送費、基本料金別途	1,148	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 1F ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上 圧送費、基本料金別途	843	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 2F ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満 圧送費、基本料金別途	32.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 2F ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上 圧送費、基本料金別途	717	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 3F ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満 圧送費、基本料金別途	42.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 3F ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上 圧送費、基本料金別途	187	m3			
計						

建築工事	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0017
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基礎部 100m3/回以上 基本料金別途加算	1,148	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	1F 100m3/回以上 基本料金別途加算	843	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	2F 100m3/回以上 基本料金別途加算	717	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	3F 100m3/回以上 基本料金別途加算	187	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	基礎部 100m3/回以上	8	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	1F 100m3/回以上	6	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	2F 50m3未満	1	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	2F 100m3/回以上	5	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	3F 50m3未満	1	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	3F 100m3/回以上	2	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0018
3N補正	基礎部 Fc=30N/mm2 S=15cm	1,148	m3			代価表　0168
3N補正	1F Fc=30N/mm2 S=18cm	843	m3			代価表　0169
3N補正	3F Fc=30N/mm2 S=18cm	230	m3			代価表　0170
6N補正	2F Fc=30N/mm2 S=18cm	749	m3			代価表　0171
計						

建築工事	コンクリート	外部仕上				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0019
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	地上部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3以上100m3/回未満 圧送費、基本料金別途	60	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0020
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	地上部 50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	60	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	地上部 50m3以上100m3/回未満	1	回			
計						

建築工事	型枠	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐震スリット		1	式			別紙 00-0021
耐震スリット	外部 垂直 耐火･防水 25×150 材工共	29.3	m			
耐震スリット	内部 垂直 耐火･防水 25×150 材工共	13.2	m			
耐震スリット	内部 垂直 耐火･防水 25×200 材工共	25.5	m			
耐震スリット	内部 垂直 耐火･防水 25×250 材工共	5.2	m			
耐震スリット	内部 水平 耐火･防水 25×150 材工共	3.1	m			
耐震スリット	内部 水平 耐火･防水 25×200 材工共	10	m			
耐震スリット	内部 水平 耐火･防水 25×250 材工共	2.8	m			
計						
目地棒		1	式			別紙 00-0022
型枠目地棒	誘発目地棒 外部 20×20	329	m			
型枠目地棒	打継目地棒 外部 20×20	634	m			
型枠目地棒	化粧目地棒 内部 20×10	385	m			
計						

建築工事	型枠	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スリーブ		1	式			別紙 00-0023
連通管 ｽﾘｰﾌﾞ管	VU φ100半割 L=450	9	か所			代価表　0181
通気管 ｽﾘｰﾌﾞ管	VU φ100 L=400	9	か所			代価表　0182
通気管 ｽﾘｰﾌﾞ管	VU φ100 L=450	11	か所			代価表　0183
人通口 ｽﾘｰﾌﾞ管	φ600 L=450	6	か所			代価表　0184
ｽﾘｰﾌﾞ管	φ200 L=450	20	か所			代価表　0185
計						

建築工事	鉄骨			鉄骨仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0024
鉄骨足場	単管吊り足場	843	㎡			
計						
鉄骨災害防止		1	式			別紙 00-0025
安全ﾈｯﾄ張り		843	㎡			代価表　0205
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0026
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	843	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		843	㎡			
計						

建築工事	金属	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式			別紙 00-0027
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W600×H2100	2	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W750×H2100	2	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W800×H2100	3	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W900×H2100	6	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W1800×H2100	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W1800×H2500	2	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W2800×H2100	2	か所			代価表　0325
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W3570×H2100	4	か所			代価表　0327
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W300×H300	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W600×H600	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W600×H500	2	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W1910×H2100	1	か所			代価表　0328
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W2960×H2100	2	か所			代価表　0330
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W2890×H2100	4	か所			代価表　0331
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W3600×H630	1	か所			代価表　0332
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W4300×H2100	1	か所			代価表　0333
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W4620×H2800	1	か所			代価表　0334
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W4690×H2100	1	か所			代価表　0335
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W4760×H2100	2	か所			代価表　0336

建築工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式			別紙 00-0027
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W6890×H2100	2	か所			代価表　0337
計						
天井開口補強		1	式			別紙 00-0028
天井開口補強	19形用 450×450 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	50	か所			
天井開口補強	19形用 1000×1000 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	9	か所			
天井開口補強	19形用 100×1200 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	12	か所			
天井開口補強	19形用 100×8800 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	11	か所			代価表　0342
計						

建築工事	内外装	内部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W-15･16 軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式			別紙 00-0029
W-15･16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W3565×H2425	1	か所			代価表　0472
W-15･16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W4354×H2425	1	か所			代価表　0473
W-15･16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W3120×H2725	1	か所			代価表　0474
W-15･16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W3135×H2425	1	か所			代価表　0475
W-15･16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W3565×H2725	1	か所			代価表　0476
W-15･16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W4354×H2725	1	か所			代価表　0477
W-15･16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W2760×H3080	1	か所			代価表　0478
計						

建築工事	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2F 音楽ﾙｰﾑ-1･2 音響ﾒｰｶｰ工事		1	式			別紙 00-0030
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)						
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ		8.7	m3			代価表　0173
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋	D10	306	kg			代価表　0162
(木)						
木下地	杉 特等 35×30～70 @300	49	㎡			代価表　0300
天井反射板見切	杉 特等 25×50 (塗装別計上)	28.1	m			代価表　0301
天井反射板見切	杉 特等 25×50～100 (塗装別計上)	14.4	m			代価表　0302
三方枠	W1300×H2100 杉 特等 85×25 (塗装別計上)	2	か所			代価表　0303
(金属)						
壁下地通し材	C-75×45×15×2.3	41.8	m			代価表　0225
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	96.7	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	27.2	㎡			
軽量鉄骨壁下地開口補強	50形 扉等三方補強 W1300×H2100	2	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W1300×H2100	2	か所			
天井ｲﾝｻｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	51.1	㎡			
(左官)						
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	張物下地	45.6	㎡			
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	防振床下地	54.7	㎡			
(塗装)						

建築工事　ユニット及びその他　内部

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2F 音楽ﾙｰﾑ-1･2 音響ﾒｰｶｰ工事		1	式			別紙 00-0030
EP塗り	木部細幅 糸幅300mm以下 目地ﾊﾟﾃしごき共	42.5	m			代価表　0413
壁 EP-G塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	60.7	㎡			
(内装)						
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	45.6	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ巾木	高さ60	37	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ) 下地GB-R厚12.5 不燃共	62.9	㎡			
壁 化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ(ｸﾞﾚｰ)張り LGS面	30.7	㎡			代価表　0455
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 張り(DR)	厚12 不燃 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 内部用 (下地ﾎﾞｰﾄﾞは浮遮音天井に含む)	25.4	㎡			
(その他)						
床 発泡系防振床材	発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 厚50	54.7	㎡			
立上り 発泡系防振床材	高さ210 発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 厚25	43.2	m			
床 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	厚0.15	54.7	㎡			
浮遮音壁	総厚95 GB-R 厚15+15 片面張り LGS 65形	105	㎡			代価表　0500
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 32K					
浮遮音天井	ﾌﾄｺﾛ高さ650 GB-R 厚15+15 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 厚50 32K	51.1	㎡			
	下地:Mﾊﾞｰ 25型 防振吊金物:既製品 @900					
天井反射板	W2340×D1200×H50 GB-R 厚12.5+12.5 EP 木製下地:	6	か所			
	杉 特等 35×25～70 @300 ﾀﾃﾖｺ					
天井吸音ｺｰﾅｰ	W650×D650×H200 化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 厚25 96K 木製下地:	8	か所			

建築工事	ユニット及びその他			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2F 音楽ﾙｰﾑ-1･2 音響ﾒｰｶｰ工事		1	式			別紙 00-0030
	杉 特等 35×35 @300 ﾀﾃﾖｺ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚100 32K					
壁下防振ｺﾞﾑ	@1250 M-12 2ﾎﾞﾙﾄ止め共	41.8	m			
ｼｰﾙ処理		2	室			
計						

屋外整備工事　敷地造成工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0031
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						

屋外整備工事　園路広場整備工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0032
舗装機械運搬 (ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)		1	往復			
舗装機械運搬 (ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)		1	往復			
舗装機械運搬 (ﾀｲﾔﾛｰﾗ)		1	往復			
舗装機械運搬 (振動ﾛｰﾗ)		1	往復			
舗装機械運搬 (ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)		1	往復			
計						

屋外整備工事　施設撤去工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造物取壊し		1	式			別紙 00-0033
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-C-4E	11	m			代価表　0599
ﾌｪﾝｽ撤去		35.8	m			代価表　0600
As舗装切断		12.9	m			
舗装版取壊		7.8	m²			代価表　0601
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		6.4	m3			代価表　0602
計						

駐輪場工事　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0034
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	2	往復			
計						

駐輪場工事	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0035
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満 圧送費、基本料金別途	21.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	立上り部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満 圧送費、基本料金別途	6.8	m3			
計						
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0036
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基礎部 50m3/回未満 基本料金別途加算	21.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	立上り部 50m3/回未満 基本料金別途加算	6.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	基礎部 50m3/回未満	2	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	立上り部 50m3/回未満	2	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0037
3N補正	基礎部 Fc=24N/mm2 S=15cm	21.2	m3			代価表　0177
3N補正	立上り部 Fc=24N/mm2 S=15cm	6.8	m3			代価表　0178
計						

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	燃料	軽油	L	1					代価表 0001
01	軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ渡し	L (H)	1	1				
02	軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ渡し	L (H)	1	1				
	計								
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料	標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8㎥(平積0.6㎥) 吊能力2.9t	供用日	1					代価表 0002
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料	標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8㎥(平積0.6㎥) 吊能力2.9t	台・日 (H)	1	1				
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料	標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8㎥(平積0.6㎥) 吊能力2.9t	台・日 (H)	1	1				
	計								
	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径150mm 電動機出力7.5kw 揚程10m程度	台	1					代価表 0003
01	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径150mm 電動機出力7.5kw 揚程10m程度	基・日 (H)	1	1				
02	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径150mm 電動機出力7.5kw 揚程10m程度	基・日 (H)	1	1				
	計								
	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排出ｶﾞｽ対策片(第2次基準値) 電気容量25kVA	台	1					代価表 0004
01	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排出ｶﾞｽ対策片(第2次基準値) 電気容量25kVA	基 (H)	1	1				
02	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排出ｶﾞｽ対策片(第2次基準値) 電気容量25kVA	基 (H)	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=18cm	m3	1					代価表 0005
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=18cm	m3	1	1				
			(H)						
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=18cm	m3	1	1				
			(H)						
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	躯体 Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	1					代価表 0006
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	1	1				
			(H)						
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	1	1				
			(H)						
	計								
	異形鉄筋	SD295 D10	t	1					代価表 0007
01	異形棒鋼	SD295 D10	t	1	1				
			(H)						
02	異形棒鋼	SD295 D10	t	1	1				
			(H)						
	計								
	異形鉄筋	SD295 D13	t	1					代価表 0008
01	異形棒鋼	SD295 D13	t	1	1				
			(H)						
02	異形棒鋼	SD295 D13	t	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	異形鉄筋	SD295 D16	t	1					代価表 0009
01	異形棒鋼	SD295 D16	t	1	1				
			(H)						
02	異形棒鋼	SD295 D16	t	1	1				
			(H)						
	計								
	異形鉄筋	SD345 D19	t	1					代価表 0010
01	異形棒鋼	SD345 D19	t	1	1				
			(H)						
02	異形棒鋼	SD345 D19	t	1	1				
			(H)						
	計								
	異形鉄筋	SD345 D22	t	1					代価表 0011
01	異形棒鋼	SD345 D22	t	1	1				
			(H)						
02	異形棒鋼	SD345 D22	t	1	1				
			(H)						
	計								
	異形鉄筋	SD345 D25	t	1					代価表 0012
01	異形棒鋼	SD345 D25	t	1	1				
			(H)						
02	異形棒鋼	SD345 D25	t	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		t	1					代価表 0013
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄 ﾍﾋﾞｰ H2	t	1	1				
			(H)						
02	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄 ﾍﾋﾞｰ H2	t	1	1				
			(H)						
	計								
	高強度せん断補強筋	KH785 K13	t	1					代価表 0014
01	高強度せん断補強筋	降伏点785N/mm2 線径13 溶接閉鎖形	t	1	1				
			(H)						
02	高強度せん断補強筋	降伏点785N/mm2 径13 角型溶接閉鎖型	t	1	1				
			(H)						
	計								
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾌｰﾌﾟ筋	SD295 D13 角型	t	1					代価表 0015
01	角型ｽﾊﾟｲﾗﾙﾌｰﾌﾟ(SD295)	径D13×網目270～1500mm	t	1	1				
			(H)						
02	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾌｰﾌﾟ	SD295 D13 角型 一辺400～1000mm	t	1	1				
			(H)						
	計								
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾌｰﾌﾟ筋	SD295 D13 丸型	t	1					代価表 0016
01	丸型ｽﾊﾟｲﾗﾙﾌｰﾌﾟ(SD295)	径D13×φ300～φ800mm	t	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm 高性能AE減水材	m3	1					代価表 0017
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm 高性能AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm 高性能AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1					代価表 0018
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=33N/mm2 S=15cm 高性能AE減水材	m3	1					代価表 0019
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=33N/mm2 S=15cm 高性能AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=33N/mm2 S=15cm 高性能AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=33N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1					代価表 0020
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=33N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=33N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=36N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1					代価表 0021
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=36N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=36N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
	計								
	円形型枠	φ600	m	1					代価表 0022
01	円形型枠	内径600×厚8×長4000	本	0.25	1				
			(H)						
02	円形型枠	内径600×厚8×長4000	本	0.25	1				
			(H)						
	計								
	円形型枠	φ170	m	1					代価表 0023
01	円形型枠	内径175×厚3.5×長4000	本	0.25	1				
			(H)						
02	円形型枠	内径175×厚3.5×長4000	本	0.25	1				
			(H)						
	計								
	円形型枠	φ140	m	1					代価表 0024
01	円形型枠	内径150×厚3.5×長4000	本	0.25	1				
			(H)						
02	円形型枠	内径150×厚3.5×長4000	本	0.25	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	1					代価表 0025
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材		kg	1	1				
			(H)						
02	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材		kg	1	1				
			(H)						
	計								
	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	1					代価表 0026
01	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	1	1				
			(H)						
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	1	1				
			(H)						
	計								
	砂	細目	m3	1					代価表 0027
01	砂	細目(洗い)	m3	1	1				
	計								
	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	3種bA 成形ｽｷﾝ付 25×910×910	㎡	1					代価表 0028
01	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	3種bA 成形ｽｷﾝ付 25×910×910	枚	1.26	1				
			(H)						
02	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	3種bA 成形ｽｷﾝ付 25×910×910	枚	1.26	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	亜鉛鉄板	厚0.8×幅914×長1829㎜	枚	1					代価表 0029
01	亜鉛鉄板	厚0.8×幅914×長1829㎜	枚	1	1				
			(H)						
02	亜鉛鉄板	厚0.8×幅914×長1829㎜	枚	1	1				
			(H)						
	計								
	くぎ		kg	1					代価表 0030
01	ｽｸﾘｭｰくぎ	径2.77(#12)×長50㎜ ﾕﾆｸﾛめっき	kg	1	1				
			(H)						
02	ｽｸﾘｭｰくぎ	径2.75(#12)×長50㎜ ﾕﾆｸﾛめっき	kg	1	1				
			(H)						
	計								
	構造用合板	特類(針葉樹) 2級CD 厚12×幅910×長1820 F☆☆☆☆	㎡	1					代価表 0031
01	構造用合板	特類(針葉樹) 2級CD 厚12×幅910×長1820 F☆☆☆☆	枚	0.604	1				
			(H)						
02	構造用合板	特類(針葉樹) 2級CD 厚12×幅910×長1820 F☆☆☆☆	枚	0.604	1				
			(H)						
	計								
	溝形鋼	5×100×50	kg	1					代価表 0032
01	溝形鋼	5×100×50	kg	1	1				
			(H)						
02	溝形鋼	5×100×50	kg	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	丸鋼	φ25	kg	1					代価表 0033
01	丸鋼	φ25	kg	1	1				
			(H)						
02	丸鋼	φ25	kg	1	1				
			(H)						
	計								
	鋼板	厚16	kg	1					代価表 0034
01	鋼板	厚16	kg	1	1				
			(H)						
02	鋼板	厚16	kg	1	1				
			(H)						
	計								
	鋼板	厚6	kg	1					代価表 0035
01	鋼板	厚6	kg	1	1				
			(H)						
02	鋼板	厚6	kg	1	1				
			(H)						
	計								
	縞鋼板	厚4.5	kg	1					代価表 0036
01	縞鋼板	厚4.5	kg	1	1				
			(H)						
02	縞鋼板	厚4.5	kg	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	平鋼	厚4×幅30	kg	1					代価表 0037
01	平鋼	厚4.5×幅32～38㎜	kg	1	1				
			(H)						
02	平鋼	厚4.5×幅32㎜	kg	1	1				
			(H)						
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M-16 L=400	本	1					代価表 0038
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M-16 L=400	本	1	1				
			(H)						
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M-16 L=400	本	1	1				
			(H)						
	計								
	つりﾎﾞﾙﾄ		m	1					代価表 0039
01	つりﾎﾞﾙﾄ	電気亜鉛めっき 外径9.0㎜(有効径8.1㎜以上)	m	1	1				
			(H)						
02	吊りﾎﾞﾙﾄ	N付 ねじ山9.0 ﾌﾞﾗﾝｸ8.1 (溶融亜鉛めっき)	m	1	1				
			(H)						
	計								
	野縁受け		m	1					代価表 0040
01	野縁受け	CC-19 幅38×高12×厚1.2㎜	m	1	1				
			(H)						
02	野縁受け	19形 幅38×高12×板厚1.2㎜	m	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	野縁受ﾊﾝｶﾞ		個	1					代価表 0041
01	野縁受ﾊﾝｶﾞ	厚2.0㎜	個	1	1				
			(H)						
02	野縁受ﾊﾝｶﾞ	幅23×高100×板厚2.0㎜	個	1	1				
			(H)						
	計								
	軽溝形鋼	SSC400 高60×幅30×厚2.3㎜	kg	1					代価表 0042
01	軽溝形鋼	SSC400 高60×幅30×厚2.3㎜	kg	1	1				
			(H)						
02	軽溝形鋼	SSC400 高60×幅30×厚2.3㎜	kg	1	1				
			(H)						
	計								
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	FL6 特寸2.18㎡以下	㎡	1					代価表 0043
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	FL6 特寸2.18㎡以下	㎡	1	1				
			(H)						
02	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	FL6 特寸2.18㎡以下	㎡	1	1				
			(H)						
	計								
	網入板ｶﾞﾗｽ	PW6.8 特寸2.18㎡以下	㎡	1					代価表 0044
01	網入板ｶﾞﾗｽ	PW6.8 特寸2.18㎡以下	㎡	1	1				
			(H)						
02	網入板ｶﾞﾗｽ	PW6.8 特寸2.18㎡以下	㎡	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下	㎡	1					代価表 0045
01	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下	㎡	1	1				
			(H)						
02	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下	㎡	1	1				
			(H)						
	計								
	発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚6.0×1,820	㎡	1					代価表 0046
01	発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚6.0×1,820	㎡	1	1				
			(H)						
02	発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚6.0×1,820	㎡	1	1				
			(H)						
	計								
	天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	厚15×幅90×長900㎜ 表層2㎜ 根太 ﾅﾗ 塗装品	㎡	1					代価表 0047
01	天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	厚15×幅90×長900㎜ 表層2㎜ 根太 ﾅﾗ 塗装品	㎡	1	1				
			(H)						
02	天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	厚15×幅90×長900㎜ 表層2㎜ 根太 ﾅﾗ 塗装品	㎡	1	1				
			(H)						
	計								
	くぎ	鉄丸くぎ N50 #12 長50㎜	kg	1					代価表 0048
01	鉄丸くぎ	N50 #12 長50㎜	kg	1	1				
			(H)						
02	鉄丸くぎ	N50 #12 長50㎜	kg	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	複層 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (FS) (材料費)	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚2.0	㎡	1					代価表 0049
01	複層 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (FS)	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚2.0×1800～1840	㎡	1	1				
			(H)						
02	複層 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (FS)	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚2.0×1820	㎡	1	1				
			(H)						
	計								
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板 (材料費)	密度24kg/㎥ 厚25㎜	㎡	1					代価表 0050
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板 (材料費)	密度24kg/㎥ 厚25㎜	㎡	1	1				
			(H)						
02	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板 (材料費)	密度24kg/㎥ 保温厚25㎜	㎡	1	1				
			(H)						
	計								
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板 (材料費)	密度32kg/㎥ 厚25㎜	㎡	1					代価表 0051
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板 (材料費)	密度32kg/㎥ 厚25㎜	㎡	1	1				
			(H)						
02	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板 (材料費)	密度32kg/㎥ 保温厚25㎜	㎡	1	1				
			(H)						
	計								
	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	3種bA 幅910×長1820㎜	㎡	1					代価表 0052
01	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	3種bA 幅910×長1820㎜	㎡	1	1				
			(H)						
02	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	3種bA 幅910×長1820㎜	㎡	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	呼び径75×外径89×肉厚5.5 定尺4m	m	1					代価表 0053
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	呼び径75×外径89×肉厚5.5 定尺4m	m (H)	1	1				
02	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	呼び径75×外径89×肉厚5.5 定尺4m	m (H)	1	1				
	計								
	壁下地通し材	C-75×45×15×2.3	m	1					代価表 0054
01	ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 高75×幅45×ﾘｯﾌﾟ15×厚2.3mm	kg (H)	3.25	1				
02	ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 高75×幅45×ﾘｯﾌﾟ15×厚2.3mm	kg (H)	3.25	1				
	計								
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	密度32kg/m³ 厚50mm	m²	1					代価表 0055
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	密度32kg/m³ 厚50mm	m² (H)	1	1				
02	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	密度32kg/m³ 厚50mm	m² (H)	1	1				
	計								
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) (材料費)	呼び径75×外径89×肉厚2.7 定尺4m	m	1					代価表 0056
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径75×外径89×肉厚2.7 定尺4m	m (H)	1	1				
02	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径75×外径89×肉厚2.7 定尺4m	m (H)	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)(材料費)	呼び径100×外径114×肉厚3.1 定尺4m	m	1					代価表 0057
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径100×外径114×肉厚3.1 定尺4m	m	1	1				
			(H)						
02	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径100×外径114×肉厚3.1 定尺4m	m	1	1				
			(H)						
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	1					代価表 0058
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	1					代価表 0059
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	1	1				
			(H)						
	計								
	砂	埋戻し用	m3	1					代価表 0060
01	砂	埋戻し用	m3	1	1				
			(H)						
02	砂	埋戻し用	m3	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径200×外径216×肉厚6.5 定尺4m	m	1					代価表 0061
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径200×外径216×肉厚6.5 定尺4m	m	1	1				
			(H)						
02	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径200×外径216×肉厚6.5 定尺4m	m	1	1				
			(H)						
	計								
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径300×外径318×肉厚9.2 定尺4m	m	1					代価表 0062
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径300×外径318×肉厚9.2 定尺4m	m	1	1				
			(H)						
02	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径300×外径318×肉厚9.2 定尺4m	m	1	1				
			(H)						
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=8cm	m3	1					代価表 0063
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=8cm	m3	1	1				
			(H)						
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=8cm	m3	1	1				
			(H)						
	計								
	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	34×135.4	㎡	1					代価表 0064
01	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XG-11 34×135.4	㎡	1	1				
			(H)						
02	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XG-11 34×135.4	㎡	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径400×外径420×肉厚11.8 定尺4m	m	1					代価表 0065
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径400×外径420×肉厚11.8 定尺4m	m	1	1				
			(H)						
02	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径400×外径420×肉厚11.8 定尺4m	m	1	1				
			(H)						
	計								
	底版	H=130	個	1					代価表 0066
01	底版	H=130	個	1	1				
			(H)						
02	底版	H=130	個	1	1				
			(H)						
	計								
	管取付壁	内径900×高900㎜	個	1					代価表 0067
01	管取付壁	内径900×高900㎜	個	1	1				
			(H)						
02	管取付壁	内径900×高900㎜	個	1	1				
			(H)						
	計								
	斜壁	上径600×下径900×高450㎜	個	1					代価表 0068
01	斜壁	上径600×下径900×高450㎜	個	1	1				
			(H)						
02	斜壁	上径600×下径900×高450㎜	個	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	調整ﾘﾝｸﾞ	内径600×高100mm	個	1					代価表 0069
01	調整ﾘﾝｸﾞ	内径600×高100mm	個	1	1				
			(H)						
02	調整ﾘﾝｸﾞ	内径600×高100mm	個	1	1				
			(H)						
	計								
	調整ﾜｯｼｬｰ	調整高45mmまで	組	1					代価表 0070
01	調整ﾜｯｼｬｰ	調整高45mmまで	組	1	1				
	計								
	鉄蓋及び受枠	鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 水封形 MHA-600	組	1					代価表 0071
01	鉄蓋及び受枠	鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 水封形 MHA-600	組	1	1				
			(H)						
02	鉄蓋及び受枠	鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 水封形 MHA-600	組	1	1				
			(H)						
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N/mm2 S=15cm	m3	1					代価表 0072
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N/mm2 S=15cm	m3	1	1				
			(H)						
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N/mm2 S=15cm	m3	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	1					代価表 0073
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	1	1				
			(H)						
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	1	1				
			(H)						
	計								
	鉄筋金網	D13×150×150	kg	1					代価表 0074
01	鉄筋金網	D13×150×150 SD295 14.0kg/㎡	kg	14	1.08				
			(H)						
02	鉄筋金網	SD295 D13×150×150 13.93kg/㎡	kg	13.93	1.08				
			(H)						
	計								
	落葉広葉樹高木	ｺﾅﾗ 樹高4.0 幹周0.21 葉張1.5	本	1					代価表 0075
01	落葉広葉樹高木	ｺﾅﾗ 樹高4.0 幹周0.21 葉張1.5	本	1	1				
			(H)						
02	落葉広葉樹高木	ｺﾅﾗ 樹高4.0 幹周0.21 葉張1.5	本	1	1				
			(H)						
	計								
	落葉広葉樹高木	ｺﾌﾞｼ 樹高4.0 幹周0.21 葉張1.5	本	1					代価表 0076
01	落葉広葉樹高木	ｺﾌﾞｼ 樹高4.0 幹周0.21 葉張1.5	本	1	1				
			(H)						
02	落葉広葉樹高木	ｺﾌﾞｼ 樹高4.0 幹周0.21 葉張1.5	本	1	1				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	落葉広葉樹高木	ｼﾗｶｼ 樹高2.5 葉張0.6	本	1					代価表 0077
01	落葉広葉樹高木	ｼﾗｶｼ 樹高2.5 葉張0.6	本 (H)	1	1				
02	落葉広葉樹高木	ｼﾗｶｼ 樹高2.5 葉張0.6	本 (H)	1	1				
	計								
	落葉広葉樹高木	ﾔﾏﾎﾞｳｼ 樹高2.5 葉張0.8	本	1					代価表 0078
01	落葉広葉樹高木	ﾔﾏﾎﾞｳｼ 樹高2.5 葉張0.8	本 (H)	1	1				
02	落葉広葉樹高木	ﾔﾏﾎﾞｳｼ 樹高2.5 葉張0.8	本 (H)	1	1				
	計								
	落葉広葉樹高木	ﾑｸｹﾞ 樹高2.5 幹周0.12 葉張1.0	本	1					代価表 0079
01	落葉広葉樹高木	ﾑｸｹﾞ 樹高2.5 幹周0.12 葉張1.0	本 (H)	1	1				
02	落葉広葉樹高木	ﾑｸｹﾞ 樹高2.5 幹周0.12 葉張1.0	本 (H)	1	1				
	計								
	落葉広葉樹高木	ﾅﾂﾂﾊﾞｷ 樹高1.5 葉張0.4	本	1					代価表 0080
01	落葉広葉樹高木	ﾅﾂﾂﾊﾞｷ 樹高1.5 葉張0.4	本 (H)	1	1				
02	落葉広葉樹高木	ﾅﾂﾂﾊﾞｷ 樹高1.5 葉張0.4	本 (H)	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	落葉広葉樹高木	ｸﾏｶﾞｲｻﾞｸﾗ 樹高2.5 幹周0.10 葉張0.6	本	1					代価表 0081
01	落葉広葉樹高木	ｸﾏｶﾞｲｻﾞｸﾗ 樹高2.5 幹周0.10 葉張0.6	本 (H)	1	1				
02	落葉広葉樹高木	ｸﾏｶﾞｲｻﾞｸﾗ 樹高2.5 幹周0.10 葉張0.6	本 (H)	1	1				
	計								
	落葉広葉樹低木	ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 樹高1.0 葉張0.5	本	1					代価表 0082
01	落葉広葉樹低木	ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 樹高1.0 葉張0.5	本 (H)	1	1				
02	落葉広葉樹低木	ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 樹高1.0 葉張0.5	本 (H)	1	1				
	計								
	落葉広葉樹低木	ﾏｻｷ 樹高1.0 葉張0.2	本	1					代価表 0083
01	落葉広葉樹低木	ﾏｻｷ 樹高1.0 葉張0.2	本 (H)	1	1				
02	落葉広葉樹低木	ﾏｻｷ 樹高1.0 葉張0.2	本 (H)	1	1				
	計								
	落葉広葉樹低木	ｱﾍﾞﾘｱ 樹高0.8 葉張0.6	本	1					代価表 0084
01	落葉広葉樹低木	ｱﾍﾞﾘｱ 樹高0.8 葉張0.6	本 (H)	1	1				
02	落葉広葉樹低木	ｱﾍﾞﾘｱ 樹高0.8 葉張0.6	本 (H)	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	落葉広葉樹低木	ﾋﾍﾟﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ 樹高0.5 葉張0.3	本	1					代価表 0085
01	落葉広葉樹低木	ﾋﾍﾟﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ 樹高0.5 葉張0.3	本 (H)	1	1				
02	落葉広葉樹低木	ﾋﾍﾟﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ 樹高0.5 葉張0.3	本 (H)	1	1				
	計								
	建込簡易土留材賃料	15m当り 3.0型 深3.0m 幅3.0m未満 片面	㎡・日	1					代価表 0086
01	建込簡易土留材賃料	15m当り 3.0型 深3.0m 幅3.0m未満 片面	㎡・日 (H)	1	30				
02	建込簡易土留材賃料	15m当り 3.0型 深3.0m 幅3.0m未満 片面	㎡・日 (H)	1	30				
	計								
	建込簡易土留材整備費	15m当り 3.0型 深3.0m 幅3.0m未満 片面	㎡	1					代価表 0087
01	建込簡易土留材整備費	15m当り 3.0型 深3.0m 幅3.0m未満 片面	㎡ (H)	1	1				
02	建込簡易土留材整備費	15m当り 3.0型 深3.0m 幅3.0m未満 片面	㎡ (H)	1	1				
	計								
	等辺山形鋼	L-65×65×8	kg	1					代価表 0088
01	等辺山形鋼	L-65×65×8	kg (H)	1	1				
02	等辺山形鋼	L-65×65×8	kg (H)	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	平鋼		kg	1					代価表 0089
01	平鋼	厚4.5×幅25㎜	kg	1	1				
			(H)						
02	平鋼	厚4.5×幅25㎜	kg	1	1				
			(H)						
	計								
	等辺山形鋼	L-120×120×8	kg	1					代価表 0090
01	等辺山形鋼	L-130×130×9	kg	1	1				
			(H)						
02	等辺山形鋼	L-130×130×9	kg	1	1				
			(H)						
	計								
	等辺山形鋼	L-30×30×3	kg	1					代価表 0091
01	等辺山形鋼	L-30×30×3	kg	1	1				
			(H)						
02	等辺山形鋼	L-30×30×3	kg	1	1				
			(H)						
	計								
	耐火塗装	柱 1時間耐火 外部 H-150×150×7×10	㎡	1					代価表 0092
01	素地ごしらえ	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 B種	㎡	1	1				代価表 0104
02	錆止め塗料塗り	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 現場1回塗り	㎡	1	1				代価表 0105
03	耐火塗料	H-150×150×7×10 梁・柱 1時間耐火 主材厚み3.25㎜ 準屋外仕様	㎡	1	0.7				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(資材単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 複合防水用 鋳鉄製 径100	か所	1					代価表 0093
01	鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	外断熱用 よこ引き用 打込型 ねじ込み式 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水･ｼｰﾄ防水用 屋上 径100㎜	個	1	0.7			○	
02	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	取付手間 － VP100(差込み式) －	か所	1	1				
	その他		式	1	0.2				
	計								
	立上り面・天端 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｶﾗｰｸﾘｱ	㎡	1					代価表 0094
01	浸透性吸水防止剤 塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し保護仕上げ ｶﾗｰｸﾘﾔｰ仕上げ	㎡	1	1				代価表 0398
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　10m未満　1階建(1F) 6ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	㎡	1					代価表　0095
01	くさび緊結式足場	幅900　10m未満　1階建(1F) 6ヵ月	㎡	1	1				
	計								
	外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　10m未満　1階建(2F) 5ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	㎡	1					代価表　0096
01	くさび緊結式足場	幅900　10m未満 3ヵ月	㎡	1	1				
02	くさび緊結式足場	幅900　10m未満 2ヵ月	㎡	1	2				
	計								
	外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　10m未満　1階建(RF) 4ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	㎡	1					代価表　0097
01	くさび緊結式足場	幅900　10m未満 3ヵ月	㎡	1	1				
02	くさび緊結式足場	幅900　10m未満 1ヵ月	㎡	1	1				
	計								
	外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　10m未満　2階建(1～2F) 6ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	㎡	1					代価表　0098
01	くさび緊結式足場	幅900　10m未満 6ヵ月	㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　10m未満　2階建(2～RF) 5ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	㎡	1					代価表　0099
01	くさび緊結式足場	幅900　10m未満 3ヵ月	㎡	1	1				
02	くさび緊結式足場	幅900　10m未満 2ヵ月	㎡	1	2				
	計								
	外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　10m未満　3階建(1～RF) 6ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	㎡	1					代価表　0100
01	くさび緊結式足場	幅900　10m未満 6ヵ月	㎡	1	1				
	計								
	外部足場	くさび緊結式足場(抜止機能付型) 幅900　20m未満　3階建(1～RF) 6ヵ月　建築面積1,577㎡ 運搬共	㎡	1					代価表　0101
01	くさび緊結式足場	幅900　10m未満 6ヵ月	㎡	1	1				
	計								
	円柱型枠	普通型枠 曲面合板 厚12 直径800mm程度 1回使用 材工共	㎡	1					代価表　0102
01	円柱型枠	成形ﾍﾞﾆﾔ型枠 独立柱 径800内外 1回使用 材工共	㎡ (H)	1	1.03				
02	円柱型枠	普通型枠 曲面合板 厚12 直径800mm程度 1回使用 材工共	㎡ (H)	1	1.03				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	円柱型枠	打放型枠 曲面合板 厚12 直径800mm程度 1回使用 材工共	㎡	1					代価表 0103
01	円柱型枠	打放合板B種型枠 曲面合板 厚12 直径800mm程度 1回使用 材工共	㎡	1	1.03				
	計								
	素地ごしらえ	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 B種	㎡	1					代価表 0104
01	素地ごしらえ	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 B種	㎡	1	1.03				
			(H)						
02	素地ごしらえ	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 B種	㎡	1	1.03				
			(H)						
	計								
	錆止め塗料塗り	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 現場1回塗り	㎡	1					代価表 0105
01	錆止め塗料塗り (現場1回塗り)	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 素地ごしらえ別途	㎡	1	1.03				
	計								
	防水押えｱﾝｸﾞﾙ	ｱﾙﾐ既製品 ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-30×15×2.0 @450	m	1					代価表 0106
01	防水押えｱﾝｸﾞﾙ	既製ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-15×30×2000mm 厚2.0mm	m	1	1.02				
			(H)						
02	防水押えｱﾝｸﾞﾙ	既製ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30×15×2.0 @450	m	1	1.02				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防水押えｱﾝｸﾞﾙ	ｱﾙﾐ既製品 ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 @450	m	1					代価表 0107
01	防水押えｱﾝｸﾞﾙ	既製ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-20×40×2000mm 厚2.0mm	m	1	1.02				
	計								
	超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合防水	厚3.0mm 屋上･勾配屋根(歩行用)	㎡	1					代価表 0108
01	ｸｲｯｸｽﾌﾟﾚｰ密着工法 UPM-10	厚3.0mm 屋上･勾配屋根(歩行用)	㎡	1	0.714				
			(H)						
02	ｸｲｯｸｽﾌﾟﾚｰ複合工法 UPM-10	厚3.0mm 超速硬化ｳﾚﾀﾝ 複合工法 (本防水仕様)	㎡	1	0.714				
			(H)						
	計								
	珪酸質系塗布防水	ｹｲ酸質系深達塗布 高水圧面一般防水 (地下外壁,水槽等)	㎡	1					代価表 0109
01	珪酸質系塗布防水	ｹｲ酸質系深達塗布 高水圧面一般防水 (地下外壁,水槽等)	㎡	1	0.714				
			(H)						
02	珪酸質系塗布防水	ｹｲ酸質系深達塗布 高水圧面一般防水 (地下外壁,水槽等)	㎡	1	0.714				
			(H)						
	計								
	溶融亜鉛ﾒｯｷ		kg	1					代価表 0110
01	溶融亜鉛ﾒｯｷ	加工品 HDZT77 鉄骨溶接体	kg	1	1.03				
			(H)						
02	溶融亜鉛ﾒｯｷ	加工品 HDZT77 鉄骨溶接体	kg	1	1.03				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	2F･RF屋根 笠木	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ)	m	1					代価表 0111
01	ｱﾙﾐ笠木	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ)	m (H)	1	1.02				
02	ｱﾙﾐ笠木	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ)	m (H)	1	1.02				
	計								
	2F･RF屋根 笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500 出隅 直角	か所	1					代価表 0112
01	ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500	か所 (H)	1	1.02				
02	ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500	か所 (H)	1	1.02				
	計								
	RF屋根 笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500 入隅 直角	か所	1					代価表 0113
01	ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500	か所 (H)	1	1.02				
02	ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500	か所 (H)	1	1.02				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RF屋根 笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500 入隅 鋭角	か所	1					代価表 0114
01	ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500	か所 (H)	1	1.224				
02	ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅225 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500	か所 (H)	1	1.224				
	計								
	RFｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 屋根 笠木	ｱﾙﾐ既製品 幅275 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ)	m	1					代価表 0115
01	ｱﾙﾐ笠木	ｱﾙﾐ既製品 幅275 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ)	m (H)	1	1.02				
02	ｱﾙﾐ笠木	ｱﾙﾐ既製品 幅275 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ)	m (H)	1	1.02				
	計								
	RFｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 屋根 笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅275 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500 出隅 直角	か所	1					代価表 0116
01	ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅275 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500	か所 (H)	1	1.02				
02	ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 幅275 BB-1種 標準色(ｼﾙﾊﾞｰ) L500+500	か所 (H)	1	1.02				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 2.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	㎡	1					代価表 0117
01	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 2.00m2以下	㎡	1	1.02				
			(H)						
02	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 2.00m2以下	㎡	1	1.02				
			(H)						
	計								
	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	㎡	1					代価表 0118
01	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下	㎡	1	1.02				
			(H)						
02	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下	㎡	1	1.02				
			(H)						
	計								
	ｶﾞﾗｽ押ｼｰﾘﾝｸﾞ		m	1					代価表 0119
01	ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面5×5程度 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 ｼﾘｺｰﾝ系 1成分形	m	1	1.02				
			(H)						
02	ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ	片面5×5程度 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 ｼﾘｺｰﾝ系 1成分形	m	1	1.02				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞﾗｽ突合せｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系 I型 8×6	m	1					代価表 0120
01	ｶﾞﾗｽ突合せｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系 I型 8×6	m	1	1.02				
			(H)						
02	ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系 I型 幅6×深8mm	m	1	1.02				
			(H)						
	計								
	木材保護塗料塗り(WP)	木部 B種	㎡	1					代価表 0121
01	木材保護塗料塗り(WP)	木部 B種	㎡	1	1.03				
			(H)						
02	木材保護塗料塗り(WP)	木部 B種	㎡	1	1.03				
			(H)						
	計								
	耐候性塗料塗り(DP)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面・押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 (B種)	㎡	1					代価表 0122
01	耐候性塗料塗り(DP)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面・押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 (B種)	㎡	1	1.03				
			(H)						
02	耐候性塗料塗り(DP)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面・押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 (B種)	㎡	1	1.03				
			(H)						
	計								
	けい酸ｶﾙｼｳﾑ耐火被覆板 一般用(2号品)	梁 1時間耐火 厚25mm	㎡	1					代価表 0123
01	けい酸ｶﾙｼｳﾑ耐火被覆板 一般用(2号品)	梁 1時間耐火 厚25mm	㎡	1	1.03				
			(H)						
02	繊維混入けい酸ｶﾙｼｳﾑ耐火被覆板 (2号品)	梁 1時間耐火 厚25mm 一般・下地用	㎡	1	1.03				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1F 和室 床 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｫｰﾑ 床下地	厚78 ﾉﾝﾌﾛﾝ 畳下地	㎡	1					代価表 0124
01	ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ 床下地	厚65･80×595×900（和室用）	㎡	1	0.721				
	計								
	床 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 床下地	厚33 ﾉﾝﾌﾛﾝ	㎡	1					代価表 0125
01	ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ 床下地	厚33･40･50×595×909（洋室用）	㎡	1	0.721				
	計								
	床 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 床下地用際根太	厚33用	m	1					代価表 0126
01	乾式二重床 際根太	高50～200㎜	m	1	1.03				
	計								
	防塵塗装	水性 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法 一般床 塗厚0.1㎜	㎡	1					代価表 0127
01	防塵塗装	水性 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法 一般床 塗厚0.1㎜	㎡	1	0.721				
	計								
	ﾋﾞﾆﾙ系床材 垂直面工法加算		㎡	1					代価表 0128
01	ﾋﾞﾆﾙ系床材 垂直面工法加算		㎡ (H)	1	1.02				
02	ﾋﾞﾆﾙ系床材 垂直面工法加算		㎡ (H)	1	1.02				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1					代価表 0129
01	壁･天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	量産品	㎡ (H)	1	1.03				
02	ﾋﾞﾆﾙ壁紙	壁 量産ｸﾛｽ	㎡ (H)	1	1.03				
	計								
	けい酸ｶﾙｼｳﾑ吸音 板張り	厚6mm 不燃	㎡	1					代価表 0130
01	けい酸ｶﾙｼｳﾑ吸音 板張り	厚6mm 不燃	㎡	1	1.03				
	計								
	寒冷紗張り		㎡	1					代価表 0131
01	素地ごしらえ 各種ﾎﾞｰﾄﾞ面	寒冷紗張り･ﾊﾟﾃ2回共	㎡	1	1.03				
	計								
	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15 不燃 突付け	㎡	1					代価表 0132
01	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15 不燃 突付け	㎡	1	1.03				
	計								
	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15 不燃 下地張り	㎡	1					代価表 0133
01	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15 不燃 突付け	㎡	1	1.03				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	厚25mm 24kg/m³	m²	1					代価表 0134
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	厚25mm 24kg/m³ (天)	m²	1	1.03				
			(H)						
02	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	天井 厚25mm 24kg/m³	m²	1	1.03				
			(H)						
	計								
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	厚50mm 24kg/m³	m²	1					代価表 0135
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	厚50mm 24kg/m³ (天)	m²	1	1.03				
			(H)						
02	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	天井 厚50mm 24kg/m³	m²	1	1.03				
			(H)						
	計								
	耐火・遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ	四周(ｼｰﾙ)処理 片面	m	1					代価表 0136
01	耐火・遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ	四周(ｼｰﾙ)処理 片面	m	1	1.03				
			(H)						
02	耐火・遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ	4周(耐火ｼｰﾙ)処理 片面	m	1	1.03				
			(H)						
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	W-15・16 耐火間仕切壁	総厚115 1時間耐火 GB-F 厚12.5+12.5 両面張り LGS 65形 高さ4.0m以下	㎡	1					代価表 0137
01	耐火壁(1時間耐火)	強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+12.5mm (二重張り) 軽量鉄骨下地共 ｽﾀｯﾄﾞ65mm 両面張り 四周(ｼｰﾙ)処理含まず	㎡ (H)	1	1.03				
02	耐火間仕切り(1時間耐火)	強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(両面) 厚12.5+12.5mm 軽量鉄骨下地 65形共	㎡ (H)	1	1.03				
	計								
	発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系(現場発泡)断熱材吹付け	壁・天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 難燃 ﾉﾝﾌﾛﾝ A種1H 厚50mm	㎡	1					代価表 0138
01	発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系(現場発泡)断熱材吹付け	壁・天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 難燃 ﾉﾝﾌﾛﾝ A種1H 厚50mm	㎡	1	1.03				
	計								
	発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系(現場発泡)断熱材吹付け	壁・天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 難燃 ﾉﾝﾌﾛﾝ A種1H 厚25mm	㎡	1					代価表 0139
01	発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系(現場発泡)断熱材吹付け	壁・天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 難燃 ﾉﾝﾌﾛﾝ A種1H 厚25mm	㎡	1	1.03				
	計								
	衛生器具取付費 (手間のみ)		個	1					代価表 0140
01	紙巻器(露出)	1連(紙巻器のみを取付けの場合)	個 (H)	1	1.01				
02	紙巻器(露出)	1連(紙巻器のみを取付けの場合)	個 (H)	1	1.01				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	超音波探傷試験	工場第3者 AOQL2.5% 第1水準	か所	1					代価表 0141
01	超音波探傷試験	第3者検査 工場内検査	か所	1	1.03				
	計								
	超音波探傷試験	現場第3者 100%	か所	1					代価表 0142
01	超音波探傷試験	第3者検査 現場検査	か所	1	1.03				
	計								
	差筋ｱﾝｶｰ	D13 L=600 下向き	本	1					代価表 0143
01	異形差筋ｱﾝｶｰ(BDｱﾝｶｰ)	ｽﾘｰﾌﾞ打込式(金属拡張ｱﾝｶｰ) 標準A 下向打 BD-13×600 鉄筋呼び径 D13×全長600	本 (H)	1	0.721				
02	差筋ｱﾝｶｰ《本体打込式》	下向打(床) BD-13×600	本 (H)	1	0.721				
	計								
	貫通孔あけ	床・壁 Φ100 厚150mm	か所	1					代価表 0144
01	貫通孔あけ	床・壁 Φ100 厚150mm (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ使用)	か所 (H)	1	1				
02	貫通孔あけ	床・壁 径100 厚120～150mm 機械使用	か所 (H)	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	差筋ｱﾝｶｰ	D10 L=450 横向打	本	1					代価表 0145
01	異形差筋ｱﾝｶｰ(BDｱﾝｶｰ)	ｽﾘｰﾌﾞ打込式(金属拡張ｱﾝｶｰ) 標準A 横向打 BD-10×450 鉄筋呼び径 D10×全長450	本 (H)	1	0.714				
02	差筋ｱﾝｶｰ《本体打込式》	横向打(壁) BD-10×450	本 (H)	1	0.714				
	計								
	溶融亜鉛ﾒｯｷ		kg	1					代価表 0146
01	溶融亜鉛ﾒｯｷ	鉄骨単体 HDZT77 鉄骨溶接体	kg (H)	1	1.03				
02	溶融亜鉛ﾒｯｷ	鉄骨単体 HDZT77 鉄骨溶接体	kg (H)	1	1.03				
	計								
	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理		㎡	1					代価表 0147
01	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理		㎡ (H)	1	1.03				
02	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理		㎡ (H)	1	1.03				
	計								
	天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付	㎡	1					代価表 0148
01	天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付	㎡ (H)	1	1.03				
02	天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付	㎡ (H)	1	1.03				
	計								

○は「その他」の率対象

刊行物(施工単価)

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧無し　突付　下地張り	㎡	1					代価表　0149
01	天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧無し　突付	㎡ (H)	1	1.03				
02	天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧無し　突付	㎡ (H)	1	1.03				
	計								

○は「その他」の率対象

土工

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	釜場設置	2.0×1.0×1.0 撤去共	か所	1					代価表 0150
01	世話役		人	0.5	1			○	
02	特殊作業員		人	0.1	1			○	
03	普通作業員		人	2	1			○	
04	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8㎥(平積0.6㎥) 吊能力2.9t	日	0.5	1				代価表 0151
	その他		式	1	0.26				
	計								
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8㎥(平積0.6㎥) 吊能力2.9t	日	1					代価表 0151
01	運転手(一般)		人	1	1			○	
02	燃料	軽油	L	1	1			○	代価表 0001
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8㎥(平積0.6㎥) 吊能力2.9t	供用日	1.16	1				代価表 0002
	その他		式	1	0.26				
	計								
	排水管理		か所	1					代価表 0152
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日	4	1				代価表 0153
	計								

○は「その他」の率対象

土工

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日	1					代価表 0153
01	特殊作業員	作業時排水	人	0.14	1			○	
02	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	口径150mm 電動機出力7.5kw	日	1	1				代価表 0154
03	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排出ｶﾞｽ対策片(第2次基準値) 電気容量25kVA	日	1	1				代価表 0155
04	諸雑費		式	1	0.03			○	
			K01+K02+K03						
	その他		式	1	0.26				
	計								
	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	口径150mm 電動機出力7.5kw	日	1					代価表 0154
01	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	口径150mm 電動機出力7.5kw 揚程10m程度	台	1.2	1				代価表 0003
	計								
	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排出ｶﾞｽ対策片(第2次基準値) 電気容量25kVA	日	1					代価表 0155
01	燃料	軽油	L	26	1				代価表 0001
02	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排出ｶﾞｽ対策片(第2次基準値) 電気容量25kVA	台	1.2	1				代価表 0004
	計								

○は「その他」の率対象

地業

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc=18N/mm2 S=18cm 材工共	m3	31.4					代価表 0156
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=18cm	m3	31.4	1				代価表 0005
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	31.4	1				
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	m3	31.4	1				
04	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1				
	計								
	ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=15N/mm2 S=15cm 材工共	m3	547					代価表 0157
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	躯体 Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	547	1				代価表 0006
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	547	1				
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	m3	547	1				
04	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	100m3/回以上	回	4	1				
	計								
	ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠	運搬共	㎡	1					代価表 0158
01	型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	㎡	1	1				
02	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

地業

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm 打設手間共	m3	1					代価表 0159
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	躯体 Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	1	1				代価表 0006
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄筋

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	梁貫通補強鉄筋加工組立	細物	t	1					代価表 0160
01	梁貫通孔補強鉄筋工場加工	細物	t	1	1				
02	梁貫通孔補強鉄筋組立	細物	t	1	1				
	計								
	梁貫通補強鉄筋加工組立	太物	t	1					代価表 0161
01	梁貫通孔補強鉄筋工場加工	太物	t	1	1				
02	梁貫通孔補強鉄筋組立	太物	t	1	1				
	計								
	嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋	D10	kg	1					代価表 0162
01	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.001	1				代価表 0007
02	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	0.001	1				
03	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	0.001	1				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄筋

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	異形鉄筋	SD295 D10 加工組立･運搬共	kg	1					代価表 0163
01	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.001	1				代価表 0007
02	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	0.001	1				
03	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	0.001	1				
	計								
	異形鉄筋	SD295 D13 加工組立･運搬共	kg	1					代価表 0164
01	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.001	1				代価表 0008
02	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	0.001	1				
03	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	0.001	1				
	計								

○は「その他」の率対象

コンクリート

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	基礎部 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm 高性能AE減水材	m3	1					代価表 0165
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm 高性能AE減水材	m3	1	1				代価表 0017
	計								
	地上部 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1					代価表 0166
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1	1				代価表 0018
	計								
	止水板	水膨張型 取付手間共	m	1					代価表 0167
01	止水板	DSW-1020-TG(W20×t10)	m	1.05	1			○	
02	型わく工		人	0.007	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								
	3N補正	基礎部 Fc=30N/mm2 S=15cm	m3	1					代価表 0168
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm 高性能AE減水材	m3	▲1	1				代価表 0017
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=33N/mm2 S=15cm 高性能AE減水材	m3	1	1				代価表 0019
	計								

○は「その他」の率対象

コンクリート

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	3N補正	1F Fc=30N/mm2 S=18cm	m3	1					代価表 0169
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	▲1	1				代価表 0018
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=33N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1	1				代価表 0020
	計								
	3N補正	3F Fc=30N/mm2 S=18cm	m3	1					代価表 0170
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	▲1	1				代価表 0018
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=33N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1	1				代価表 0020
	計								
	6N補正	2F Fc=30N/mm2 S=18cm	m3	1					代価表 0171
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	▲1	1				代価表 0018
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=36N/mm2 S=18cm 高性能AE減水材	m3	1	1				代価表 0021
	計								
	防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=18cm	m3	1					代価表 0172
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=18cm	m3	1	1				代価表 0005
	計								

○は「その他」の率対象

コンクリート

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1					代価表 0173
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=18cm	m3	1	1				代価表 0005
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	1	1				
	計								
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm 打設手間共	m3	1					代価表 0174
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=18cm	m3	1	1				代価表 0005
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	1	1				
	計								
	基礎部 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	1					代価表 0175
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	1	1				代価表 0058
	計								
	立上り 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	1					代価表 0176
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	1	1				代価表 0058
	計								

○は「その他」の率対象

コンクリート

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	3N補正	基礎部 Fc=24N/mm2 S=15cm	m3	1					代価表 0177
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	▲1	1				代価表 0058
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	1	1				代価表 0059
	計								
	3N補正	立上り部 Fc=24N/mm2 S=15cm	m3	1					代価表 0178
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	▲1	1				代価表 0058
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=15cm AE減水材	m3	1	1				代価表 0059
	計								

○は「その他」の率対象

型枠

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	地上部 普通円柱型枠	φ350	㎡	1					代価表 0179
01	円柱型枠	普通型枠 曲面合板 厚12 直径800mm程度 1回使用 材工共	㎡	1	1				代価表 0102
	計								
	地上部 打放円柱型枠A種	φ350	㎡	1					代価表 0180
01	円柱型枠	打放型枠 曲面合板 厚12 直径800mm程度 1回使用 材工共	㎡	1	1				代価表 0103
02	型枠	打放合板型枠A種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	1	1				
03	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	▲1	1				
	計								
	連通管 ｽﾘｰﾌﾞ管	VU φ100半割 L=450	か所	1					代価表 0181
01	ｽﾘｰﾌﾞ(材料費) 1m当たり	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 100A	m	0.4275	0.5			○	
02	ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 100A	か所	1	1				
	その他		式	1	0.23				
	計								

○は「その他」の率対象

型枠

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	通気管 ｽﾘｰﾌﾞ管	VU φ100 L=400	か所	1					代価表 0182
01	ｽﾘｰﾌﾞ(材料費) 1m当たり	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 100A	m	0.42	1			○	
02	ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 100A	か所	1	1				
	その他		式	1	0.23				
	計								
	通気管 ｽﾘｰﾌﾞ管	VU φ100 L=450	か所	1					代価表 0183
01	ｽﾘｰﾌﾞ(材料費) 1m当たり	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 100A	m	0.4725	1			○	
02	ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 100A	か所	1	1				
	その他		式	1	0.23				
	計								
	人通口 ｽﾘｰﾌﾞ管	φ600 L=450	か所	1					代価表 0184
01	円形型枠	φ600	m	0.4725	1			○	代価表 0022
02	型わく工		人	0.19	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								

○は「その他」の率対象

型枠

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾘｰﾌﾞ管	φ200 L=450	か所	1					代価表 0185
01	ｽﾘｰﾌﾞ(材料費) 1m当たり	紙ﾁｭｰﾌﾞ 200A	m	0.4725	1			○	
02	ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間)	紙ﾁｭｰﾌﾞ 200A	か所	1	1				
	その他		式	1	0.23				
	計								
	欠込型枠	天井増打部 径170 深さ125	か所	1					代価表 0186
01	円形型枠	φ170	m	0.13125	1			○	代価表 0023
02	型わく工		人	0.1	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								
	欠込型枠	天井増打部 径140 深さ125	か所	1					代価表 0187
01	円形型枠	φ140	m	0.13125	1			○	代価表 0024
02	型わく工		人	0.1	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								

○は「その他」の率対象

型枠

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	打放面補修	C種 ｺｰﾝ処理	㎡	1					代価表 0188
01	打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	㎡	1	1				
02	ｺｰﾝ処理		㎡	1	1				
	計								
	普通型枠	運搬共	㎡	1					代価表 0189
01	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	1	1				
02	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 380×380	か所	1					代価表 0190
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.1444				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.1444				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.1444				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.1444			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 480×1430	か所	1					代価表 0191
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.6864				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.6864				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.6864				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.6864			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 230×230	か所	1					代価表 0192
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.0529				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.0529				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.0529				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.0529			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 280×630	か所	1					代価表 0193
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.1764				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.1764				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.1764				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.1764			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 280×360	か所	1					代価表 0194
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.1008				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.1008				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.1008				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.1008			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 310×310	か所	1					代価表 0195
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.0961				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.0961				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.0961				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.0961			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 180×180	か所	1					代価表 0196
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.0324				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.0324				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.0324				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.0324			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 230×230	か所	1					代価表 0197
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.0529				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.0529				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.0529				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.0529			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 95×95	か所	1					代価表 0198
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.009				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.009				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.009				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.009			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 280×330	か所	1					代価表 0199
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.0924				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.0924				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.0924				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.0924			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 155×210	か所	1					代価表 0200
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.03255				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.03255				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.03255				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.03255			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 155×305	か所	1					代価表 0201
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.04728				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.04728				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.04728				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.04728			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 230×355	か所	1					代価表 0202
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.08165				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.08165				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.08165				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.08165			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 180×280	か所	1					代価表 0203
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.0504				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.0504				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.0504				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.0504			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 270×1730	か所	1					代価表 0204
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.4671				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.4671				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.4671				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.4671			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	安全ﾈｯﾄ張り		㎡	1					代価表 0205
01	安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間	㎡	1	1				
02	安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	20				
03	安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料 修理費含む	㎡	1	1				
	計								
	耐火塗装	柱 1時間耐火 外部 φ-114.3×6	㎡	1					代価表 0206
01	素地ごしらえ	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 B種	㎡	1	1				代価表 0104
02	錆止め塗料塗り	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 現場1回塗り	㎡	1	1				代価表 0105
03	耐火塗料	丸型鋼管 φ-114.3×6 梁・柱 1時間耐火 主材厚み3.25㎜ 準屋外仕様	㎡	1	0.721				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M20 L=400 材工共 横向	本	1					代価表 0207
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M20 L=400 横向	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR490B M22 L=700 材工共 横向	本	1					代価表 0208
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR490B M22 L=700 横向	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径22～25(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共 横向	本	1					代価表 0209
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 横向	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=600 材工共 横向	本	1					代価表 0210
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=600 横向	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共	本	1					代価表 0211
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 横向	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=640 材工共	本	1					代価表 0212
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=640 横向	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共	本	1					代価表 0213
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 横向	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=750 材工共 横向	本	1					代価表 0214
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=750 横向	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12 L=300 材工共	本	1					代価表 0215
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12 L=300	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共 横向	本	1					代価表 0216
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 横向	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共 横向	本	1					代価表 0217
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 横向	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共	本	1					代価表 0218
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=600 材工共 横向	本	1					代価表 0219
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=600 横向	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=600 材工共	本	1					代価表 0220
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=600	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=460 材工共 横向	本	1					代価表 0221
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=480	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400 材工共	本	1					代価表 0222
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=400	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

鉄骨

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=650 材工共	本	1					代価表 0223
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=650	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30 300×400	か所	1					代価表 0224
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ材	NS-GS 現場調合ﾀｲﾌﾟ	kg	18.4	0.12				代価表 0025
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	20	0.12				代価表 0026
03	砂	細目	m3	0.032	0.12				代価表 0027
04	左官		人	0.36	0.12			○	
05	普通作業員		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	壁下地通し材	C-75×45×15×2.3	m	1					代価表 0225
01	壁下地通し材	C-75×45×15×2.3	m	1	1				代価表 0054
02	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	t	0.003	1				
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RF屋根 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	AI-2 断熱材:押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚50 3種bA(ｽｷﾝ層付)	㎡	1					代価表 0226
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	AI-2(保護密着断熱) 平場 絶縁ｼｰﾄ含 押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ付	㎡	1	1				
02	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	3種bA 成形ｽｷﾝ付 25×910×910	㎡	▲1	1				代価表 0028
03	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚50	㎡	1	1				
	計								
	RF屋根 立上り 防水押え金物	ｱﾙﾐ既製品 ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-30×15×2.0 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾋﾞｽ留め @450 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用	m	1					代価表 0227
01	防水押えｱﾝｸﾞﾙ	ｱﾙﾐ既製品 ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-30×15×2.0 @450	m	1	1				代価表 0106
	計								
	RF吹抜上部屋根 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2 高反射ｼｰﾄ 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚50 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ H75	㎡	1					代価表 0228
01	高反射ｼｰﾄ仕様	加算	㎡	1	0.7				
02	ｼｰﾄ防水	厚1.52mm ｴﾗｽﾄﾏｰ系 機械固定工法 ｼｰﾄ防水部のみ	㎡	1	0.714				
03	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚50	㎡	1	1				
04	床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	㎡	1	1				
05	ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ下地	厚1.0mm	㎡	1	0.714				
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RF吹抜上部屋根 防水押え金物	ｱﾙﾐ ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 ｼｰﾄ防水用	m	1					代価表 0229
01	防水押えｱﾝｸﾞﾙ	ｱﾙﾐ既製品 ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 @450	m	1	1				代価表 0107
	計								
	RF吹抜上部屋根 排水溝 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2 高反射ｼｰﾄ W220+100×H89/150 糸幅559 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 下地:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚0.8共	m	1					代価表 0230
01	高反射ｼｰﾄ仕様	加算	㎡	0.559	0.7				
02	ｼｰﾄ防水	厚1.52㎜ ｴﾗｽﾄﾏｰ系 機械固定工法 ｼｰﾄ防水部のみ	㎡	0.559	0.714				
03	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚30	㎡	0.559	1				
04	亜鉛ﾒｯｷ鋼板下地	厚0.8	㎡	0.559	1				代価表 0231
	計								
	亜鉛ﾒｯｷ鋼板下地	厚0.8	㎡	1					代価表 0231
01	亜鉛鉄板	厚0.8×幅914×長1829㎜	枚	0.73	1			○	代価表 0029
02	くぎ		kg	0.02	1			○	代価表 0030
03	板金工		人	0.08	1			○	
04	普通作業員		人	0.01	1			○	
	その他		式	1	0.2				
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RF吹抜上部屋根 落し口	径90 ごみ除け金網付	か所	1					代価表 0232
01	自在ﾄﾞﾚﾝ	SUS304 焼付塗装 φ89 取付工事費共	個	1	0.714				
02	防塵網	ｽﾃﾝﾚｽ製 たて引き屋上用 呼び径100	個	1	0.714				
	計								
	RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2 高反射ｼｰﾄ 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚50	㎡	1					代価表 0233
01	高反射ｼｰﾄ仕様	加算	㎡	1	0.7				
02	合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	㎡	1	1				
03	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚50	㎡	1	1				
04	床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	㎡	1	1				
	計								
	RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 防水押え金物	ｱﾙﾐ ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 ｼｰﾄ防水用	m	1					代価表 0234
01	防水押えｱﾝｸﾞﾙ	ｱﾙﾐ既製品 ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 @450	m	1	1				代価表 0107
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 排水溝 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2 高反射ｼｰﾄ W320+100×H89/150 糸幅659 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 下地:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚0.8共	m	1					代価表 0235
01	高反射ｼｰﾄ仕様	加算	㎡	0.659	0.7				
02	合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	㎡	0.659	1				
03	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚30	㎡	0.659	1				
04	亜鉛ﾒｯｷ鋼板下地	厚0.8	㎡	0.659	1				代価表 0231
	計								
	RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 排水溝 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2 高反射ｼｰﾄ W150+100×H89/150 糸幅489 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚30 下地:亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚0.8共	m	1					代価表 0236
01	高反射ｼｰﾄ仕様	加算	㎡	0.489	0.7				
02	合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	㎡	0.489	1				
03	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚30	㎡	0.489	1				
04	亜鉛ﾒｯｷ鋼板下地	厚0.8	㎡	0.489	1				代価表 0231
	計								
	RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 屋根 落し口	径90 ごみ除け金網付	か所	1					代価表 0237
01	自在ﾄﾞﾚﾝ	SUS304 焼付塗装 φ89 取付工事費共	個	1	0.714				
02	防塵網	ｽﾃﾝﾚｽ製 たて引き屋上用 呼び径100	個	1	0.714				
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RFｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 屋根 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2 歩行用　高反射ｼｰﾄ 歩行用ﾊﾟﾈﾙ: 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 厚9.0 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚50	㎡	1					代価表　0238
01	高反射ｼｰﾄ仕様	加算	㎡	1	0.7				
02	合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 厚さ　1.5 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 表面塗料無し　軽歩行用 一般	㎡	1	1				
03	下地板張り	厚9.0 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	㎡	1	1				代価表　0239
04	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚50	㎡	1	1				
05	床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	㎡	1	1				
	計								
	下地板張り	厚9.0 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	㎡	1					代価表　0239
01	火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	厚9.0mm×幅910×長2730mm	㎡	1.1	0.714				
02	野地板	屋根面 施工手間	㎡	1	1				
	計								
	RFｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 屋根 立上り 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2 接着工法　高反射ｼｰﾄ 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚50	㎡	1					代価表　0240
01	高反射ｼｰﾄ仕様	加算	㎡	1	0.7				
02	合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 厚さ　1.5 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 表面塗料無し　非歩行用 一般	㎡	1	1				
03	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚50	㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RFｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 屋根 防水押え金物	ｱﾙﾐ ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 ｼｰﾄ防水用	m	1					代価表 0241
01	防水押えｱﾝｸﾞﾙ	ｱﾙﾐ既製品 ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 @450	m	1	1				代価表 0107
	計								
	2F北側屋根 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	SI-M2 高反射ｼｰﾄ 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚50	㎡	1					代価表 0242
01	高反射ｼｰﾄ仕様	加算	㎡	1	0.7				
02	合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	㎡	1	1				
03	押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚50	㎡	1	1				
	計								
	2F北側屋根 立上り 断熱ｼｰﾄ防水 高反射仕様	S-M2 接着工法 高反射ｼｰﾄ	㎡	1					代価表 0243
01	高反射ｼｰﾄ仕様	加算	㎡	1	0.7				
02	合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	㎡	1	1				
	計								
	2F北側屋根 防水押え金物	ｱﾙﾐ ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 ｼｰﾄ防水用	m	1					代価表 0244
01	防水押えｱﾝｸﾞﾙ	ｱﾙﾐ既製品 ｱﾙﾏｲﾄ処理 L-20×40×2.0 @450	m	1	1				代価表 0107
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RC庇 笠木 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 幅180 高反射塗装	m	1					代価表 0245
01	高反射塗装		㎡	0.18	1				
02	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	0.18	1				
	計								
	2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 笠木 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 幅180 高反射塗装	m	1					代価表 0246
01	高反射塗装		㎡	0.18	1				
02	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	0.18	1				
	計								
	RF庇 排水溝 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 幅150 高反射塗装	m	1					代価表 0247
01	高反射塗装	排水溝	m	1	1				
02	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	0.15	1				
	計								
	2F庇 排水溝 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 幅300 高反射塗装	m	1					代価表 0248
01	高反射塗装	排水溝	m	1	1				
02	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	0.3	1				
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 排水溝 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 W150×H50/70 糸幅270 高反射塗装	m	1					代価表 0249
01	高反射塗装	排水溝	m	1	1				
02	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	0.27	1				
	計								
	1F土間 樋下排水溝 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 W50×H100 糸幅250 高反射塗装	m	1					代価表 0250
01	高反射塗装	排水溝	m	1	1				
02	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	0.25	1				
	計								
	ｻｯｼ(AW21)天端 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 幅300 高反射塗装	m	1					代価表 0251
01	高反射塗装		㎡	0.3	1				
02	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	0.3	1				
	計								
	外壁廻り 水切 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 H185+40 糸幅225 高反射塗装	m	1					代価表 0252
01	高反射塗装		㎡	0.225	1				
02	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	0.225	1				
	計								

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外壁廻り 水切 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 W120×H185+40 糸幅345 高反射塗装	m	1					代価表 0253
01	高反射塗装		㎡	0.345	1				
02	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	0.345	1				
	計								
	ﾊﾄ小屋廻り 水切 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 W120×H185+40 糸幅345 高反射塗装	m	1					代価表 0254
01	高反射塗装		㎡	0.345	1				
02	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	0.345	1				
	計								
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 水切 塗膜防水 高反射仕様	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-2 W150×H185+40 糸幅375 高反射塗装	m	1					代価表 0255
01	高反射塗装		㎡	0.375	1				
02	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	0.375	1				
	計								
	2Fﾃﾗｽ 床 超速硬化ｳﾚﾀﾝ 複合防水	(ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下)	㎡	1					代価表 0256
01	超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合 防水	厚3.0mm 屋上･勾配屋根(歩行用)	㎡	1	1				代価表 0108
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	2Fﾃﾗｽ 立上り 超速硬化ｳﾚﾀﾝ 複合防水	(ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下)	㎡	1					代価表 0257
01	超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合 防水	厚3.0㎜ 屋上･勾配屋根(歩行用)	㎡	1	1				代価表 0108
	計								
	2Fﾃﾗｽ 排水溝 超速硬化ｳﾚﾀﾝ 複合防水	W550×H250/350 糸幅1150 (ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下)	m	1					代価表 0258
01	超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合 防水	厚3.0㎜ 屋上･勾配屋根(歩行用)	㎡	1.15	1				代価表 0108
	計								
	2Fﾃﾗｽ 笠木 超速硬化ｳﾚﾀﾝ 複合防水	幅200 (ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下)	m	1					代価表 0259
01	超速硬化ｳﾚﾀﾝ複合 防水	厚3.0㎜ 屋上･勾配屋根(歩行用)	㎡	0.2	1				代価表 0108
	計								
	RF屋根 防水保護板	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 高さ200～300 下部ﾎﾙﾀﾞｰ:C型ﾚｰﾙ共	m	1					代価表 0260
01	防水立上り乾式保 護	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直線部 H=300以内 ﾎﾙﾀﾞｰ部･ﾎﾞｰﾄﾞ部共 材工共	m	1	1				代価表 0261
	計								
	防水立上り乾式保 護	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直線部 H=300以内 ﾎﾙﾀﾞｰ部･ﾎﾞｰﾄﾞ部共 材工共	m	1					代価表 0261
01	防水立上り乾式保 護 ﾎﾙﾀﾞｰ部	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直線部 H=300以内 材工共	m	1	0.714				
02	防水立上り乾式保 護 ﾎﾞｰﾄﾞ部	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直線部 H=300以内 材工共	m	1	0.714				
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RF屋根 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 出隅直角 高さ200～300	か所	1					代価表 0262
01	防水立上り乾式保護	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直角ｺｰﾅｰ部 H=300以内 ﾎﾙﾀﾞｰ部･ﾎﾞｰﾄﾞ部共 材工共	か所	1	1				代価表 0263
	計								
	防水立上り乾式保護	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直角ｺｰﾅｰ部 H=300以内 ﾎﾙﾀﾞｰ部･ﾎﾞｰﾄﾞ部共 材工共	か所	1					代価表 0263
01	防水立上り乾式保護 ﾎﾙﾀﾞｰ部	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直角ｺｰﾅｰ部 H=300以内 材工共	か所	1	0.714				
02	防水立上り乾式保護 ﾎﾞｰﾄﾞ部	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直角ｺｰﾅｰ部 H=300以内 材工共	か所	1	0.714				
	計								
	RF屋根 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 出隅鈍角 高さ200～300	か所	1					代価表 0264
01	防水立上り乾式保護	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直角ｺｰﾅｰ部 H=300以内 ﾎﾙﾀﾞｰ部･ﾎﾞｰﾄﾞ部共 材工共	か所	1	1				代価表 0263
	計								
	RF屋根 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 出隅鋭角 高さ200～300	か所	1					代価表 0265
01	防水立上り乾式保護	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直角ｺｰﾅｰ部 H=300以内 ﾎﾙﾀﾞｰ部･ﾎﾞｰﾄﾞ部共 材工共	か所	1	1				代価表 0263
	計								
	RF屋根 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 入隅直角 高さ200～300	か所	1					代価表 0266
01	防水立上り乾式保護	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直角ｺｰﾅｰ部 H=300以内 ﾎﾙﾀﾞｰ部･ﾎﾞｰﾄﾞ部共 材工共	か所	1	1				代価表 0263
	計								

○は「その他」の率対象

防水

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
RF屋根 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 入隅鋭角 高さ200～300	か所	1					代価表 0267
01 防水立上り乾式保護	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直角ｺｰﾅｰ部 H=300以内 ﾎﾙﾀﾞｰ部･ﾎﾞｰﾄﾞ部共 材工共	か所	1	1				代価表 0263
計								
RF屋根 ﾊﾄ小屋･ 基礎廻り 防水保護板	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 高さ300 下部ﾎﾙﾀﾞｰ:C型ﾚｰﾙ共	m	1					代価表 0268
01 防水立上り乾式保護	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直線部 H=300以内 ﾎﾙﾀﾞｰ部･ﾎﾞｰﾄﾞ部共 材工共	m	1	1				代価表 0261
計								
RF屋根 ﾊﾄ小屋･ 基礎廻り 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 出隅直角 高さ300	か所	1					代価表 0269
01 防水立上り乾式保護	ｱｺﾞ下取付ﾀｲﾌﾟ 直角ｺｰﾅｰ部 H=300以内 ﾎﾙﾀﾞｰ部･ﾎﾞｰﾄﾞ部共 材工共	か所	1	1				代価表 0263
計								
RF屋根 設備基礎廻り 防水保護板	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 高さ300 頂部ｱﾙﾐ水切共	m	1					代価表 0270
01 防水立上り乾式保護	水切金物取付ﾀｲﾌﾟ 直線部 H=300以内 ﾎﾙﾀﾞｰ部･ﾎﾞｰﾄﾞ部共 材工共	m	1	0.714				
計								
RF屋根 設備基礎廻り 防水保護板ｺｰﾅｰ	窯業系ﾊﾟﾈﾙⅠ類 厚15 出隅直角 高さ300	か所	1					代価表 0271
01 防水立上り乾式保護	水切金物取付ﾀｲﾌﾟ 直角ｺｰﾅｰ部 H=300以内 ﾎﾙﾀﾞｰ部･ﾎﾞｰﾄﾞ部共 材工共	か所	1	0.714				
計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 φ50(0.157m/か所) (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管廻り)	か所	1					代価表 0272
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	0.157	1				
	計								
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10 φ100(0.314m/か所) (呼び樋廻り)	か所	1					代価表 0273
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	0.314	1				
	計								
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×15 0.138m/か所 (丸環廻り)	か所	1					代価表 0274
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	0.138	1				
	計								
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10+15×10 (建具枠廻り)	m	1					代価表 0275
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	2				
	計								
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10+20×10 (建具枠廻り)	m	1					代価表 0276
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1	2				
	計								

○は「その他」の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 消火水槽 塗布防水	ｹｲ酸質系	㎡	1					代価表 0277
01	珪酸質系塗布防水	ｹｲ酸質系深達塗布 高水圧面一般防水 (地下外壁,水槽等)	㎡	1	1				代価表 0109
	計								
	立上り 消火水槽 塗布防水	ｹｲ酸質系	㎡	1					代価表 0278
01	珪酸質系塗布防水	ｹｲ酸質系深達塗布 高水圧面一般防水 (地下外壁,水槽等)	㎡	1	1				代価表 0109
	計								
	壁 消火水槽 塗布防水	ｹｲ酸質系	㎡	1					代価表 0279
01	珪酸質系塗布防水	ｹｲ酸質系深達塗布 高水圧面一般防水 (地下外壁,水槽等)	㎡	1	1				代価表 0109
	計								
	床 EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系	㎡	1					代価表 0280
01	珪酸質系塗布防水	ｹｲ酸質系深達塗布 高水圧面一般防水 (地下外壁,水槽等)	㎡	1	1				代価表 0109
	計								
	壁 EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系	㎡	1					代価表 0281
01	珪酸質系塗布防水	ｹｲ酸質系深達塗布 高水圧面一般防水 (地下外壁,水槽等)	㎡	1	1				代価表 0109
	計								

○は「その他」の率対象

タイル

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 磁器質ﾀｲﾙ	厚15 600角 無釉 標準色 耐滑り性 圧着張り工法	㎡	1					代価表 0282
01	床ﾀｲﾙ	外床ﾀｲﾌﾟ 磁器質 無釉 600角 平 厚10.5㎜	㎡	1	0.5				
02	床ﾀｲﾙ張り	大型床ﾀｲﾙ張 施工手間 － 300㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ共	㎡	1	1				
	計								
	床 汚垂ﾀｲﾙ	厚6.0 幅600 内装用大型陶板 接着張り工法	m	1					代価表 0283
01	汚垂ﾀｲﾙ	600×900角 平 厚6㎜	枚	1.11	0.5			○	
02	接着剤	専用一液性接着剤 変成ｼﾘｺｰﾝ樹脂	袋	0.6	0.5			○	
03	ﾀｲﾙ工		人	0.12	1			○	
04	普通作業員		人	0.084	1			○	
	その他		式	1	0.21				
	計								

○は「その他」の率対象

木

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
1F 和室 床 木床組	高さ123 根太:40×45 @450 大引:90×90/2 @900 あと施工ｱﾝｶｰ M10@1200程度 くさび･ﾓﾙﾀﾙ共	㎡	1					代価表 0284
01 根太	杉(平割材) 特1等 長3.65～4m×厚4cm×幅4.5cm	m3	0.0052	1				
02 大引	杉(平割材) 特1等 長3.65～4m×厚4.5cm×幅10.5cm	m3	0.0065	1				
03 ころばし床組	施工手間	㎡	1	1				
計								
床 合板張り	普通合板 1類 厚5.5+12 張物下地	㎡	1					代価表 0285
01 床合板張り	ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 厚さ5.5mm	㎡	1	1				
02 床合板張り	ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	㎡	1	1				
計								
床 合板張り	構造用合板 1類 厚12 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地	㎡	1					代価表 0286
01 構造用合板	特類(針葉樹) 2級CD 厚12×幅910×長1820 F☆☆☆☆	㎡	1.15	1				代価表 0031
02 畳下床板	施工手間	㎡	1	1				
計								
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 合板張り	普通合板 厚12 1類	㎡	1					代価表 0287
01 壁合板張り	ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	㎡	1	1				
計								

○は「その他」の率対象

木

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 木胴縁	杉 特等 25×45 ﾀﾃｺ@303	㎡	1					代価表 0288
01	胴縁	杉(平割材) 特1等 長3.65～4m×厚3.3～3.6cm×幅4～4.5cm	m3	0.012	1				
02	胴縁	施工手間	㎡	1	1				
	計								
	WC 化粧鏡下地補強	W360×H1100 耐水合板 厚12 1類	か所	1					代価表 0289
01	壁合板張り	ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	㎡	0.396	1				
	計								
	WC 姿鏡下地補強	W300×H1500 耐水合板 厚12 1類	か所	1					代価表 0290
01	壁合板張り	ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	㎡	0.45	1				
	計								
	WC ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ 下地補強	W800×H1200 耐水合板 厚12 1類	か所	1					代価表 0291
01	壁合板張り	ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	㎡	0.96	1				
	計								
	WC ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ下地補強	W300×H1200 耐水合板 厚12 1類	か所	1					代価表 0292
01	壁合板張り	ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	㎡	0.36	1				
	計								

○は「その他」の率対象

木

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
WC 大便器手摺下地補強	W900×H1150 耐水合板 厚12 1類	か所	1					代価表 0293
壁合板張り	ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	㎡	1.035	1				
計								
WC 小便器手摺下地補強	W200×H200(4枚/か所) 耐水合板 厚12 1類	か所	1					代価表 0294
壁合板張り	ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	㎡	0.16	1				
計								
WC ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ 下地補強	W500×H900 耐水合板 厚12 1類	か所	1					代価表 0295
壁合板張り	ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	㎡	0.45	1				
計								
WC 紙巻器下地補強	W300×H200 耐水合板 厚12 1類	か所	1					代価表 0296
壁合板張り	ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	㎡	0.06	1				
計								
WC ﾌｯｸ下地補強	W150×H150 耐水合板 厚12 1類	か所	1					代価表 0297
壁合板張り	ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	㎡	0.0225	1				
計								

○は「その他」の率対象

木

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	2F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 大 木下地	杉 特等 45×110 @200 (SW上部 ﾌｶｼ壁)	㎡	1					代価表 0298
01	木下地	杉(平割材) 特1等 長3.65～4m×厚4.5cm×幅10.5cm	m3	0.0379	1				
02	胴縁	施工手間	㎡	1	1				
	計								
	2F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 大 木下地	杉 特等 27×75 (壁見切下地)	m	1					代価表 0299
01	木下地	杉(平割材) 特1等 長3.65～4m×厚4.5cm×幅10.5cm	m3	0.003	1				
02	構造材施工費	大工6人工	m3	0.003	1				
	計								
	木下地	杉 特等 35×30～70 @300	㎡	1					代価表 0300
01	木下地	杉(平割材) 特1等 長3.65～4m×厚4.5cm×幅10.5cm	m3	0.0067	1				
02	胴縁	施工手間	㎡	1	1				
	計								
	天井反射板見切	杉 特等 25×50 (塗装別計上)	m	1					代価表 0301
01	木下地	杉(平割材) 特1等 長3.65～4m×厚4.5cm×幅10.5cm	m3	0.0019	1				
02	額縁	30×65 6-41-3 施工手間	m	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

木

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井反射板見切	杉 特等 25×50～100 (塗装別計上)	m	1					代価表 0302
01	木下地	杉(平割材) 特1等 長3.65～4m×厚4.5cm×幅10.5cm	m3	0.0028	1				
02	額縁	30×65 6-41-3 施工手間	m	1	1				
	計								
	三方枠	W1300×H2100 杉 特等 85×25 (塗装別計上)	か所	1					代価表 0303
01	木下地	杉(平割材) 特1等 長3.65～4m×厚4.5cm×幅10.5cm	m3	0.0172	1				
02	出入口枠 (両開き)	施工手間	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

屋根及び樋

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 鋳鉄製 径100	か所	1					代価表 0304
01	鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	外断熱用 たて引き用 打込型 ねじ込み式 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・ｼｰﾄ防水用 屋上 径100㎜	個	1	0.7			○	
02	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	取付手間 － VP100(差込み式) －	か所	1	1				
	その他		式	1	0.2				
	計								
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 鋳鉄製 径100	か所	1					代価表 0305
01	鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	外断熱用 よこ引き用 打込型 ねじ込み式 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・ｼｰﾄ防水用 屋上 径100㎜	個	1	0.7			○	
02	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	取付手間 － VP100(差込み式) －	か所	1	1				
	その他		式	1	0.2				
	計								
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 断熱ｼｰﾄ防水用 鋳鉄製 径100	か所	1					代価表 0306
01	鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	外断熱用 よこ引き用 打込型 ねじ込み式 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・ｼｰﾄ防水用 屋上 径100㎜	個	1	0.7			○	
02	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	取付手間 － VP100(差込み式) －	か所	1	1				
	その他		式	1	0.2				
	計								

○は「その他」の率対象

屋根及び樋

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	2Fテラス (X23通り) 軒樋	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 曲げ加工 W200×H115 取付金物共	m	1					代価表 0307
01	軒樋	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製 ﾀﾆﾀﾊｳｼﾞﾝｸﾞｳｪｱ: 大型軒とい HAKO GH15号	m	1.05	0.7			○	
02	板金工		人	0.07	1			○	
	その他		式	1	0.21				
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	点検ﾀﾗｯﾌﾟ1	W400×H2500 ｽﾃﾝﾚｽ HL ｽﾃｯﾌﾟ:径22 ﾛｰﾚｯﾄ加工	か所	1					代価表 0308
01	ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型上部)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2 1.5m	か所	1	1				
02	ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2	m	1	1				
	計								
	点検ﾀﾗｯﾌﾟ2	W400×H2250 ｽﾃﾝﾚｽ HL ｽﾃｯﾌﾟ:径22 ﾛｰﾚｯﾄ加工	か所	1					代価表 0309
01	ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型上部)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2 1.5m	か所	1	1				
02	ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2	m	0.75	1				
	計								
	点検ﾀﾗｯﾌﾟ3	W400×H3300 ｽﾃﾝﾚｽ HL ｽﾃｯﾌﾟ:径22 ﾛｰﾚｯﾄ加工	か所	1					代価表 0310
01	ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型上部)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2 1.5m	か所	1	1				
02	ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2	m	1.8	1				
03	安全ｶﾞｰﾄﾞ (最上部用)	SUS304 H1300×W700 縦桟φ25用	台	1	0.714			○	
04	安全ｶﾞｰﾄﾞ (最上部用)運賃	SUS304 H1300×W700 縦桟φ25用	台	1	0.714				
	その他		式	1	0.21				
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	点検ﾀﾗｯﾌﾟ4	W400×H2300 ｽﾃﾝﾚｽ HL ｽﾃｯﾌﾟ:径22 ﾛｰﾚｯﾄ加工	か所	1					代価表 0311
01	ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型上部)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2 1.5m	か所	1	1				
02	ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型)	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2	m	0.8	1				
03	安全ｶﾞｰﾄﾞ	SUS304 H1400×W700 縦桟φ25用	台	1	0.714			○	
04	安全ｶﾞｰﾄﾞ 運賃	SUS304 H1400×W700 縦桟φ25用	台	1	0.714				
	その他		式	1	0.21				
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	点検ﾀﾗｯﾌﾟ5	W700×H4000 ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｽﾃｯﾌﾟ:径25 ﾛｰﾚｯﾄ加工	か所	1					代価表 0312
01	溝形鋼	5×100×50	kg	79.1	1			○	代価表 0032
02	丸鋼	φ25	kg	48.6	1			○	代価表 0033
03	鋼板	厚16	kg	15.5	1			○	代価表 0034
04	鋼板	厚6	kg	0.5	1			○	代価表 0035
05	縞鋼板	厚4.5	kg	6.7	1			○	代価表 0036
06	平鋼	厚4×幅30	kg	23.8	1			○	代価表 0037
07	溶融亜鉛ﾒｯｷ		kg	166	1				代価表 0110
08	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M-16 L=400 材工共	本	8	1				代価表 0313
09	溶接棒その他		式	1	0.1			○	
			K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07						
10	板金工		人	1.32	1			○	
11	普通作業員		人	0.6	1			○	
	その他		式	1	0.21				
	計								
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M-16 L=400 材工共	本	1					代価表 0313
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M-16 L=400	本	1	1				代価表 0038
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RF屋根 排水溝 溶接金網敷	径2.6 50×50 幅300	m	1					代価表 0314
01	溶接金網敷 (排水溝)	ｽﾃﾝﾚｽ製 径2.6 50×50 溝幅450	m	1	0.67				
	計								
	床見切	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾛｱｼﾞｮｲﾅｰ 厚1.2 幅3.6	m	1					代価表 0315
01	床見切	ｽﾃﾝﾚｽ製 SUS304 磨き仕上げ	m	1	0.7			○	
02	内装工		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.21				
	計								
	床見切	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾛｱｼﾞｮｲﾅｰ 曲面 厚1.2 幅3.6	m	1					代価表 0316
01	床見切	ｽﾃﾝﾚｽ製 SUS304 磨き仕上げ R用切込み加工品	m	1	0.7			○	
02	内装工		人	0.03	1			○	
	その他		式	1	0.21				
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1F 授乳室 壁点検口	300×300 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ	か所	1					代価表 0317
01	壁点検口	300×300 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ	台	1	0.7			○	
02	天井点検口	取付手間 － － 450角	か所	1	1				
	その他		式	1	0.21				
	計								
	1F 印刷室 壁点検口	600×600 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ	か所	1					代価表 0318
01	壁点検口	600×600 ｱﾙﾐ製 目地ﾀｲﾌﾟ	台	1	0.7			○	
02	天井点検口	取付手間 － － 600角	か所	1	1				
	その他		式	1	0.21				
	計								
	垂壁 SW1･2 軽量鉄骨壁下地	高さ640 65形 下地張りあり @450	m	1					代価表 0319
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	0.64	1				
	計								
	垂壁 SW3･4･5 軽量鉄骨壁下地	高さ490 65形 下地張りあり @450	m	1					代価表 0320
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	0.49	1				
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	垂壁 SW6･7･8 軽量鉄骨壁下地	高さ590 65形 下地張りあり @450	m	1					代価表 0321
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	0.59	1				
	計								
	垂壁 SW9～12･14 軽量鉄骨壁下地	高さ650 65形 下地張りあり @450	m	1					代価表 0322
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	0.65	1				
	計								
	垂壁 SW13 軽量鉄骨壁下地	高さ950 65形 下地張りあり @450	m	1					代価表 0323
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	0.95	1				
	計								
	垂壁 受付-1 軽量鉄骨壁下地	高さ1340 65形 下地張りあり @450	m	1					代価表 0324
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	1.34	1				
	計								
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W2800×H2100	か所	1					代価表 0325
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 扉等三方補強	m	1	1				代価表 0326
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 扉等三方補強	m	1					代価表 0326
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	か所	1	1.11				
02	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	▲1	1.11				
	計								
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W3570×H2100	か所	1					代価表 0327
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 扉等三方補強	m	1.77	1				代価表 0326
	計								
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W1910×H2100	か所	1					代価表 0328
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	5.32	1				代価表 0329
	計								
	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	1					代価表 0329
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1.11				
02	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300× 600㎜程度	か所	▲1	1.11				
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W2960×H2100	か所	1					代価表 0330
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	7.42	1				代価表 0329
	計								
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W2890×H2100	か所	1					代価表 0331
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	7.28	1				代価表 0329
	計								
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W3600×H630	か所	1					代価表 0332
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	5.76	1				代価表 0329
	計								
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W4300×H2100	か所	1					代価表 0333
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	10.1	1				代価表 0329
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W4620×H2800	か所	1					代価表 0334
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	12.14	1				代価表 0329
	計								
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W4690×H2100	か所	1					代価表 0335
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	10.88	1				代価表 0329
	計								
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W4760×H2100	か所	1					代価表 0336
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	11.02	1				代価表 0329
	計								
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 W6890×H2100	か所	1					代価表 0337
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 450× 900㎜程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	m	15.28	1				代価表 0329
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	階段-1 段裏 軽量鉄骨天井下地	Mﾊﾞｰ19形 @300 下地張りなし (段裏下地別計上)	㎡	1					代価表 0338
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1	1				
02	つりﾎﾞﾙﾄ		m	▲1.5	1			○	代価表 0039
03	野縁受け		m	▲1.4	1			○	代価表 0040
04	野縁受ﾊﾝｶﾞ		個	▲1.5	1			○	代価表 0041
	その他		式	1	0.21				
	計								
	ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井 軽量鉄骨天井下地	Mﾊﾞｰ19形 @360 下地張りあり (吊天井下地別計上)	㎡	1					代価表 0339
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1	1				
02	つりﾎﾞﾙﾄ		m	▲1.5	1			○	代価表 0039
03	野縁受け		m	▲1.4	1			○	代価表 0040
04	野縁受ﾊﾝｶﾞ		個	▲1.5	1			○	代価表 0041
	その他		式	1	0.21				
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ(生涯活動支援ｽﾍﾟｰｽ) 天井軽量鉄骨天井下地	Mﾊﾞｰ19形 @300 下地張りなし 天井ｽﾗﾌﾞ面直張下地: C-60×30 @300共	㎡	1					代価表 0340
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	㎡	1	1				
02	つりﾎﾞﾙﾄ		m	▲1.5	1			○	代価表 0039
03	野縁受け		m	▲1.4	1			○	代価表 0040
04	野縁受ﾊﾝｶﾞ		個	▲1.5	1			○	代価表 0041
05	軽溝形鋼	SSC400 高60×幅30×厚2.3㎜	kg	7.5	1			○	代価表 0042
	その他		式	1	0.21				
	計								
	軽量鉄骨下り壁下地	高さ915 19形(屋内)	m	1					代価表 0341
01	軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1.83				
	計								
	天井開口補強	19形用 100×8800 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1					代価表 0342
01	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×3600㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	2.44				
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋根受通し材	L-65×65×8 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	1					代価表 0343
01	等辺山形鋼	L-65×65×8	kg	8.04	1				代価表 0088
02	溶融亜鉛ﾒｯｷ		kg	7.66	1				代価表 0146
03	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	t	7.66	0.001				
	計								
	柱貫通部廻り 止水ﾌﾟﾚｰﾄ	厚6.0 ｽﾁｰﾙ製 200×200 受材:厚4.5 ｽﾁｰﾙFB(四周)共 溶融亜鉛ﾒｯｷ	か所	1					代価表 0344
01	鋼板	厚6	kg	1.9	1.03				代価表 0035
02	平鋼		kg	0.71	1.05				代価表 0089
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	1.2	1				
04	溶融亜鉛ﾒｯｷ		kg	2.61	1				代価表 0146
	計								
	ｻｯｼ(AW21)下端 ｽﾁｰﾙｱﾝｸﾞﾙ	L-120×120×8 常温亜鉛ﾒｯｷ塗装	m	1					代価表 0345
01	等辺山形鋼	L-120×120×8	kg	17.9	1.05				代価表 0090
02	溶融亜鉛ﾒｯｷ		kg	17.9	1				代価表 0146
03	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	t	17.9	0.001				
	計								

○は「その他」の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁見切(水平)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 W91.6×H35 糸幅141.6 補強材:L-30×30×3 共 (塗装別計上)	m	1					代価表 0346
01	壁見切(垂直)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 W78×D28 糸幅116 (塗装別計上)	m	1	1.22				
02	等辺山形鋼	L-30×30×3	kg	1.36	1.05				代価表 0091
03	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	t	1.36	0.001				
	計								
	壁見切(垂直)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 W92×D50 糸幅169 補強材:C-60×30×1.6 共 (塗装別計上)	m	1					代価表 0347
01	壁見切(垂直)	ｽﾁｰﾙ 厚1.6 曲げ加工 W78×D28 糸幅116 (塗装別計上)	m	1	1.46				
02	等辺山形鋼	L-30×30×3	kg	1.36	1.05				代価表 0091
03	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	t	1.36	0.001				
	計								

○は「その他」の率対象

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1F土間 樋下排水溝天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 幅100	m	1					代価表 0348
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				
	計								
	1F犬走り ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ ｶｯﾀｰ目地:@3600 ﾀﾃﾖｺ	㎡	1					代価表 0349
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1				
02	床ﾓﾙﾀﾙ 目地切り加算		㎡	1	1				
	計								
	2Fﾃﾗｽ 排水溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 複合防水下地 幅550	m	1					代価表 0350
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	0.55	1				
	計								
	RF屋根 排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 幅300	m	1					代価表 0351
01	排水溝ﾓﾙﾀﾙ	厚さ20	㎡	0.3	1				
	計								
	2F庇 排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 幅300	m	1					代価表 0352
01	排水溝ﾓﾙﾀﾙ	厚さ20	㎡	0.3	1				
	計								

○は「その他」の率対象

左官

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ 排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 W150×H50/70 糸幅270	m	1					代価表 0353
01 排水溝ﾓﾙﾀﾙ	厚さ20	㎡	0.27	1				
計								
1F土間 樋下排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 厚30 W50×H100 糸幅250	m	1					代価表 0354
01 床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	㎡	0.25	1				
計								
1F廻り ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 厚30 W129×H240 糸幅369	m	1					代価表 0355
01 床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	0.369	1				
計								
RC庇 端部 均しﾓﾙﾀﾙ	幅30 水切下	m	1					代価表 0356
01 水切りﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 糸幅200	m	1	0.15				
計								
2Fﾃﾗｽ 床 均しﾓﾙﾀﾙ	ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下 幅50	m	1					代価表 0357
01 水切りﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 糸幅200	m	1	0.25				
計								

○は「その他」の率対象

左官

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
ACW下端 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	W295×H100	m	1					代価表 0358
01 建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	m	1	2.95				
計								
ACW下端 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	W295×H150	m	1					代価表 0359
01 建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	m	1	4.43				
計								
ACW下端 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	W360×H160	m	1					代価表 0360
01 建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	m	1	5.76				
計								
ACW下端 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	W400×H160	m	1					代価表 0361
01 建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	m	1	6.4				
計								
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室 階段 段鼻 ｺﾝｸﾘｰﾄ面取 加工手間		m	1					代価表 0362
01 ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	1	1				
計								

○は「その他」の率対象

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚4.0 薄塗り用 置床式弾性床ｼｽﾃﾑ下地	㎡	1					代価表 0363
01	速硬・速乾型 ｾﾒﾝﾄ系ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材	施工厚4・0㎜ 25kg袋当り 施工面積 約4.0㎡	kg	6.25	0.721				
02	左官		人	0.025	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	踊場 鉄骨階段 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚50 張物下地	㎡	1					代価表 0364
01	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	㎡	1	1				
02	床ﾓﾙﾀﾙ塗り厚加算		m3	0.022	1				代価表 0365
	計								
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り厚加算		m3	1					代価表 0365
01	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	498	1				代価表 0026
02	砂	細目	m3	1.24	1				代価表 0027
03	普通作業員		人	1.5	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								

○は「その他」の率対象

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	踏面 鉄骨階段 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚50 張物下地	㎡	1					代価表 0366
01	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	㎡	1	1				
02	床ﾓﾙﾀﾙ塗り厚加算		m3	0.022	1				代価表 0365
	計								
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 厚50 ﾀｲﾙ下地	㎡	1					代価表 0367
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	㎡	1	1				
02	床ﾓﾙﾀﾙ塗り厚加算		m3	0.013	1				代価表 0365
	計								
	釜場 ﾋﾟｯﾄ 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 W1200×D800×H800 (4.16m2/か所)	か所	1					代価表 0368
01	床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚15	㎡	4.16	1				
	計								
	床 空練りﾓﾙﾀﾙ	厚2.0 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ下地	㎡	1					代価表 0369
01	空練りﾓﾙﾀﾙ	ﾓﾙﾀﾙ調合 ｾﾒﾝﾄ:砂=1:4	m3	0.002	1				代価表 0370
02	左官		人	0.04	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								

○は「その他」の率対象

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空練りﾓﾙﾀﾙ	ﾓﾙﾀﾙ調合 ｾﾒﾝﾄ:砂=1:4	m3	1					代価表 0370
01	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	398	1				代価表 0026
02	砂	細目	m3	1.33	1				代価表 0027
03	普通作業員		人	1.5	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	床 空練りﾓﾙﾀﾙ	厚3.5 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ下地	㎡	1					代価表 0371
01	空練りﾓﾙﾀﾙ	ﾓﾙﾀﾙ調合 ｾﾒﾝﾄ:砂=1:4	m3	0.0035	1				代価表 0370
02	左官		人	0.04	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	床 空練りﾓﾙﾀﾙ	厚7.5 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ下地	㎡	1					代価表 0372
01	空練りﾓﾙﾀﾙ	ﾓﾙﾀﾙ調合 ｾﾒﾝﾄ:砂=1:4	m3	0.0075	1				代価表 0370
02	左官		人	0.04	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								

○は「その他」の率対象

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 空練りﾓﾙﾀﾙ	厚17 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｫｰﾑ下地	㎡	1					代価表 0373
01	空練りﾓﾙﾀﾙ	ﾓﾙﾀﾙ調合 ｾﾒﾝﾄ:砂=1:4	m3	0.017	1				代価表 0370
02	左官		人	0.04	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 落下防止手摺下 ﾓﾙﾀﾙ充填	W120×H217 (0.026m3/m)	m	1					代価表 0374
01	建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	m	1	2.6				
	計								
	ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 落下防止手摺下 ﾓﾙﾀﾙ充填	W120×H267 (0.032m3/m)	m	1					代価表 0375
01	建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	m	1	3.2				
	計								
	ﾎﾟｰﾙ差込口部 ﾓﾙﾀﾙ充填	W200×D200×H240 (0.0096m3/か所)	か所	1					代価表 0376
01	建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	m	1	0.96				
	計								

○は「その他」の率対象

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床見切下 ﾓﾙﾀﾙ充填	厚3.5 幅20	m	1					代価表 0377
01	建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	m	1	0.01				
	計								
	方立取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	t12 180°	m	1					代価表 0378
01	ｶﾞﾗｽ突合せｼﾞｮｲﾝﾄ ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺｰﾝ系 I型 8×6	m	1	1				代価表 0120
	計								
	壁付手摺埋込金物 廻り ﾓﾙﾀﾙ補修	50×50×60	か所	1					代価表 0379
01	欠損部充填	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 RC面 100×100mm程度 立上り	か所	1	1				
	計								
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	直均し仕上げ 押目地共	㎡	1					代価表 0380
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1				
02	床ﾓﾙﾀﾙ 目地押え加算		㎡	1	1				
	計								
	照明取付部廻り ｺﾝｸﾘｰﾄ面取り		m	1					代価表 0381
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

ガラス

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	網入磨6.8+A6+Low-E6 2.00m2以下 断熱性:T-4 日射取得性:G	㎡	1					代価表 0382
01	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 2.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	㎡	1	1				代価表 0117
02	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	FL6 特寸2.18㎡以下	㎡	▲1	1				代価表 0043
03	網入板ｶﾞﾗｽ	PW6.8 特寸2.18㎡以下	㎡	1	1				代価表 0044
	計								
	目隠しﾌｨﾙﾑ		㎡	1					代価表 0383
01	目隠しﾌｨﾙﾑ		㎡	1	0.714				
	計								
	AW-23 目隠しﾌｨﾙﾑ		㎡	1					代価表 0384
01	目隠しﾌｨﾙﾑ		㎡	1	0.714				
	計								

○は「その他」の率対象

ガラス

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E12+A6+FL6 2.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	㎡	1					代価表 0385
01	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 2.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	㎡	1	1				代価表 0117
02	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E10+A6+FL10 4.00m2以下	㎡	2	1				
03	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E8+A6+FL10 4.00m2以下	㎡	▲1	1				
04	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下	㎡	▲1	1				代価表 0045
	計								
	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E12+A6+FL6 4.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	㎡	1					代価表 0386
01	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下 断熱性:T-4 日射遮蔽性:G	㎡	1	1				代価表 0118
02	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E10+A6+FL10 4.00m2以下	㎡	2	1				
03	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E8+A6+FL10 4.00m2以下	㎡	▲1	1				
04	Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E6+A6+FL6 4.00m2以下	㎡	▲1	1				代価表 0045
	計								

○は「その他」の率対象

ガラス

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SD-5 型板ｶﾞﾗｽ	t4 50×200	枚	1					代価表 0387
01	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途	㎡	0.01	1				
	計								
	SW-13 強化ｶﾞﾗｽ	台形 t12 170/862.62×2200 ﾋｰﾄﾜｰｸ処理	枚	1					代価表 0388
01	強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 12㎜ 特寸 4.0㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途	㎡	1.898	1				
	計								
	小口磨き	t12	m	1					代価表 0389
01	ｶﾞﾗｽ切断面処理	全周糸面磨き加工艶出し	m	1	0.714				
	計								
	強化合わせｶﾞﾗｽ	T8+T8 特寸4.00㎡以下	㎡	1					代価表 0390
01	合わせｶﾞﾗｽ	FL6+FL6 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1	1				
02	合わせｶﾞﾗｽ (材料費)	FL6+FL6 特寸4.00㎡以下	㎡	▲1	1				
03	合わせｶﾞﾗｽ (材料費)	T8+T8 特寸4.00㎡以下	㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

ガラス

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	強化合わせｶﾞﾗｽ	T10+T10 特寸4.00㎡以下	㎡	1					代価表 0391
01	合わせｶﾞﾗｽ	FL6+FL6 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1	1				
02	合わせｶﾞﾗｽ (材料費)	FL6+FL6 特寸4.00㎡以下	㎡	▲1	1				
03	合わせｶﾞﾗｽ (材料費)	T10+T10 特寸4.00㎡以下	㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外壁 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	㎡	1					代価表　0392
01	浸透性吸水防止剤 塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し保護仕上げ ｶﾗｰｸﾘﾔｰ仕上げ	㎡	1	1				代価表　0398
	計								
	柱型 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	㎡	1					代価表　0393
01	浸透性吸水防止剤 塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し保護仕上げ ｶﾗｰｸﾘﾔｰ仕上げ	㎡	1	1				代価表　0398
	計								
	RC庇　鼻先 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	㎡	1					代価表　0394
01	浸透性吸水防止剤 塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し保護仕上げ ｶﾗｰｸﾘﾔｰ仕上げ	㎡	1	1				代価表　0398
	計								
	2Fﾃﾗｽ　鼻先 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	㎡	1					代価表　0395
01	浸透性吸水防止剤 塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し保護仕上げ ｶﾗｰｸﾘﾔｰ仕上げ	㎡	1	1				代価表　0398
	計								
	2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ　鼻先 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	㎡	1					代価表　0396
01	浸透性吸水防止剤 塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し保護仕上げ ｶﾗｰｸﾘﾔｰ仕上げ	㎡	1	1				代価表　0398
	計								

○は「その他」の率対象

塗装

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
軒天 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	㎡	1					代価表　0397
01 浸透性吸水防止剤 塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し保護仕上げ ｶﾗｰｸﾘﾔｰ仕上げ	㎡	1	1				代価表　0398
計								
浸透性吸水防止剤 塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し保護仕上げ ｶﾗｰｸﾘﾔｰ仕上げ	㎡	1					代価表　0398
01 高浸透性吸水防止 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し保護仕上げ ｶﾗｰｸﾘﾔｰ仕上げ ｾﾗﾐｸﾘｰﾄｶﾞｰﾄﾞF工法同等	㎡	1	0.721				
計								
内壁 浸透性吸水防止剤 塗布(ｼﾘｺﾝ系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ｶﾗｰｸﾘｱ	㎡	1					代価表　0399
01 撥水性吸水防止剤 塗布	打放ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上げ用 透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｶﾗｰｸﾘﾔｰ	㎡ (H)	1	0.721				
計								
DP塗り	鋼製建具面	㎡	1					代価表　0400
01 ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1				
02 錆止め塗料塗り	亜鉛ﾒｯｷ鋼面 現場1回塗り	㎡	1	1				代価表　0105
計								
UC塗り	木製建具方立 60×80	m	1					代価表　0401
01 UC塗り (糸幅300㎜以下)	工程B種 1液形	m	1	1				代価表　0402
計								

○は「その他」の率対象

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	UC塗り (糸幅300㎜以下)	工程B種 1液形	m	1					代価表 0402
01	ＵＣ塗り	工程B種 1液形	㎡	1	0.4				
	計								
	UC塗り	木製建具方立 60×120	m	1					代価表 0403
01	UC塗り (糸幅300㎜以下)	工程B種 1液形	m	1	0.4				代価表 0402
	計								
	UC塗り	木製建具方立 60×189	m	1					代価表 0404
01	ＵＣ塗り	工程B種 1液形	㎡	0.438	1				
	計								
	UC塗り	木製建具方立 60×290	m	1					代価表 0405
01	ＵＣ塗り	工程B種 1液形	㎡	0.64	1				
	計								
	UC塗り	木製建具方立 60×340	m	1					代価表 0406
01	ＵＣ塗り	工程B種 1液形	㎡	0.74	1				
	計								

○は「その他」の率対象

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	UC塗り	木部細幅 糸幅300mm以下	m	1					代価表 0407
01	ＵＣ塗り	工程B種 1液形	㎡	1	0.4				
	計								
	SOP塗り	鋼製建具面	㎡	1					代価表 0408
01	ＳＯＰ塗り	鋼製建具面 － 塗料1種 錆止別途	㎡	1	1				
02	錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	㎡	1	1				
	計								
	SOP塗り	鋼製建具枠	m	1					代価表 0409
01	SOP塗り	鋼製建具面	㎡	1	0.4				代価表 0408
	計								
	壁 WP塗り	合板面	㎡	1					代価表 0410
01	木材保護塗料塗り (WP)	木部 B種	㎡	1	1				代価表 0121
02	素地ごしらえ	木部 工程B種	㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

塗装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	WP塗り	木部細幅 糸幅300mm以下	m	1					代価表 0411
01	木材保護塗料塗り (WP)	木部 B種	㎡	1	0.4				代価表 0121
02	素地ごしらえ	木部 工程B種	㎡	1	0.4				
	計								
	丸柱 DP塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1					代価表 0412
01	耐候性塗料塗り (DP)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面・押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 (B種)	㎡	1	1				代価表 0122
02	素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程A種	㎡	1	1				
	計								
	EP塗り	木部細幅 糸幅300mm以下 目地ﾊﾟﾃしごき共	m	1					代価表 0413
01	ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種(一般) 素地別途	㎡	1	0.4				
02	素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	㎡	1	0.4				
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RF吹抜上部屋根 ふところ壁 耐火ﾎﾞｰﾄﾞ	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 厚25 高さ150	m	1					代価表 0414
01	けい酸ｶﾙｼｳﾑ耐火 被覆板 一般用(2号品)	梁 1時間耐火 厚25㎜	㎡	0.15	1				代価表 0123
	計								
	RFｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ ふところ壁 耐火ﾎﾞｰﾄﾞ	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 厚25 高さ250	m	1					代価表 0415
01	けい酸ｶﾙｼｳﾑ耐火 被覆板 一般用(2号品)	梁 1時間耐火 厚25㎜	㎡	0.25	1				代価表 0123
	計								
	床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 多湿部	㎡	1					代価表 0416
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	㎡	1	1				
02	複層 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (FS) (材料費)	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚2.0	㎡	▲1.05	1				代価表 0049
03	複層 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (FS) (材料費)	厚2.0 高耐久･抗菌UV樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ	㎡	1.05	0.7				
	計								
	床 天然ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	㎡	1					代価表 0417
01	ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5×幅2000㎜	㎡	1.05	1			○	
02	接着剤	ﾋﾞﾆﾙ系床材用 ｱｸﾘﾙ樹脂系ｴﾏﾙｼｮﾝ形	kg	0.3	0.7			○	
03	内装工		人	0.04	1			○	
	その他		式	1	0.2				
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄骨階段 踊場 天然ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	㎡	1					代価表 0418
01	階段ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ張り	厚2.5㎜	㎡	1	1				代価表 0419
	計								
	階段ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ張り	厚2.5㎜	㎡	1					代価表 0419
01	ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5×幅2000㎜	㎡	1.08	1			○	
02	接着剤	ﾋﾞﾆﾙ系床材用 ｱｸﾘﾙ樹脂系ｴﾏﾙｼｮﾝ形	kg	0.3	0.7			○	
03	内装工		人	0.07	1			○	
	その他		式	1	0.2				
	計								
	鉄骨階段 踏面 天然ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	㎡	1					代価表 0420
01	階段ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ張り	厚2.5㎜	㎡	1	1				代価表 0419
	計								
	RC階段 踊場 天然ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	㎡	1					代価表 0421
01	階段ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ張り	厚2.5㎜	㎡	1	1				代価表 0419
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RC階段 踏面 天然ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	㎡	1					代価表 0422
01	階段ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ張り	厚2.5㎜	㎡	1	1				代価表 0419
	計								
	RC階段 蹴込 天然ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ	厚2.5 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 一般床	㎡	1					代価表 0423
01	階段ﾘﾉﾘｳﾑ床ｼｰﾄ張り	厚2.5㎜	㎡	1	1				代価表 0419
	計								
	床 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床 ｼｰﾄ	厚6.0 熱溶接工法 一般床	㎡	1					代価表 0424
01	発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚6.0×1,820	㎡	1.05	1			○	代価表 0046
02	接着剤	ﾋﾞﾆﾙ系床材用 ｱｸﾘﾙ樹脂系ｴﾏﾙｼｮﾝ形	kg	0.3	0.7			○	
03	内装工		人	0.04	1			○	
	その他		式	1	0.2				
	計								
	床 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床 ｼｰﾄ	厚6.0 熱溶接工法 一般床 合板面	㎡	1					代価表 0425
01	床 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床 ｼｰﾄ	厚6.0 熱溶接工法 一般床	㎡	1	1				代価表 0424
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1F 和室 床 天然木化粧複合 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	厚15 塗装品 A種 (ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ) 釘止め工法(根太張り)	㎡	1					代価表 0426
01	天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	厚15×幅90×長900㎜ 表層2㎜ 根太 ﾅﾗ 塗装品	㎡	1.05	1			○	代価表 0047
02	くぎ	鉄丸くぎ N50 #12 長50㎜	kg	0.11	1			○	代価表 0048
03	内装工		人	0.13	1			○	
04	普通作業員		人	0.018	1			○	
	その他		式	1	0.2				
	計								
	床 防塵塗装		㎡	1					代価表 0427
01	防塵塗装	水性 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法 一般床 塗厚0.1㎜	㎡	1	1				代価表 0127
	計								
	防塵塗装立上げ	高さ100	m	1					代価表 0428
01	防塵塗装	水性 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法 一般床 塗厚0.1㎜	㎡	0.1	1				代価表 0127
	計								
	RC階段 踏面 防塵塗装		㎡	1					代価表 0429
01	防塵塗装	水性 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法 一般床 塗厚0.1㎜	㎡	1	1				代価表 0127
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RC階段 蹴込 防塵塗装		㎡	1					代価表 0430
01	防塵塗装	水性 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法 一般床 塗厚0.1㎜	㎡	1	1				代価表 0127
	計								
	基礎天端 防塵塗装		㎡	1					代価表 0431
01	防塵塗装	水性 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法 一般床 塗厚0.1㎜	㎡	1	1				代価表 0127
	計								
	基礎立上り 防塵塗装		㎡	1					代価表 0432
01	防塵塗装	水性 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法 一般床 塗厚0.1㎜	㎡	1	1				代価表 0127
	計								
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ	厚2.0 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 高さ60 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共	m	1					代価表 0433
01	床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 ﾏｰﾌﾞﾙ 熱溶接工法 多湿部	㎡	0.06	1				代価表 0416
02	ﾋﾞﾆﾙ系床材 垂直面工法加算		㎡	0.06	1				代価表 0128
03	立上げ見切・入隅	塩ﾋﾞ製	m	1	1				代価表 0434
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	立上げ見切・入隅	塩ﾋﾞ製	m	1					代価表 0434
01	ﾋﾞﾆｰﾙ立上げ見切	塩ﾋﾞ製	m	1	0.7			○	
02	階段入隅	塩ﾋﾞ製	m	1	0.7			○	
03	内装工		人	0.027	1			○	
	その他		式	1	0.21				
	計								
	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15 不燃 突付け 下地GB-R厚15 不燃共	㎡	1					代価表 0435
01	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け - -	㎡	1	1				
02	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り - -	㎡	1	1				
	計								
	壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)	厚12.5 準不燃 突付け 下地GB-R厚12.5 不燃共	㎡	1					代価表 0436
01	壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け - -	㎡	1	1				
02	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り - -	㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	同上出隅見切	ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ	m	1					代価表 0437
01	ｱﾙﾐ出隅ｼﾞｮｲﾅｰ	ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ	m	1	0.7			○	
02	内装工		人	0.027	1			○	
	その他		式	1	0.21				
	計								
	同上入隅目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ		m	1					代価表 0438
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	m	1	1				
	計								
	同上端部目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ		m	1					代価表 0439
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	m	1	1				
	計								
	壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り	厚3.0	㎡	1					代価表 0440
01	ﾒﾗﾐﾝ化粧板	厚3.0	㎡	1.05	0.7			○	
02	くぎ		kg	0.025	1				代価表 0030
03	内装工		人	0.06	1			○	
	その他		式	1	0.2				
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	2F ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 壁 有孔けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚12 目透かし 穴径8.0 @20 裏面黒寒冷紗張	㎡	1					代価表 0441
01	壁 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし - -	㎡	1	1				
02	けい酸ｶﾙｼｳﾑ吸音 板張り	厚6mm 不燃	㎡	1	1.03				代価表 0130
03	壁 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし - -	㎡	▲1	1				
04	寒冷紗張り		㎡	1	1.03				代価表 0131
	計								
	ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井 天然木不燃ｸﾛｽ 張り	厚0.25～0.4	㎡	1					代価表 0442
01	天然木突板ｸﾛｽ (粘着ｼｰﾄ加工)	ｵｰｸ(柾目) 厚0.27×900×2430	㎡	1.05	0.7			○	
02	壁紙張り手間	天井 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	1	1				
	その他		式	1	0.2				
	計								
	天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚9.5 不燃 継目処理工法 下地GB-NC 厚9.5 不燃共	㎡	1					代価表 0443
01	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理		㎡	1	1				代価表 0147
02	天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付	㎡	1	1				代価表 0148
03	天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付 下地張り	㎡	1	1				代価表 0149
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 継目処理工法 下地GB-R 厚9.5 準不燃共	㎡	1					代価表 0444
01 天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	㎡	1	1				
02 天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	㎡	1	1				
計								
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15 不燃 突付け 下地GB-R厚15 不燃共	㎡	1					代価表 0445
01 天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15 不燃 突付け	㎡	1	1				代価表 0132
02 天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15 不燃 下地張り	㎡	1	1				代価表 0133
計								
ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吊天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 継目処理工法 下地GB-R 厚9.5 準不燃共	㎡	1					代価表 0446
01 天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 継目処理工法 下地GB-R 厚9.5 準不燃共	㎡	1	1				代価表 0444
計								
階段-1 段裏 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 突付け 下地GB-R 厚9.5 準不燃共	㎡	1					代価表 0447
01 天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	㎡	1	1				
02 天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	㎡	1	1				
計								

○は「その他」の率対象

内外装

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
間接照明 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 L型 W100×H150 糸幅250	m	1					代価表 0448
天井 01 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	㎡	0.25	1				
計								
間接照明 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 L型 W160×H100 糸幅260	m	1					代価表 0449
天井 01 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	㎡	0.26	1				
計								
間接照明 跳ね出し せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 幅60	m	1					代価表 0450
天井 01 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	㎡	0.06	1				
計								
間接照明 幕板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 高さ55	m	1					代価表 0451
天井 01 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	㎡	0.055	1				
計								
壁 化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ(黒)張り LGS面	㎡	1					代価表 0452
化粧 01 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1	1				代価表 0453
計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1					代価表 0453
01	化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1.05	0.721			○	
02	接着剤	断熱材用	kg	0.5	0.7			○	
03	内装工		人	0.033	1			○	
04	普通作業員		人	0.017	1			○	
	その他		式	1	0.2				
	計								
	壁 化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ(白)張り LGS面	㎡	1					代価表 0454
01	化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1	1				代価表 0453
	計								
	壁 化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ(ｸﾞﾚｰ)張り LGS面	㎡	1					代価表 0455
01	化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1	1				代価表 0453
	計								
	天井 化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ(ｸﾞﾚｰ)張り ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1					代価表 0456
01	化粧 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 96K 化粧ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1	1				代価表 0453
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張り	厚25 32K	㎡	1					代価表 0457
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	厚25mm 24kg/㎥	㎡	1	1				代価表 0134
02	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板 (材料費)	密度24kg/㎥ 厚25mm	㎡	▲1.05	1				代価表 0050
03	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板 (材料費)	密度32kg/㎥ 厚25mm	㎡	1.05	1				代価表 0051
	計								
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1					代価表 0458
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1.05	0.721			○	
02	接着剤	断熱材用	kg	0.5	0.7			○	
03	内装工		人	0.033	1			○	
04	普通作業員		人	0.017	1			○	
	その他		式	1	0.2				
	計								
	壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1					代価表 0459
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1	1				代価表 0458
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1					代価表 0460
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1	1				代価表 0458
	計								
	天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1					代価表 0461
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1	1				代価表 0458
	計								
	天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 LGS面	㎡	1					代価表 0462
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1	1				代価表 0458
	計								
	梁型 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1					代価表 0463
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1	1				代価表 0458
	計								
	下り壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾞﾗｯｸ) 留付材共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1					代価表 0464
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1	1				代価表 0458
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	段裏 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻込(ﾌﾟﾗｯｸ) 留付材共 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1					代価表 0465
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚25 32K 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り	㎡	1	1				代価表 0458
	計								
	間仕切 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚50 24K	㎡	1					代価表 0466
01	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み	厚50㎜ 24kg/㎥	㎡	1	1				代価表 0135
	計								
	間仕切 遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ		m	1					代価表 0467
01	耐火・遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ	四周(ｼｰﾙ)処理 片面	m	1	1				代価表 0136
	計								
	壁出隅 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ	亜鉛製 厚0.4 L-30×30	m	1					代価表 0468
01	金属ﾍﾟﾝｷ・ｸﾛｽ下地 出隅	亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t=0.4㎜	m	1	0.7			○	
02	内装工		人	0.027	1			○	
	その他		式	1	0.21				
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	W-15・16 耐火間仕切壁	総厚115 1時間耐火 GB-F 厚12.5+12.5 両面張り LGS 65形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 高さ4.0m以下	㎡	1					代価表 0469
01	W-15・16 耐火間仕切壁	総厚115 1時間耐火 GB-F 厚12.5+12.5 両面張り LGS 65形 高さ4.0m以下	㎡	1	1				代価表 0137
	計								
	W-15・16 耐火間仕切壁	総厚150 1時間耐火 GB-F 厚12.5+12.5 両面張り LGS 100形 高さ4.0m以下	㎡	1					代価表 0470
01	W-15・16 耐火間仕切壁	総厚115 1時間耐火 GB-F 厚12.5+12.5 両面張り LGS 65形 高さ4.0m以下	㎡	1	1				代価表 0137
02	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	▲1	1				
03	軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	㎡	1	1				
	計								
	W-15・16 耐火間仕切壁 耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ		m	1					代価表 0471
01	耐火・遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ	四周(ｼｰﾙ)処理 片面	m	1	1				代価表 0136
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	W-15・16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W3565×H2425	か所	1					代価表 0472
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 扉等三方補強	m	1.765	1				代価表 0326
	計								
	W-15・16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W4354×H2425	か所	1					代価表 0473
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 扉等三方補強	m	2.554	1				代価表 0326
	計								
	W-15・16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W3120×H2725	か所	1					代価表 0474
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 扉等三方補強	m	1.32	1				代価表 0326
	計								
	W-15・16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W3135×H2425	か所	1					代価表 0475
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 扉等三方補強	m	1.335	1				代価表 0326
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	W-15・16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W3565×H2725	か所	1					代価表 0476
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 扉等三方補強	m	1.765	1				代価表 0326
	計								
	W-15・16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W4354×H2725	か所	1					代価表 0477
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 扉等三方補強	m	2.554	1				代価表 0326
	計								
	W-15・16 軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 W2760×H3080	か所	1					代価表 0478
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				
02	軽量鉄骨壁下地開口補強加算	65形 扉等三方補強	m	0.96	1				代価表 0326
	計								
	壁 現場発泡ｳﾚﾀﾝ	厚50 A種1H 吹付	㎡	1					代価表 0479
01	発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系(現場発泡)断熱材吹付け	壁・天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 難燃 ﾉﾝﾌﾛﾝ A種1H 厚50mm	㎡	1	1				代価表 0138
	計								

○は「その他」の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 現場発泡ｳﾚﾀﾝ	厚50 A種1H 吹付	㎡	1					代価表 0480
01	発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系(現場発泡)断熱材吹付け	壁・天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 難燃 ﾉﾝﾌﾛﾝ A種1H 厚50㎜	㎡	1	1				代価表 0138
	計								
	梁型 現場発泡ｳﾚﾀﾝ	厚50 A種1H 吹付	㎡	1					代価表 0481
01	発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系(現場発泡)断熱材吹付け	壁・天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 難燃 ﾉﾝﾌﾛﾝ A種1H 厚50㎜	㎡	1	1				代価表 0138
	計								
	軒先廻り 現場発泡ｳﾚﾀﾝ	厚25 A種1H 吹付	㎡	1					代価表 0482
01	発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系(現場発泡)断熱材吹付け	壁・天井 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 難燃 ﾉﾝﾌﾛﾝ A種1H 厚25㎜	㎡	1	1				代価表 0139
	計								
	ﾋﾟｯﾄ 立下り ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板	厚50 3種ba 張付	㎡	1					代価表 0483
01	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	3種bA 幅910×長1820㎜	㎡	1.05	1			○	代価表 0052
02	接着剤	断熱材用	kg	0.5	0.7			○	
03	内装工		人	0.033	1			○	
04	普通作業員		人	0.017	1			○	
	その他		式	1	0.2				
	計								

○は「その他」の率対象

ユニット及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RF屋根 樋受石	PC既製品 345×180×H130	か所	1					代価表 0484
01	樋受石	PC既製品 350×200×H150	個	1	0.65				
	計								
	太陽光発電設備 鋼製基礎	既製品 φ250×H276 ﾍﾞｰｽ:ｽﾃﾝﾚｽ共	か所	1					代価表 0485
01	太陽光発電設備 鋼製基礎	既製品 φ250×H276 ﾍﾞｰｽ:ｽﾃﾝﾚｽ共	か所	1	0.65				
	計								
	2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ (X15/Y11通り) 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP管 径75半割 L500	か所	1					代価表 0486
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VP)	呼び径75×外径89×肉厚5.5 定尺4m	m	0.525	0.5				代価表 0053
02	ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 75A	か所	1	1				
	計								
	WC(小便器部) 荷物掛けﾌｯｸ	ｱﾙﾐ製 HL	か所	1					代価表 0487
01	荷物掛けﾌｯｸ	ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ 25×120×53 本体:ｱﾙﾐ製	個	1	0.65				
02	衛生器具取付費 (手間のみ)		個	1	1				代価表 0140
	計								

○は「その他」の率対象

ユニット及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	WC(大便器部) 荷物掛けﾌｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ製 HL	か所	1					代価表 0488
01	荷物掛けﾌｯｸ	ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ 50×86×50 本体:ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	0.65				
02	衛生器具取付費 (手間のみ)		個	1	1				代価表 0140
	計								
	多目的WC (大便器部) 荷物掛けﾌｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ製 HL	か所	1					代価表 0489
01	荷物掛けﾌｯｸ	ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ 50×86×50 本体:ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	0.65				
02	衛生器具取付費 (手間のみ)		個	1	1				代価表 0140
	計								
	SK ﾓｯﾌﾟ掛け	ｽﾃﾝﾚｽ製 HL	か所	1					代価表 0490
01	ﾓｯﾌﾟ掛け	ｽﾃﾝﾚｽ製 HL	個	1	0.65				
02	衛生器具取付費 (手間のみ)		個	1	1				代価表 0140
	計								
	SK 雑巾掛け	ｽﾃﾝﾚｽ製 HL 幅300	か所	1					代価表 0491
01	雑巾掛け	ｽﾃﾝﾚｽ製 HL	個	1	0.65				
02	衛生器具取付費 (手間のみ)		個	1	1				代価表 0140
	計								

○は「その他」の率対象

ユニット及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1F 和室-1･2 I型手摺	長さ700 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 UC	か所	1					代価表 0492
01	1F 和室-1･2 I型手摺	長さ700 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 UC	か所	1	1				
02	1F 和室-1･2 I型手摺	ﾌﾞﾗｹｯﾄ:FB-6×50 SOP ﾍﾞｰｽPL:PL-6 50×50 SOP ﾋﾞｽ用穴明加工 (塗装別計上)	か所	1	1				
03	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	0.9	1				
	計								
	階段-1 自立手摺	平部 高さ1200+床下250 ｶﾞﾗｽ天面:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.2 曲げ加工 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 2段 UC	m	1					代価表 0493
01	階段-1 自立手摺	手摺:ﾀﾓ集成材 径34 2段 UC	m	1	1				
02	階段-1 自立手摺	平部 高さ1200+床下250 ｶﾞﾗｽ天面:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.2 曲げ加工 ﾌﾟﾚｰﾄ金物:ｽﾁｰﾙ FB-2×20 通し SOP ﾌﾟﾚｰﾄ支持金物: ｽﾁｰﾙ FB-6×20 SOP(4か所/m) 手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ:丸鋼 径16 SOP ｶﾞﾗｽﾊﾟﾈﾙ固定金物:ｽﾃﾝﾚｽ 径38 (塗装別計上)	m	1	1				
03	強化合わせｶﾞﾗｽ	T8+T8 特寸4.00㎡以下	㎡	1.48	1				代価表 0390
04	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	2.48	1				
	計								

○は「その他」の率対象

ユニット及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	階段-1 自立手摺	斜部 高さ1200+床下250 ｶﾞﾗｽ天面:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.2 曲げ加工 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 2段 UC	m	1					代価表 0494
01	階段-1 自立手摺	手摺:ﾀﾓ集成材 径34 2段 UC	m	1	1				
02	階段-1 自立手摺	斜部 高さ1200+床下250 ｶﾞﾗｽ天面:ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.2 曲げ加工 ﾌﾟﾚｰﾄ金物:ｽﾁｰﾙ FB-2×20 通し SOP ﾌﾟﾚｰﾄ支持金物: ｽﾁｰﾙ FB-6×20 SOP(4か所/m) 手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ:丸鋼 径16 SOP ｶﾞﾗｽﾊﾟﾈﾙ固定金物:ｽﾃﾝﾚｽ 径38 (塗装別計上)	m	1	1				
03	強化合わせｶﾞﾗｽ	T8+T8 特寸4.00㎡以下	㎡	1.48	1				代価表 0390
04	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	2.72	1				
	計								
	階段-1 自立手摺端部役物 (下部)	E型 W250×H700 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 面取R34 UC (点字表示別計上)	か所	1					代価表 0495
01	階段-1 自立手摺端部役物 (下部)	E型 W250×H700 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 面取R34 UC	か所	1	1				
02	階段-1 自立手摺端部役物 (下部)	E型 W250×H700 ﾌﾟﾚｰﾄ金物:ｽﾁｰﾙ FB-2×20 通し SOP 端部取付金物:ｽﾁｰﾙ PL-23 径30 SOP (塗装別計上)	か所	1	1				
03	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	1.61	1				
	計								

○は「その他」の率対象

ユニット及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	階段-2 壁付手摺	斜部 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 2段 UC ﾓﾙﾀﾙ補修共	m	1					代価表 0496
01	階段-2 壁付手摺	斜部 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 2段 UC	m	1	1				
02	階段-2 壁付手摺	斜部 ﾌﾟﾚｰﾄ金物:ｽﾁｰﾙ FB-2×20 通し SOP ﾌﾟﾚｰﾄ支持金物:ｽﾁｰﾙ 厚6.0 SOP ﾌﾞﾗｹｯﾄ:丸鋼 径16 SOP 埋込金物:ﾊｯﾄ型 1-径16 (塗装別計上)	m	1	1				
03	壁付手摺埋込金物 廻り ﾓﾙﾀﾙ補修	50×50×60	か所	4	1				代価表 0379
04	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	2.7	1				
	計								
	階段-2 壁付手摺	平部 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 2段	m	1					代価表 0497
01	階段-2 壁付手摺	平部 手摺:ﾀﾓ集成材 径34 2段	m	1	1				
02	階段-2 壁付手摺	平部 ﾌﾟﾚｰﾄ金物:ｽﾁｰﾙ FB-2×20 通し ﾌﾟﾚｰﾄ支持金物:ｽﾁｰﾙ 厚6.0 SOP ﾌﾞﾗｹｯﾄ:丸鋼 径16 SOP 埋込金物:ﾊｯﾄ型 1-径16 (塗装別計上)	m	1	1				
03	壁付手摺埋込金物 廻り ﾓﾙﾀﾙ補修	50×50×60	か所	4	1				代価表 0379
04	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	2.46	1				
	計								

○は「その他」の率対象

ユニット及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吹抜廻り 落下防止手摺	高さ1840+床下250	m	1					代価表 0498
01	ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吹抜廻り 落下防止手摺	高さ1840+床下250 笠木: ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 曲げ加工 25×5 HL 下端金物:PL-12	m	1	1				
02	強化合わせｶﾞﾗｽ	T10+T10 特寸4.00㎡以下	㎡	2.09	1				代価表 0391
03	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	2	1				
	計								
	ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吹抜廻り 落下防止手摺	高さ1200+床下200	m	1					代価表 0499
01	ｽｸﾗﾑﾎｰﾙ 吹抜廻り 落下防止手摺	高さ1200+床下200 笠木: ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 曲げ加工 21×5 HL 下端金物:PL-12	m	1	1				
02	強化合わせｶﾞﾗｽ	T8+T8 特寸4.00㎡以下	㎡	1.4	1				代価表 0390
03	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	m	2	1				
	計								
	浮遮音壁	総厚95 GB-R 厚15+15 片面張り LGS 65形	㎡	1					代価表 0500
01	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け - -	㎡	1	1				
02	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り - -	㎡	1	1				
03	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	1	1				
04	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	密度32kg/㎥ 厚50㎜	㎡	1	1				代価表 0055
	計								

○は「その他」の率対象

ユニット及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1F ｵｰﾌﾟﾝｻｲﾄﾞﾙｰﾑ 小 手動式投影ｽｸﾘｰﾝ	W2438×H1829 天井埋込ﾎﾞｯｸｽ一体型巻上ﾀｲﾌﾟ	か所	1					代価表 0501
01	手動式投影ｽｸﾘｰﾝ	W2438×H1829 天井埋込ﾎﾞｯｸｽ一体型巻上ﾀｲﾌﾟ	か所	1	0.65				
02	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付け	よこ型25-35mm	㎡	4.46	1				
	計								
	LA ｻｲﾝ基礎	W900×D250×H3600 土工事別計上	か所	1					代価表 0502
01	砕石地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.2	1				
02	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm 打設手間共	m3	0.1	1				代価表 0159
03	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm 打設手間共	m3	1.6	1				代価表 0174
04	普通型枠	運搬共	㎡	2.6	1				代価表 0189
05	打放型枠	B種	㎡	8.5	1				
06	異形鉄筋	SD295 D10 加工組立･運搬共	kg	26.3	1				代価表 0163
07	異形鉄筋	SD295 D13 加工組立･運搬共	kg	82.8	1				代価表 0164
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	直均し仕上げ 幅250	m	0.9	1				
09	打放面補修	B種 ｺｰﾝ処理	㎡	8.5	1				
10	目地棒	W20×D15	m	7.2	1				
	計								

○は「その他」の率対象

ユニット及びその他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LC ｻｲﾝ基礎	W600×D600×H400 土工事別計上	か所	1					代価表 0503
01	砕石地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	m3	0.1	1				
02	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm 打設手間共	m3	0.02	1				代価表 0159
03	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm 打設手間共	m3	0.1	1				代価表 0174
04	普通型枠	運搬共	㎡	0.9	1				代価表 0189
05	異形鉄筋	SD295 D10 加工組立･運搬共	kg	13.8	1				代価表 0163
	計								
	小便器 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	幅150 見付20 人工大理石 厚10	m	1					代価表 0504
01	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板	幅150 見付20 人工大理石 厚10	m	1.1	0.7				
02	額縁(窓出入口)	施工手間	m	1	1				
	計								
	消火器	粉末式消火器10号	か所	1					代価表 0505
01	消火器	粉末式消火器10号	か所	1	0.7				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	集水桝	CD桝 360×360×H550 ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 細目共 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚150 土工事別計上	か所	1					代価表 0506
01	砂利地業	再生切込砕石 県北	m3	0.05	1				
02	集水桝	CD桝 360×360×H550	か所	1	1.02				
03	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅350	か所	1	1				
	計								
	埋設配管	VU φ75 平均管底300 土工事別計上	m	1					代価表 0507
01	排水管	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径100mm	m	1	1.02				
02	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VU) (材料費)	呼び径100×外径114×肉厚3.1 定尺4m	m	▲1	1				代価表 0057
03	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管(VU) (材料費)	呼び径75×外径89×肉厚2.7 定尺4m	m	1	1				代価表 0056
	計								
	埋設配管	VU φ100 平均管底300 土工事別計上	m	1					代価表 0508
01	排水管	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径100mm	m	1	1.02				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾘｯﾄ側溝	V300	m	10					代価表 0509
01	基面整正		㎡	5.5	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	5.5	1				代価表 0579
03	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.17	1				代価表 0580
04	ｽﾘｯﾄ側溝	V300	m	10	1				
	計								
	ｽﾘｯﾄ側溝	V300(嵩上)	m	10					代価表 0510
01	基面整正		㎡	5.5	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	5.5	1				代価表 0579
03	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.17	1				代価表 0580
04	ｽﾘｯﾄ側溝	V300(嵩上)	m	10	1				
	計								
	ｽﾘｯﾄ側溝	V300-E	m	10					代価表 0511
01	基面整正		㎡	5.5	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	5.5	1				代価表 0579
03	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.17	1				代価表 0580
04	ｽﾘｯﾄ側溝	V300-E	m	10	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾘｯﾄ側溝	V400	m	10					代価表 0512
01	基面整正		㎡	7	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	7	1				代価表 0579
03	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.21	1				代価表 0580
04	ｽﾘｯﾄ側溝	V400	m	10	1				
	計								
	ｽﾘｯﾄ側溝	V400-E	m	10					代価表 0513
01	基面整正		㎡	7	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	7	1				代価表 0579
03	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.21	1				代価表 0580
04	ｽﾘｯﾄ側溝	V400-E	m	10	1				
	計								
	塩ﾋﾞ管布設	φ200	m	10					代価表 0514
01	基面整正		㎡	7.5	1				
02	砂基礎		m3	3.26	1				代価表 0581
03	雨水排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU200	m	10	1				代価表 0582
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	塩ﾋﾞ管布設	φ300	m	10					代価表 0515
01	基面整正		㎡	9.5	1				
02	砂基礎		m3	3.31	1				代価表 0581
03	雨水排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU300	m	10	1				代価表 0583
	計								
	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1200×1000	m	10					代価表 0516
01	基面整正		㎡	16.6	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=1156	㎡	16.6	1				代価表 0585
03	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.29	1				代価表 0580
04	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1200×1000 基礎ﾌﾞﾛｯｸ1200用共	m	10	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 地覆	W=400 H=400	か所	1					代価表 0517
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=8cm	m3	0.23	1				代価表 0063
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.23	1				
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.49	1				
04	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	1.49	1				
05	異形鉄筋	SD295 D13	t	2.49	0.001				代価表 0008
06	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	2.49	0.001				
07	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	2.49	0.001				
08	差筋ｱﾝｶｰ	D13 L=600 下向き	本	6	1				代価表 0143
	計								
	縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300 鋼製グレーチング共	か所	1					代価表 0518
01	基面整正		㎡	0.61	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	0.61	1				代価表 0587
03	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	F18-8-25BB	m3	0.02	1				代価表 0588
04	縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300	基	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300(嵩上)	か所	1					代価表 0519
01	基面整正		㎡	0.61	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	0.61	1				代価表 0587
03	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	F18-8-25BB	m3	0.02	1				代価表 0588
04	縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300(嵩上)	基	1	1				
	計								
	縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300-E 鋼製グレーチング共	か所	1					代価表 0520
01	基面整正		㎡	0.61	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	0.61	1				代価表 0587
03	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	F18-8-25BB	m3	0.02	1				代価表 0588
04	縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300-E	基	1	1				
	計								
	縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300-E(取付) 鋼製グレーチング共	か所	1					代価表 0521
01	基面整正		㎡	0.61	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	0.61	1				代価表 0587
03	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	F18-8-25BB	m3	0.02	1				代価表 0588
04	縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300-E(取付)	基	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300-E(落差) 鋼製グレーチング共	か所	1					代価表 0522
01	基面整正		㎡	0.61	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	0.61	1				代価表 0587
03	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	F18-8-25BB	m3	0.02	1				代価表 0588
04	縦断用ｽﾘｯﾄ桝	VM300-E(落差)	基	1	1				
	計								
	集水桝Ａ	600×600×700 鋼製グレーチング蓋(細目)T-25共	か所	1					代価表 0523
01	基面整正		㎡	1	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	1	1				代価表 0587
03	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	F18-8-25BB	m3	0.05	1				代価表 0588
04	集水桝Ａ	600×600×700 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目) T-25 600×600用共	か所	1	1				
	計								
	集水桝Ｂ	600×600×700 鋼製グレーチング蓋(細目)T-25共	か所	1					代価表 0524
01	基面整正		㎡	1	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	1	1				代価表 0587
03	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	F18-8-25BB	m3	0.05	1				代価表 0588
04	集水桝Ｂ	600×600×700 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目) T-25 600×600用共	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	集水桝C	600×600×700 鋼製グレーチング蓋(細目)T-2共	か所	1					代価表 0525
01	基面整正		㎡	1	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	1	1				代価表 0587
03	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	F18-8-25BB	m3	0.05	1				代価表 0588
04	集水桝C	600×600×700 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目) T-25 600×600用共	か所	1	1				
	計								
	集水桝D	500×500×550 鋼製グレーチング蓋(細目)T-2共	か所	1					代価表 0526
01	基面整正		㎡	0.81	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	0.81	1				代価表 0587
03	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	F18-8-25BB	m3	0.04	1				代価表 0588
04	集水桝D	500×500×550 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目) T-25 500×500用共	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	流入桝A	600×2000×1800 鋼製グレーチング蓋(細目)T-25共	か所	1					代価表 0527
01	基面整正		㎡	2.75	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=200	㎡	2.75	1				代価表 0584
03	流入桝A	600×2000×1800 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目)T-25共 ﾀﾗｯﾌﾟ5ヶ所 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ・ｺﾞﾐ除去ﾌｨﾙﾀｰ共	か所	1	1				
04	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径400×外径420×肉厚11.8 定尺4m	m	1.4	1				代価表 0065
05	ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 400A	か所	1	1				
	計								
	流入桝B	1000×1000×1000 鋼製グレーチング蓋(細目)T-25共	か所	1					代価表 0528
01	基面整正		㎡	2.25	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=200	㎡	2.25	1				代価表 0584
03	流入桝B	1000×1000×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目) T-25 1000×1000用共	か所	1	1				
04	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	34×135.4	㎡	1	1				代価表 0064
05	ｺﾞﾐ除去ﾌｨﾙﾀｰ	SUS 粗目 φ300	個	1	0.714				
06	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径300×外径318×肉厚9.2 定尺4m	m	0.3	1				代価表 0062
07	ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 300A	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	流入桝C	1000×1000×1000 鋼製グレーチング蓋(細目)T-25共	か所	1					代価表 0529
01	基面整正		㎡	2.25	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=200	㎡	2.25	1				代価表 0584
03	流入桝C	1000×1000×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目) T-25 1000×1000用共	か所	1	1				
04	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	34×135.4	㎡	1	1				代価表 0064
05	ｺﾞﾐ除去ﾌｨﾙﾀｰ	SUS 粗目 φ300	個	1	0.714				
06	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径300×外径318×肉厚9.2 定尺4m	m	1.8	1				代価表 0062
07	ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 300A	か所	1	1				
	計								
	角型桝	360	か所	1					代価表 0530
01	基面整正		㎡	0.27	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	0.27	1				代価表 0579
03	集水桝	CD桝 360×360×H480	か所	1	1.02				
04	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅350	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	H=1.40m	か所	1					代価表 0531
01	基面整正		㎡	0.95	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=200	㎡	0.95	1				代価表 0584
03	底版	H=130	個	1	1				代価表 0066
04	削孔	VU Φ200	か所	1	1				代価表 0589
05	削孔	VU Φ100	か所	1	1				代価表 0590
06	管取付壁	内径900×高900㎜	個	1	1			○	代価表 0067
07	斜壁	上径600×下径900×高450㎜	個	1	1			○	代価表 0068
08	調整ﾘﾝｸﾞ	内径600×高100㎜	個	1	1			○	代価表 0069
09	調整ﾜｯｼｬｰ	調整高45㎜まで	組	1	1			○	代価表 0070
10	鉄蓋及び受枠	鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 水封形 MHA-600	組	1	1			○	代価表 0071
11	雑材料	(材)×5%	式	1	0.05			○	
			K06+K07+K08+K09+K10						
12	特殊作業員		人	1.54	1			○	
13	軽作業員		人	0.78	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水浸透貯留槽 (南側)	13500×1300×1430	か所	1					代価表 0532
01	基面整正		㎡	186.26	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	186.26	1				代価表 0587
03	雨水浸透貯留槽 (南側)	13500×1300×1430	か所	1	1				
	計								
	雨水浸透貯留槽 (北側)	7000×12500×1030	か所	1					代価表 0533
01	基面整正		㎡	95.46	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	95.46	1				代価表 0587
03	雨水浸透貯留槽 (北側)	7000×12500×1030	か所	1	1				
	計								
	接続桝	450×450×1200	か所	1					代価表 0534
01	基面整正		㎡	0.72	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	0.72	1				代価表 0579
03	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	F18-8-25BB	m3	0.02	1				代価表 0588
04	集水桝	450×450×1200 参考重量620kg	基	1	1				代価表 0591
05	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅450	か所	1	1				
06	逆水防止弁	Φ250	個	1	0.714				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水路蓋	1.2×0.3	か所	1					代価表 0535
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N/mm2 S=15cm	m3	0.05	1				代価表 0072
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.05	1				
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.53	1				
04	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.53	1				
05	差筋ｱﾝｶｰ	D10 L=450 横向打	本	4	1				代価表 0145
06	溶接金網敷	径6.0 100×100	㎡	0.29	1				
07	内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	0.36	1				
	計								
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	表層:再生密粒As t=5cm 路盤:再生砕石 RC-40 t=25cm	㎡	1					代価表 0536
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-25 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1000-2500㎡未満 県北	㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ舗装（広場）	10cm 路盤15cm	㎡	100					代価表 0537
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	19.35	1			○	代価表 0073
02	路床整正	500～1000㎡未満	㎡	100	1				
03	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500～1000㎡未満	㎡	100	1				
04	路盤材締固め	厚さ 15cm 500～1000㎡未満	㎡	100	1				
05	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	厚100mm 施工規模300㎡以上	㎡	100	0.707				
	その他		式	1	0.23				
	計								
	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ舗装（通路1）	8cm 路盤10cm	㎡	100					代価表 0538
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	12.2	1			○	代価表 0073
02	路床整正	500㎡未満	㎡	100	1				
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	100	1				
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	100	1				
05	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	厚80mm 施工規模200㎡以上	㎡	100	0.707				
	その他		式	1	0.23				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ(広場)	8-2-15	㎡	1					代価表 0539
01	路床整正	特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	0.194	1			○	代価表 0073
03	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
04	路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
05	視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ	厚80mm	㎡	1	1			○	
06	世話役		人	0.01	1			○	
07	普通作業員		人	0.05	1			○	
08	建築ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.04	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ(通路-1)	6-2-10	㎡	1					代価表 0540
01	路床整正	特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	0.122	1			○	代価表 0073
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
05	路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
06	視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ	厚60mm	㎡	1	1			○	
07	世話役		人	0.01	1			○	
08	普通作業員		人	0.05	1			○	
09	建築ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.04	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (通路2)	10-15	㎡	1					代価表 0541
01	路床整正	特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	19.35	0.01			○	代価表 0073
03	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
04	路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
05	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1				
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打込		㎡	1	1				代価表 0592
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚10cm 歩道用 (溶接金網共) 18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ 8cm	㎡	1	1				代価表 0593
08	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	歩道用	㎡	1	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(通路2) 目地	t=10cm	m	1					代価表 0542
01	ｴﾗｽﾀｲﾄ	材工共 厚さ25mm 幅150mm	m	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	緑地ﾌﾞﾛｯｸＡ型	一般部 h=15cm	m	10					代価表 0543
01	基面整正		㎡	2.8	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	2.8	1				代価表 0579
03	排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.23	1				代価表 0594
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	2	1				
05	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	2	1				
06	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.02	1				代価表 0580
07	緑地ﾌﾞﾛｯｸＡ型	一般部 h=15cm	m	10	1				
	計								
	緑地ﾌﾞﾛｯｸＡ型	切下げ h=2cm	m	10					代価表 0544
01	基面整正		㎡	2.8	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	2.8	1				代価表 0579
03	排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.23	1				代価表 0594
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	2	1				
05	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	2	1				
06	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.02	1				代価表 0580
07	緑地ﾌﾞﾛｯｸＡ型	切下げ h=2cm	m	10	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	緑地ﾌﾞﾛｯｸＣ型	h=25cm	m	10					代価表 0545
01	基面整正		㎡	3.1	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	3.1	1				代価表 0579
03	排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.26	1				代価表 0594
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	2	1				
05	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	2	1				
06	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.02	1				代価表 0580
07	緑地ﾌﾞﾛｯｸＣ型	h=25cm	m	10	1				
	計								
	緑地ﾌﾞﾛｯｸ擦付	h=15cm～25cm	か所	1					代価表 0546
01	基面整正		㎡	0.38	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	0.38	1				代価表 0579
03	排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.03	1				代価表 0594
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.24	1				
05	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.24	1				
06	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.003	1				代価表 0580
07	緑地ﾌﾞﾛｯｸ擦付	h=15cm～25cm	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C型	m	10					代価表 0547
01	基面整正		㎡	2.5	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	2.5	1				代価表 0579
03	排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.2	1				代価表 0594
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	2	1				
05	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	2	1				
06	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.02	1				代価表 0580
07	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C型	m	10	1				
	計								
	ｾｰﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	H=1100	m	1					代価表 0548
01	ｾｰﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	H=1100	m	1	1				
	計								
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1200	m	1					代価表 0549
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1200	m (H)	1	0.707				
02	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1200	m (H)	1	0.707				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	縦格子ﾌｪﾝｽ	H=1100 浸透性吸水防止剤塗布(ﾌｯ素系)共	m	10					代価表 0550
01	基面整正		㎡	4.8	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	4.8	1				代価表 0579
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	躯体 Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	1.21	1				代価表 0006
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	1.21	1				
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	12.8	1				
06	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	12.8	1				
07	異形鉄筋	SD295 D10	t	46.76	0.001				代価表 0007
08	異形鉄筋	SD295 D13	t	9.95	0.001				代価表 0008
09	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	56.71	0.001				
10	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	56.71	0.001				
11	縦格子ﾌｪﾝｽ	H=1100	m	10	1				
12	立上り面・天端 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｶﾗｰｸﾘｱ	㎡	10.5	1				代価表 0094
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	門塀A	H=900 浸透性吸水防止剤塗布(ﾌｯ素系)共	m	10					代価表 0551
01	基面整正		㎡	7	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	7	1				代価表 0579
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	躯体 Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	2.99	1				代価表 0006
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	2.99	1				
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	28	1				
06	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	28	1				
07	異形鉄筋	SD295 D10	t	22.4	0.001				代価表 0007
08	異形鉄筋	SD295 D13	t	154.23	0.001				代価表 0008
09	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	176.63	0.001				
10	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	176.63	0.001				
11	立上り面・天端 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｶﾗｰｸﾘｱ	㎡	19.5	1				代価表 0094
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	門塀B	H=1350 浸透性吸水防止剤塗布(ﾌｯ素系)共	m	10					代価表 0552
01	基面整正		㎡	7	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	7	1				代価表 0579
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	躯体 Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	3.66	1				代価表 0006
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	3.66	1				
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	37	1				
06	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	37	1				
07	異形鉄筋	SD295 D10	t	22.4	0.001				代価表 0007
08	異形鉄筋	SD295 D13	t	206.96	0.001				代価表 0008
09	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	229.36	0.001				
10	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	229.36	0.001				
11	立上り面・天端 浸透性吸水防止剤 塗布(ﾌｯ素系)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｶﾗｰｸﾘｱ	㎡	23.5	1				代価表 0094
	計								
	車止め	ﾎﾞﾗｰﾄﾞ(擬石) H=700	か所	1					代価表 0553
01	基面整正		㎡	0.36	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	0.36	1				代価表 0579
03	車止め	ﾎﾞﾗｰﾄﾞ(擬石) H=700	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止め	ﾋﾟﾗｰ型車止め H=700	か所	1					代価表 0554
01	基面整正		㎡	0.16	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	0.16	1				代価表 0579
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=8cm	m3	0.06	1				代価表 0063
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.06	1				
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.5	1				
06	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.5	1				
07	車止め	ﾋﾟﾗｰ型車止め H=700	か所	1	1				
	計								
	車止め	門型車止め(鍵無し) H=650 W=700	か所	1					代価表 0555
01	基面整正		㎡	0.13	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=50	㎡	0.13	1				代価表 0595
03	車止め	門型車止め(鍵無し) H=650 W=700	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止め	門型車止め(鍵有り) H=650 W=700	か所	1					代価表 0556
01	基面整正		㎡	0.13	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=50	㎡	0.13	1				代価表 0595
03	車止め	門型車止め(鍵有り) H=650 W=700	か所	1	1				
	計								
	車止め置きA	3か所用	か所	1					代価表 0557
01	基面整正		㎡	0.66	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	0.66	1				代価表 0579
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=8cm	m3	0.07	1				代価表 0063
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.07	1				
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.45	1				
06	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.45	1				
07	塩ﾋﾞ管打込	VU Φ75 L=250	か所	6	1				代価表 0596
08	溶接金網敷	径6.0 150×150	㎡	0.36	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止め置きB	4か所用	か所	1					代価表 0558
01	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	0.77	1				代価表 0579
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=8cm	m3	0.08	1				代価表 0063
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.08	1				
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.48	1				
05	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.48	1				
06	塩ﾋﾞ管打込	VU Φ75 L=250	か所	8	1				代価表 0596
07	溶接金網敷	径6.0 150×150	㎡	0.45	1				
	計								
	車輪止め	H=100	か所	1					代価表 0559
01	車輪止め	H=100	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防火水槽	40t	基	1					代価表 0560
01	基面整正		㎡	26.64	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=200	㎡	26.64	1				代価表 0584
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=8cm	m3	4.68	1				代価表 0063
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	4.68	1				
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	5.66	1				
06	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	5.66	1				
07	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.37	1				代価表 0580
08	防火水槽	40t	基	1	1				
	計								
	防火水槽標識	標識575型	か所	1					代価表 0561
01	基面整正		㎡	0.09	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	0.09	1				代価表 0579
03	防火水槽標識	標識575型	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外部流し	450×450×700 鋼製グレーチング蓋(細目)歩行用共	か所	1					代価表 0562
01	基面整正		㎡	0.72	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	0.72	1				代価表 0579
03	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	F18-8-25BB	m3	0.03	1				代価表 0588
04	集水桝	450×450×850	基	1	1				代価表 0598
05	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅450	か所	1	1				
	計								
	ｺﾞﾐ保管庫	700×1200	か所	1					代価表 0563
01	基面整正		㎡	1.38	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	1.38	1				代価表 0579
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	躯体 Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	0.15	1				代価表 0006
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.15	1				
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.66	1				
06	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.66	1				
07	異形鉄筋	SD295 D10	t	5.74	0.001				代価表 0007
08	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	5.74	0.001				
09	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	5.74	0.001				
10	ｺﾞﾐ保管庫	700×1200	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	落葉広葉樹高木	ｺﾅﾗ 樹高4.0 幹周0.21 葉張1.5	本	1					代価表 0564
01	落葉広葉樹高木	ｺﾅﾗ 樹高4.0 幹周0.21 葉張1.5	本	1	1				代価表 0075
02	植付け(高木)	幹周 15～25cm未満	本	1	1				
	計								
	落葉広葉樹高木	ｺﾌﾞｼ 樹高4.0 幹周0.21 葉張1.5	本	1					代価表 0565
01	落葉広葉樹高木	ｺﾌﾞｼ 樹高4.0 幹周0.21 葉張1.5	本	1	1				代価表 0076
02	植付け(高木)	幹周 15～25cm未満	本	1	1				
	計								
	落葉広葉樹高木	ｼﾗｶｼ 樹高2.5 葉張0.6	本	1					代価表 0566
01	落葉広葉樹高木	ｼﾗｶｼ 樹高2.5 葉張0.6	本	1	1				代価表 0077
02	植付け(中低木)	樹高 200～300cm未満	本	1	1				
	計								
	落葉広葉樹高木	ﾔﾏﾎﾞｳｼ 樹高2.5 葉張0.8	本	1					代価表 0567
01	落葉広葉樹高木	ﾔﾏﾎﾞｳｼ 樹高2.5 葉張0.8	本	1	1				代価表 0078
02	植付け(中低木)	樹高 200～300cm未満	本	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	落葉広葉樹高木	ﾑｸｹﾞ 樹高2.5 幹周0.12 葉張1.0	本	1					代価表 0568
01	落葉広葉樹高木	ﾑｸｹﾞ 樹高2.5 幹周0.12 葉張1.0	本	1	1				代価表 0079
02	植付け(中低木)	樹高 200～300cm未満	本	1	1				
	計								
	落葉広葉樹高木	ﾅﾂﾂﾊﾞｷ 樹高1.5 葉張0.4	本	1					代価表 0569
01	落葉広葉樹高木	ﾅﾂﾂﾊﾞｷ 樹高1.5 葉張0.4	本	1	1				代価表 0080
02	植付け(中低木)	樹高 100～200cm未満	本	1	1				
	計								
	落葉広葉樹高木	ｸﾏｶﾞｲｻﾞｸﾗ 樹高2.5 幹周0.10 葉張0.6	本	1					代価表 0570
01	落葉広葉樹高木	ｸﾏｶﾞｲｻﾞｸﾗ 樹高2.5 幹周0.10 葉張0.6	本	1	1				代価表 0081
02	植付け(中低木)	樹高 200～300cm未満	本	1	1				
	計								
	落葉広葉樹低木	ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 樹高1.0 葉張0.5	本	1					代価表 0571
01	落葉広葉樹低木	ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 樹高1.0 葉張0.5	本	1	1				代価表 0082
02	植付け(中低木)	樹高 100～200cm未満	本	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	落葉広葉樹低木	ﾏｻｷ 樹高1.0 葉張0.2	本	1					代価表 0572
01	落葉広葉樹低木	ﾏｻｷ 樹高1.0 葉張0.2	本	1	1				代価表 0083
02	植付け(中低木)	樹高 100～200cm未満	本	1	1				
	計								
	落葉広葉樹低木	ｱﾍﾞﾘｱ 樹高0.8 葉張0.6	本	1					代価表 0573
01	落葉広葉樹低木	ｱﾍﾞﾘｱ 樹高0.8 葉張0.6	本	1	1				代価表 0084
02	植付け(中低木)	樹高 50～100cm未満	本	1	1				
	計								
	落葉広葉樹低木	ﾋﾍﾟﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ 樹高0.5 葉張0.3	本	1					代価表 0574
01	落葉広葉樹低木	ﾋﾍﾟﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ 樹高0.5 葉張0.3	本	4	1				代価表 0085
02	植付け(中低木)	樹高 50～100cm未満	本	4	1				
	計								
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾊﾞｰ		㎡	1					代価表 0575
01	芝張り	こうらい芝 目地張り －	㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	二脚鳥居 添木		か所	1					代価表 0576
01	支柱	二脚鳥居（添木付）	本	1	1				
	計								
	八ッ掛(竹)		か所	1					代価表 0577
01	支柱	八つ掛け 竹三本	本	1	1				
	計								
	土留め	H=3000	m	1					代価表 0578
01	建込簡易土留材賃料	15m当り 3.0型 深3.0m 幅3.0m未満 片面	㎡・日	6	1				代価表 0086
02	建込簡易土留材整備費	15m当り 3.0型 深3.0m 幅3.0m未満 片面	㎡	6	1				代価表 0087
03	建込簡易土留建込工	掘削深3.0m以下	m	1	1				代価表 0603
04	建込簡易土留引抜工	掘削深3.0m以下	m	1	1				代価表 0604
	計								
	基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	1					代価表 0579
01	砂 利 地 業	再生切込砕石 県北	m3	0.1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	1					代価表 0580
01	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	500	1				代価表 0026
02	砂	細目	m3	1.24	1				代価表 0027
03	普通作業員		人	1.2	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								
	砂基礎		m3	1					代価表 0581
01	砂	埋戻し用	m3	1.2	1				代価表 0060
02	普通作業員		人	0.2	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								
	雨水排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU200	m	1					代価表 0582
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径200×外径216×肉厚6.5 定尺4m	m	1.05	1				代価表 0061
02	継手	(管単価)×15%	式	1	0.15				
			T01						
03	接合材等	(管単価)×10%	式	1	0.1				
			T01						
04	配管工		人	0.326	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU300	m	1					代価表 0583
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	呼び径300×外径318×肉厚9.2 定尺4m	m	1.05	1				代価表 0062
02	継手	(管単価)×15%	式 T01	1	0.15				
03	接合材等	(管単価)×10%	式 T01	1	0.1				
04	配管工		人	0.326	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								
	基礎砕石	RC-40 t=200	㎡	1					代価表 0584
01	砂 利 地 業	再生切込砕石 県北	m3	0.2	1				
	計								
	基礎砕石	RC-40 t=1156	㎡	1					代価表 0585
01	砂 利 地 業	再生切込砕石 県北	m3	1.156	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45㎥(平積0.35㎥) 2.9t吊	時間	1					代価表 0586
01	運転手(特殊)		人	0.159	1			○	
02	燃料	軽油	L	0.153	1			○	代価表 0001
03	機械損料	ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45㎥(平積0.35㎥) 2.9t吊	時間	1	1				
	その他		式	1	0.23				
	計								
	基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	1					代価表 0587
01	砂 利 地 業	再生切込砕石 県北	m3	0.15	1				
	計								
	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	F18-8-25BB	m3	1					代価表 0588
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=8cm	m3	1	1				代価表 0063
02	特殊作業員		人	0.39	1			○	
03	普通作業員		人	0.39	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	削孔	VU Φ200	か所	1					代価表 0589
01	貫通孔あけ	床・壁 Φ100 厚150㎜	か所	1	2				代価表 0144
	計								
	削孔	VU Φ100	か所	1					代価表 0590
01	貫通孔あけ	床・壁 Φ100 厚150㎜	か所	1	1				代価表 0144
	計								
	集水桝	450×450×1200 参考重量620kg	基	10					代価表 0591
01	集水桝	450×450×1200 参考重量620kg	基	10	1				
02	世話役		人	0.4	1			○	
03	特殊作業員		人	0.1	1			○	
04	普通作業員		人	0.6	1			○	
05	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45㎥(平積0.35㎥) 2.9t吊	時間	3.6	1				代価表 0586
	その他		式	1	0.23				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打込		㎡	1					代価表 0592
01	特殊作業員		人	4.75	0.01			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚10cm 歩道用（溶接金網共） 18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ 8cm	㎡	1					代価表 0593
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=8cm	m3	10.3	0.01			○	代価表 0063
02	鉄筋金網	D13×150×150	kg	1	1			○	代価表 0074
03	鉄筋工		人	0.025	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								
	排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1					代価表 0594
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=8cm	m3	1	1				代価表 0063
02	特殊作業員		人	0.39	1			○	
03	普通作業員		人	0.39	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	基礎砕石	RC-40 t=50	㎡	1					代価表 0595
01	砂 利 地 業	再生切込砕石 県北	m3	0.05	1				
	計								
	塩ﾋﾞ管打込	VU Φ75 L=250	か所	1					代価表 0596
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	呼び径75×外径89×肉厚5.5 定尺4m	m	0.25	1.05				代価表 0053
02	ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間)	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 75A	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防災井戸	削井共	か所	1					代価表 0597
01	基面整正		㎡	1.25	1				
02	基礎砕石	RC-40 t=200	㎡	1.25	1				代価表 0584
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	躯体 Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	0.05	1				代価表 0006
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	躯体 Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	0.32	1				代価表 0006
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.05	1				
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.32	1				
07	型枠	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ用	㎡	0.21	1				
08	型枠	躯体用	㎡	2.21	1				
09	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	2.42	1				
10	異形鉄筋	SD295 D10	t	12.98	0.001				代価表 0007
11	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	12.98	0.001				
12	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	0.36	1				
13	防災井戸		式	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	集水桝	450×450×850	基	10					代価表 0598
01	集水桝	450×450×850	基	10	1				
02	世話役		人	0.4	1			○	
03	特殊作業員		人	0.1	1			○	
04	普通作業員		人	0.6	1			○	
05	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45㎥(平積0.35㎥) 2.9t吊	時間	3.6	1				代価表 0586
	その他		式	1	0.23				
	計								
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	Gr-C-4E	m	1					代価表 0599
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	16	0.001				
	計								
	ﾌｪﾝｽ撤去		m	1					代価表 0600
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	15	0.001				
	計								
	舗装版取壊		㎡	1					代価表 0601
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		m3	1					代価表 0602
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 -	m3	1	1				
02	鉄筋切断	集積共	m3	1	1				
	計								
	建込簡易土留建込工	掘削深3.0m以下	m	10					代価表 0603
01	世話役		人	0.27	1			○	
02	特殊作業員		人	0.27	1			○	
03	普通作業員		人	0.54	1			○	
04	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45㎥(平積0.35㎥) 2.9t吊	時間	1.5	1				代価表 0586
	その他		式	1	0.23				
	計								
	建込簡易土留引抜工	掘削深3.0m以下	m	10					代価表 0604
01	世話役		人	0.16	1			○	
02	特殊作業員		人	0.32	1			○	
03	普通作業員		人	0.32	1			○	
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	日	0.16	1				
	その他		式	1	0.23				
	計								

○は「その他」の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界復元 基準点移転	金属ﾌﾟﾚｰﾄ・金属鋲　市支給品 手間のみ	か所	1					代価表　0605
01	配管工		人	0.2	1			○	
	その他		式	1	0.25				
	計								

○は「その他」の率対象

共通仮設費積上げ分

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い	成型鋼板 H3000 設置期間 19.0ヶ月 掛け払い手間･運搬共	m	1					代価表 0606
01	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=3.0m - -	m	1	1				
02	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=3.0m - -	m	1	1				
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	570				
04	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				
05	仮囲い運搬	H=3.0m	m	1	1				
	計								
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ W6000×H2000 設置期間 19.0ヶ月 掛け払い手間･運搬共	か所	1					代価表 0607
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)	か所	1	1				
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0m×H2.0m 月額賃料 (修理費含む)	か所	1	19				
	計								
	敷鉄板 駐車スペース部	1500×6000 設置期間 9.0ヶ月 掛け払い手間･運搬共	㎡	1					代価表 0608
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				
03	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	㎡	1	270				
04	仮設敷鉄板運搬		㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

共通仮設費積上げ分

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	敷鉄板 その他部	1500×6000 設置期間 14.0ヶ月 掛け払い手間･運搬共	㎡	1					代価表 0609
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				
03	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	㎡	1	420				
04	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				
05	仮設敷鉄板運搬		㎡	1	1				
	計								
	揚重機	ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 50t吊 ﾌﾞｰﾑ最大40m ｱｳﾄﾘｶﾞ最大7.6m 設置期間 3.0ヶ月	台	1					代価表 0610
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	50t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日	90	1				
	計								
	揚重機	ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 20t吊 ﾌﾞｰﾑ最大28m ｱｳﾄﾘｶﾞ最大5.4m 設置期間 1.0ヶ月	台	1					代価表 0611
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	20t～22t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 長期	日	30	1				
	計								
	騒音振動測定器	設置期間 19.0ヶ月	か所	1					代価表 0612
01	騒音測定器 賃料	ﾚﾝﾀﾙ期間 12ヶ月以上	月	19	0.45				
02	振動ﾚﾍﾞﾙ計 賃料	ﾚﾝﾀﾙ期間 12ヶ月以上	月	19	0.45				
	計								

○は「その他」の率対象

共通仮設費積上げ分

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	化学物質濃度測定	測定対象物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ・ﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｽﾁﾚﾝ・ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	か所	1					代価表 0613
01	化学物質濃度測定(測定ﾊﾞｯｼﾞF)	測定対象物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	個	1	1				
02	化学物質濃度測定(測定ﾊﾞｯｼﾞV5)	測定対象物質:ﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｽﾁﾚﾝ・ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	個	1	1				
	計								
	交通誘導員	2人×19.0ケ月(22日×19.0ケ月)	人日	1					代価表 0614
01	交通誘導警備員B		人	1	1			○	
	その他		式	1	0.25				
	計								

○は「その他」の率対象