

工事名称 熊谷市大麻生公民館解体等工事

工事場所 熊谷市大麻生1010番地ほか

令和8年1月

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には設計図書をもとに、また現場等を熟知し各者（社）が積算してください。

なお、参考数量書への質問に関しましては回答できません。ご了承願います。

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家屋調査	4棟 (木造3棟, 鉄骨造1棟)	1	式			別紙 00-0022
打合協議 (準備)		1	式			代価表 0082
現地踏査 (準備)		1	式			代価表 0083
家屋調査 (木造)	事前調査及び事後調査	3	棟			代価表 0084
家屋調査 (鉄骨)	事前調査及び事後調査	1	棟			代価表 0085
計						
デジタル騒音・振動計	5か月	1	式			別紙 00-0023
騒音表示器	5か月	1	台			代価表 0086
普通騒音計	5か月	2	台			代価表 0087
振動レベル計	5か月	2	台			代価表 0088
専用管理ソフト	5か月	2	台			代価表 0089
計						
アスベスト粉塵濃度測定		1	式			別紙 00-0024
アスベスト粉塵濃度測定	施行区画周辺4方向各1点	1	式			
報告書作成		1	点			
計						

大麻生公民館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
誘導支援設備		1	式		
計					
火災報知設備		1	式		
計					
構内配電線路		1	式		

大麻生公民館		建物解体撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋コンクリート とりこわし	厚さ200mm未満	2.6	m ³			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	32.3	m ³			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレイカー併用 -	43.2	m ³			
鉄筋切断	集積共	43.2	m ³			
S造上屋解体	屋根・外壁共	364	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	199	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	184	m			
内装材とりこわし	間仕切壁下地(ボート別途) 集積共	181	m ²			
内装材とりこわし	間仕切壁仕上(ボート片面) 集積共	296	m ²			
内装材とりこわし	天井下地(ボート別途) 集積共	345	m ²			
内装材とりこわし	天井仕上(ボート) 集積共	252	m ²			
内装材とりこわし	開口部 集積共	116	m ²			
内装材とりこわし	ガラスとりこわし 集積共	103	m ²			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	116	m ²			
天井合板・ボート 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	92.8	m ²			
外壁 吹付け撤去 ウォータークリーン工法	石綿含有 集積共 養生・廃材分別・HEPAフィルター・ろ過 処理・運搬・処分含む	353	m ²			
軒裏 吹付け撤去 ウォータークリーン工法	石綿含有 集積共 養生・廃材分別・HEPAフィルター・ろ過 処理・運搬・処分含む	80.3	m ²			
床養生	二重張り 隔離シート t 0.15	142	m ²			
整理清掃後片付け		142	m ²			
密封処理		1.7	m ³			

大麻生公民館		外構改修工事		解体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(B種)	- 発生土	50.6	m ³			
埋戻し(A種)	- 山砂の類	28.3	m ³			
浄化槽撤去	2000x2000 山留シート ^ハ 伊共 撤去後 表層:碎石t50 埋戻し:山砂転圧	1	ヶ所			代価表 0002
浄化槽消毒費		1	式			
駐輪場撤去	屋根・基礎共 11.2㎡	1	ヶ所			代価表 0003
門扉撤去	6000x850xH1400	1	ヶ所			代価表 0004
RC壁撤去	H1800 t200	10	m			代価表 0005
フェンス撤去		60	m			代価表 0006
CB2段 撤去		10.9	㎡			代価表 0007
CB壁基礎 撤去	掘削・解体・埋戻し	1	式			別紙 00-0001
看板撤去	500x400	3	ヶ所			代価表 0008
伐採・伐根	0.5mxH1.0m 幹周15cm未満 人力	5	本			
伐採・伐根	1.0mxH1.0m 幹周15cm未満 人力	5	本			
伐採・伐根	1.0mxH1.0m 幹周15cm未満 人力	5	本			
伐採・伐根	2.0mxH2.0m 幹周15~25cm未満 人力	2	本			
伐採・伐根	4.0mxH8.0m 幹周25~40cm未満 機械併用	2	本			
伐採・伐根	0.2mxH1.0m 幹周15~25cm未満 人力	10	本			
土間コンクリート撤去	t100+碎石t100	43.5	m ²			代価表 0009
アスファルト撤去	t50+碎石t150	80	m ²			代価表 0010
計						

大麻生公民館		外構改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	1,156	m ²			
すきとり	積み込み共 H300程度	115	m ³			
アスファルト舗装	A-5-20 再生密粒 再生クラッシュラン 1000-2500m ² 未満 県北	1,156	m ²			
新設 砕石敷	地均し共	848	m ²			代価表 0011
車止め	PC製 180x120x600	20	ヶ所			
駐車区画ライン		49.5	m			代価表 0012
ゼブラゾーン	1400x5000	1	ヶ所			代価表 0013
車椅子マーク		1	ヶ所			代価表 0014
上記下地	青 2.100×5,000	10.5	m ²			
駐車禁止区画ライン ・文字	防火水槽	1	区画			代価表 0015
点字ブロック	300x300	13	ヶ所			
安全柵	ポリエチレンロープ 2段 支柱:再生プラスチックφ100 基礎共	150	m			代価表 0016
安全柵 運搬費		1	式			
縁石1	PC造150/170x200x600 9-11-4 再生クラッシュラン 県北	108	m			
縁石2	PC造 地先境界ブロック 9-11-10 タイプ1 再生クラッシュラン 県北	237	m			
駐車区画ロープ張り		1	式			別紙 00-0002
植栽基盤整備	D種 有効土層 H=30cm 植込み用土(黒土)共	638	m ²			
芝張り	こうらい芝 目地張り -	638	m ²			
屋外テラス 手摺	アルミ製H900 笠木再生木	1	式			別紙 00-0003
ポスト	H330W420D160 高耐食溶融めつき鋼板・粉体塗装	1	台			代価表 0018

大麻生公民館		電灯設備			電灯分岐	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
ケーブル撤去		1	式			別紙 00-0006
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	3	m			
硬質ビニール電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	2	m			
外灯用手元開閉器盤(再使用しない)		1	面			代価表 0024
照明器具A201 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			
照明器具A321 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	2	個			
照明器具A322 撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	12	個			
照明器具A401 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	14	個			
照明器具B402 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	15	個			
照明器具C101 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	1	個			
照明器具C201 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	3	個			
照明器具D204 撤去	露出形 FL 20W ×4 再使用しない	4	個			
照明器具E401 (再使用しない)	LSS1-4-23	6	個			代価表 0025
照明器具F201 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			
照明器具G301 (再使用しない)	露出型 FCL30W相当	1	個			代価表 0026
照明器具H201 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			
照明器具I401P 撤去	つり下げ形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個			
照明器具I401W 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個			
照明器具J100 撤去	投光器 400W以下 再使用しない	1	個			

大麻生公民館		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	34	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	24	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	127	m			
Y分岐接続レジン注入材 (材料のみ)	CE3.5mm2-3C用	3	個			代価表 0048
照明器具 GP460WSP	LST4 -60 LN + 遮光板	2	個			代価表 0049
ポール (塗装共)	TB4.0	1	本			
外灯基礎	600×600×1300	1	基			
照明器具H	LED灯HID100Wx1相当フックライト	1	個			代価表 0050
ハンツポール (既製品)	H1-6 600×600×600H RSK-60 (600φ 8t) 機械据付	1	個			
土工事		1	式			別紙 00-0014
【撤去】						
電線撤去		1	式			別紙 00-0015
ケーブル撤去		1	式			別紙 00-0016
硬質ビニル電線管撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	6	m			
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	2	m			
メッセンジャーワイヤー (再使用しない)	MWS ^φ	27	m			代価表 0051
コンクリート柱 (建柱車) 撤去	再使用しない 8m- 14cm- 2.0kN	1	本			
照明器具I401W 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個			
照明器具J100 撤去	投光器 400W以下 再使用しない	3	個			

大麻生公民館		給排水衛生設備撤去工事			配管類撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	14	m			代価表 0067
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	5	m			代価表 0068
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 20A	26	m			代価表 0069
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 25A	6	m			代価表 0070
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 32A	54	m			代価表 0071
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 40A	3	m			代価表 0072
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 50A	7	m			代価表 0073
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 75A	4	m			代価表 0074
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 100A	11	m			代価表 0075
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 100A	19	m			代価表 0076
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 125A	5	m			代価表 0077
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 150A	22	m			代価表 0078
土工事	給排水配管撤去	1	式			別紙 00-0017
排水桝撤去		1	式			別紙 00-0018
分水止め・舗装撤去復旧	諸官庁申請含む	1	式			
計						

大麻生公民館		構内配電線路				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0014
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	12.1	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	12.1	m3			
土工機械運搬(バックホウ)	排出ガス対策型 油圧クローラ型0.13 m3	1	台			
埋設標識シート	2倍長(W)150	34	m			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
計						
電線撤去		1	式			別紙 00-0015
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	6	m			
計						
ケーブル撤去		1	式			別紙 00-0016
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	27	m			
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C 露出 再使用しない	6	m			
計						

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
	防音シート張り	期間3か月	m ²	1				代価表 0001	
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1				
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	90	1				
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1				
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1				
	計								
	浄化槽撤去	2000x2000 山留シートパイプ共 撤去後 表層:砕石t50 埋戻し:山砂転圧	ヶ所	1				代価表 0002	
01	普通作業員	浄化槽撤去	人	2	1				
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m ³	2.3	1				
03	山留	鋼矢板工法 パイプロ 損料 打込み 引抜き、運搬共 重機損料 引抜跡の埋戻し含む	m ²	88	1				
04	根切り	総掘り 自立山留め内	m ³	16.2	1				
05	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m ³	16.2	1				
06	埋戻し(A種)	- 山砂の類	m ³	7.4	1				
	計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
駐輪場撤去	屋根・基礎共 11.2㎡	ヶ所	1					代価表 0003	
S造上屋解体	屋根・外壁共	㎡	11.2	1					
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・フレカー併用 -	m3	1.7	1					
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	1.7	1					
計									
門扉撤去	6000x850xH1400	ヶ所	1					代価表 0004	
内装材とりこわし	開口部 集積共	㎡	8.4	1					
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・フレカー併用 -	m3	0.8	1					
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.8	1					
計									
RC壁撤去	H1800 t200	m	1					代価表 0005	
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・フレカー併用 -	m3	0.4	1					
計									
フェンス撤去		m	1					代価表 0006	
内装材とりこわし	開口部 集積共	㎡	1.1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
CB2段 撤去		m ²	1					代価表 0007	
れんが, C B 積み とりこわし		m ³	0.15	1					
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.15	1					
計									
看板撤去	500x400	ヶ所	1					代価表 0008	
普通作業員		人	0.5	1					
計									
土間コンクリート撤去	t100+砕石t100	m ²	1					代価表 0009	
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・プレカー併用 -	m ³	0.1	1					
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.1	1					
計									
アスファルト撤去	t50+砕石t150	m ²	1					代価表 0010	
アスファルト 舗装とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.05	1					
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.15	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ゼアラゾール	1400x5000	ヶ所	1					代価表 0013	
01 駐車区画ライン	塗料	L	20	0.57					
02 駐車区画ライン	ガラスビーズ	L	20	0.025					
03 駐車区画ライン	プライマー	L	20	0.025					
04 駐車区画ライン	軽油	L	20	0.044					
05 駐車区画ライン	施工	m	20	1					
計									
車椅子マーク		ヶ所	1					代価表 0014	
01 駐車区画ライン	塗料	L	5	0.57					
02 駐車区画ライン	ガラスビーズ	L	5	0.025					
03 駐車区画ライン	プライマー	L	5	0.025					
04 駐車区画ライン	軽油	L	5	0.044					
05 駐車区画ライン	施工	m	5	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
	安全柵	ポリエチレンロープ 2段 支柱:再生プラスチックφ100 基礎共	m	1					代価表 0016
01	安全柵	ポリエチレンロープ 2段 支柱:再生プラスチックφ100 基礎共	m	1	0.7				
02	普通作業員		人	0.06	1				
03	根切り	小規模土工 -	m ³	0.76	1				
04	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m ³	0.72	1				
05	敷きならし	締め固め共	m ³	0.04	1				
06	砂利地業	再生クラッシュ	m ³	0.01	1				
07	コンクリート	Fc21 S18	m ³	0.03	1				
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 -	m ³	0.04	1				
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	0.36	1				
10	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	0.36	1				
	計								
	屋外テラス 手摺	アルミ製 H900 笠木再生木	m	1					代価表 0017
01	屋外テラス 手摺	アルミ製 H900 笠木再生木 基礎共	m	1	0.7				
02	屋外テラス 手摺	取付費	m	1	0.7				
	計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ポスト	H330W420D160 高耐食溶融めっき鋼板・粉体塗装	台	1						代価表 0018
01 ポスト	H330W420D160 高耐食溶融めっき鋼板・粉体塗装	台	1	1					
02 普通作業員		人	0.25	1			○		
その他		式	1	0					
計									
電灯引込盤(再使用しない)		面	1						代価表 0019
01 電工		人	0.163	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤L-1(再使用しない)		面	1						代価表 0020
01 電工		人	0.8	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電灯分電盤L-2(再 使用しない)		面	1						代価表 0021
電工		人	0.312	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
メッセンジャーワイヤー(再 使用しない)	MW14°	m	1						代価表 0022
電工		人	0.0024	1			○		
普通作業員		人	0.0008	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
接地極(再使用し ない)	打込式	か所	1						代価表 0023
電工		人	0.0366	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
外灯用手元開閉器 盤(再使用しない)		面	1						代価表 0024
電工		人	0.04	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具E401(再 使用しない)	LSS1-4-23	個	1						代価表 0025
電工		人	0.0534	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具G301(再 使用しない)	露出型 FCL30W相当	個	1						代価表 0026
電工		人	0.0534	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
自動点滅器 (再使用しない)	100V3A	個	1						代価表 0027
電工		人	0.0489	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
合成樹脂線び(再 使用しない)	PR24	m	1						代価表 0028
電工		人	0.014	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
動力引込盤(再使 用しない)		面	1						代価表 0029
電工		人	0.163	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
空調用手元開閉器 盤(再使用しない)	290×270×120 モーターブレーカ3P17A, 低圧コンテナ	面	1						代価表 0030
電工		人	0.13	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
空調用手元開閉器 盤(再使用しない)	320×280×130 KS3P30A×2	面	1						代価表 0031
電工		人	0.193	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
空調用手元開閉器 盤(再使用しない)	440×310×160 KS3P30A×2	面	1						代価表 0032
電工		人	0.193	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
空調用手元開閉器 盤(再使用しない)	500×320×160 ELCB3P50A×2	面	1						代価表 0033
電工		人	0.224	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
プルボックス (再使用しない)	200x200x200	個	1						代価表 0034
電工		人	0.06	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
弱電引込盤 (再使用しない)	500x600x120	面	1						代価表 0035
電工		人	0.122	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
光成端箱(小) (再使用しない)	150x150x70	面	1						代価表 0036
電工		人	0.037	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
光成端箱 (再使用しない)	215x320x65	面	1						代価表 0037
電工		人	0.06	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
光コンセント(再使用しない)		個	1						代価表 0038
電工		人	0.0201	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
電話用端子盤 (再使用しない)	500x700x120	面	1						代価表 0039
電工	撤去	人	0.132	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
アンブ 撤去	30W 再使用しない	台	1					代価表 0040	
電工		人	0.29	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
ワイreshューナー 撤去	再使用しない	台	1					代価表 0041	
電工		人	0.29	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
ワイレスアンテナ(再使用 しない)		個	1					代価表 0042	
電工		人	0.105	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
テレビアンテナ (再使用しない)	1段	組	1					代価表 0043	
電工		人	0.468	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
増幅器(再使用しない)		個	1					代価表 0044	
電工		人	0.342	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
チャム(再使用しない)		個	1					代価表 0045	
電工		人	0.0243	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
総合盤(再使用しない)		個	1					代価表 0046	
電工		人	0.186	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
P型2級受信機(再使用しない)	5回線	面	1					代価表 0047	
電工		人	0.93	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
メッセンジャーワイヤー（再 使用しない）	MWS [○]	m	1						代価表 0051
電工		人	0.0024	1			○		
普通作業員		人	0.0008	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
パッケージエアコン 撤去	天井カセット型 冷房10.0kW相当	組	1						代価表 0052
設備機械工	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	人	0.243	1			○		
設備機械工	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	人	0.327	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
パッケージエアコン 撤去	壁掛型 冷房7.1kW相当	組	1						代価表 0053
設備機械工	屋内機 壁掛け 7.1kW以下	人	0.093	1			○		
設備機械工	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	人	0.249	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
パッケージエアコン撤去	壁掛型 冷房4.5kW相当	組	1						代価表 0054
設備機械工 ⁰¹	屋内機 壁掛け 4.5kW以下	人	0.081	1			○		
設備機械工 ⁰²	屋外機 床置き 4.5kW以下	人	0.186	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
パッケージエアコン撤去	壁掛型 冷房3.6kW相当	組	1						代価表 0055
設備機械工 ⁰¹	屋内機 壁掛け 4.0kW以下	人	0.081	1			○		
設備機械工 ⁰²	屋外機 床置き 4.0kW以下	人	0.174	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
換気扇 撤去	天井埋込形	台	1						代価表 0056
設備機械工 ⁰¹	天井埋込型	人	0.15	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
換気扇 撤去	一般形 連動式シャッター 250φ	台	1						代価表 0057
設備機械工	250φ以下	人	0.135	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	m	1						代価表 0058
配管工		人	0.0132	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1						代価表 0059
配管工		人	0.018	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	m	1						代価表 0060
配管工		人	0.018	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1						代価表 0061
配管工		人	0.0222	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
瞬間湯沸器撤去	能力5号	台	1						代価表 0062
配管工		人	0.249	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
ガステーブル撤去	幅750mm以下 2口	台	1						代価表 0063
配管工		人	0.21	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
手すり撤去	L型、和風便器用手すり	組	1						代価表 0064
配管工		人	0.12	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ブロワーポンプ撤去		台	1					代価表 0065	
配管工		人	0.213	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
水栓柱撤去		個	1					代価表 0066	
配管工		人	0.06	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	m	1					代価表 0067	
配管工		人	0.03	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	m	1					代価表 0068	
配管工		人	0.0369	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 20A	m	1						代価表 0069
配管工		人	0.0228	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 25A	m	1						代価表 0070
配管工		人	0.036	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)撤去	ねじ接合 地中配管 32A	m	1						代価表 0071
配管工		人	0.0441	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 40A	m	1						代価表 0072
配管工		人	0.0303	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 50A	m	1						代価表 0073
配管工		人	0.0384	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 75A	m	1						代価表 0074
配管工		人	0.057	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 100A	m	1						代価表 0075
配管工		人	0.0735	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 100A	m	1						代価表 0076
配管工		人	0.0516	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 125A	m	1					代価表 0077	
配管工		人	0.06	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 150A	m	1					代価表 0078	
配管工		人	0.0747	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
コンクリート樹撤去	450×450×600H 雨水樹・汚水樹・既設40mmM樹	個	1					代価表 0079	
特殊作業員		人	0.123	1			○		
普通作業員		人	0.033	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コンクリート樹撤去	350×350×H400 既設止水栓、観測井戸	台	1						代価表 0080
特殊作業員		人	0.114	1			○		
普通作業員		人	0.027	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
プラスチック樹	樹径φ200 排水管径125φ 600H	個	1						代価表 0081
配管工		人	0.033	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
打合協議（準備）		式	1						代価表 0082
技師（A）	打合せ協議	人	0.36	1					
技師（B）	打合せ協議	人	0.36	1					
技師（C）	打合せ協議	人	0.36	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
現地踏査（準備）		式	1						代価表 0083
01 技師（A）	現地調査	人	0.5	1					
02 技師（B）	現地調査	人	0.5	1					
03 技師（C）	現地調査	人	0.5	1					
計									
家屋調査（木造）	事前調査及び事後調査	棟	1						代価表 0084
01 技師（A）	事前調査	人	0.51	1					
02 技師（B）	事前調査	人	0.61	1					
03 技師（C）	事前調査	人	0.63	1					
04 技術員	事前調査	人	0.12	1					
05 技師（A）	事後調査	人	0.48	1					
06 技師（B）	事後調査	人	0.48	1					
07 技師（C）	事後調査	人	0.45	1					
08 技術員	事後調査	人	0.12	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
家屋調査（鉄骨）	事前調査及び事後調査	棟	1					代価表 0085	
01 技師（A）	事前調査	人	0.99	1.9					
02 技師（B）	事前調査	人	1.32	1.9					
03 技師（C）	事前調査	人	1.28	1.9					
04 技術員	事前調査	人	0.12	1.9					
05 技師（A）	事後調査	人	1	1.9					
06 技師（B）	事後調査	人	1	1.9					
07 技師（C）	事後調査	人	1.06	1.9					
08 技術員	事後調査	人	0.37	1.9					
計									
騒音表示器	5か月	台	1					代価表 0086	
01 騒音制御BOX	基本料	台	1	1					
02 騒音制御BOX	賃料	日	150	1					
03 騒音表示機	基本料	台	1	1					
04 騒音表示機	賃料	日	150	1					
05 騒音表示機セット	往復送料	台	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
普通騒音計	5か月	台	1						代価表 0087
⁰¹ 普通騒音計	基本料	台	1	1					
⁰² 普通騒音計	賃料	日	150	1					
⁰³ 普通騒音計	往復送料	台	1	1					
計									
振動レベル計	5か月	台	1						代価表 0088
⁰¹ 振動レベル計	基本料	台	1	1					
⁰² 振動レベル計	賃料	日	150	1					
⁰³ 振動レベル計	往復送料	台	1	1					
計									
専用管理ソフト	5か月	台	1						代価表 0089
⁰¹ 専用管理ソフト	基本料	台	1	1					
⁰² 専用管理ソフト	賃料	日	150	1					
⁰³ 専用管理ソフト	往復送料	台	1	1					
計									

