

工事名称 熊谷市大幡公民館解体等工事

工事場所 熊谷市代585番地1ほか

令和8年3月

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には設計図書をもとに、また現場等を熟知し各者（社）が積算してください。

なお、参考数量書への質問に関しましては回答できません。ご了承願います。



















大幡公民館解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋コンクリート とりこわし	厚さ200mm未満	2.4	m <sup>3</sup>			
根切り	杭部	105	m <sup>3</sup>			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	29.8	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎・杭 圧碎機・ブレーカ併用	45.9	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	39.9	m <sup>3</sup>			
S造上屋解体	屋根・外壁共	336	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート撤去	集積共	291	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	169	m			
内装材とりこわし	間仕切壁下地(ボード別途) 集積共	167	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	間仕切壁仕上(ボード片面) 集積共	273	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	天井下地(ボード別途) 集積共	318	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	天井仕上(ボード) 集積共	253	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	開口部 集積共	108	m <sup>2</sup>			
内装材とりこわし	ガラスとりこわし 集積共	94.8	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	65.1	m <sup>2</sup>			
シーリング 撤去	集積共 石綿含有	445	m			
計						

大幡公民館解体工事		外構改修工事		解体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(B種)	- 発生土	152	m3			
締固め	ツバ 60～80kg	32.2	m3			
埋戻し(A種)	- 山砂の類	32.2	m3			
浄化槽撤去	7500x2800 山留シトバ 1個共 ﾌﾞｯｸ等付属品共 撤去後 表層:砕石 t50 埋戻し:山砂転圧	1	ヶ所			代価表 0002
掲示板1撤去	1200x900xD110	1	ヶ所			代価表 0003
看板1撤去	300x1000	1	ヶ所			代価表 0004
看板2撤去	500x400	1	ヶ所			代価表 0005
看板3撤去	500x300	2	ヶ所			代価表 0006
伐採抜根	幹周15cm未満 人力 1.0mxH1.0m	2	本			
伐採抜根	幹周15cm未満 人力 1.5mxH1.5m	6	本			
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用 2.0mxH4.0m	1	本			
伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用 3.0mxH4.0m	5	本			
土間コンクリート撤去	t100+砕石 t100	1	m2			代価表 0007
加々入	厚さ20～30mm	30	m			
砕石敷き撤去		351	m2			代価表 0008
給水管舗装撤去		1	式			別紙 00-0001
計						

大幡公民館解体工事		外構改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	428	m <sup>2</sup>			
アスファルト舗装	A-5-20 再生密粒 再生クマツタマシ 500m <sup>2</sup> 未満 県北	428	m <sup>2</sup>			
縁石 取合い補修 密粒度アスファルト	厚さ5cm 再生材	2.6	m <sup>2</sup>			
新設 碎石敷	地均し共	742	m <sup>2</sup>			代価表 0010
給水管舗装復旧	t50(A5-20)	1	式			別紙 00-0002
車止め	PC製 180x120x600	10	ヶ所			
駐車区画ライン		45	m			代価表 0011
セパレーター	1400x5000	1	ヶ所			代価表 0012
車椅子マーク		1	ヶ所			代価表 0013
上記区画塗装	青 2,100×5,000	10.5	m <sup>2</sup>			
縁石1	PC造150/170x200x600	55.8	m			代価表 0014
縁石2	PC造 地先境界ブロック	37	m			代価表 0015
擁壁1	RC造	58.8	m			代価表 0016
階段		1	式			別紙 00-0003
屋外テラス 手摺	アルミ製 H900 笠木再生木 加工アルミ共	20.7	m			代価表 0017
屋外テラス ベンチ	2640x2640程度 テッキ材	1	ヶ所			
ポスト	H330W420D160 高耐食溶融めっき鋼板・粉体塗装	1	台			代価表 0018
駐車区画ロープ張り		1	式			別紙 00-0004
計						









大幡公民館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
弱電設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
構内配電線路	外灯	1	式		
計					
収集運搬		1	式		
計					
産業廃棄物処分		1	式		
計					
汚物処分		1	式		
計					





大幡公民館		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【撤去】						
蛍光灯器具A201 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具A202 撤去	露出形 FL 20W × 2 再使用しない	1	個			
Hf蛍光灯器具A321 撤去	露出形 FHF 32W × 1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具A401 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	32	個			
蛍光灯器具A402 撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	14	個			
LED照明器具B401 再使用しない	LSS1-4-23	6	個			代価表 0021
蛍光灯器具C201 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具D201 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具E201 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	1	個			
Hfコンパクト 蛍光灯器具F322 撤去	露出形 FHT 42W × 2 再使用しない	1	個			
Hfコンパクト 蛍光灯器具F324 撤去	露出形 FHT 42W × 4 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具G321 再使用しない	露出形 FCL32W × 1	1	個			代価表 0022
白熱灯器具J100 撤去	ブラケット 再使用しない	3	個			
誘導灯a20 撤去	再使用しない SH1-FSF 20 -BL	1	個			
誘導灯b22 撤去	再使用しない ST1-FBF 22 -BL	1	個			
誘導灯c23 撤去	再使用しない ST1-FSF 23 -BL	1	個			
タクトスイッチ 撤去	1P15A × 1	5	個			
タクトスイッチ 撤去	1P15A × 2	7	個			
タクトスイッチ 撤去	1P15A × 3	1	個			















大幡公民館		構内配電線路		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF-CD)	133	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	113	m			
FEP管用付属品	(30) 異種管継ぎ手	1	個			
LED照明器具 GP460W (屋外灯)	LST4 -60 LN	1	灯			
照明器具 GP460WSP	LST4 -60 LN + 遮光板	2	個			代価表 0046
ポール(塗装共)	TB4.0	3	本			
外灯基礎	600×600×1300	3	基			
ハンポール(既製品)	H2-6 900×900×600H R8K-60(600 8t) 機械据付	1	個			
Y分岐接続レジン注入材(材料のみ)	EM-CE3.5mm2- 3C 用	1	個			代価表 0047
土工事		1	式			別紙 00-0013
【撤去】						
ケーブル撤去		1	式			別紙 00-0014
外灯用手元開閉器盤 再使用しない	鋼板製 200×300×100	1	面			代価表 0048
物置用開閉器盤 再使用しない	樹脂製 300×300×100	1	面			代価表 0049
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個			
HID灯器具 H100撤去	直付 250W以下 再使用しない	1	個			
自動点滅器 再使用しない	100V3A	1	個			代価表 0050
ポール(再使用しない)	5m	1	本			代価表 0051
外灯基礎(再使用しない)	600 × 1100	1	個			代価表 0052

















大幡公民館		空調換気設備		機器類撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 通常基礎 7.1kW以下	1	台			代価表 0053
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天吊り 4.0kW以下	2	台			代価表 0054
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)取外し	屋外機 床置き 通常基礎 7.1kW以下	1	台			代価表 0055
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)取外し	屋内機 壁掛け 7.1kW以下	1	台			代価表 0056
ルームエアコンデ[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 6.3kW以下	1	台			代価表 0057
ルームエアコンデ[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 6.3kW以下	1	台			代価表 0058
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	室外機 床置き 通常基礎 4.0kW以下	1	台			代価表 0059
ハッケージ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 壁掛け 3.2-5.0kW以下	1	台			代価表 0060
ルームエアコンデ[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 4.0kW以下	1	台			代価表 0061
ルームエアコンデ[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 4.0kW以下	1	台			代価表 0062
ルームエアコンデ[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 4.0kW以下	2	台			代価表 0061
ルームエアコンデ[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 4.0kW以下	2	台			代価表 0062
全熱交換ユニット撤去	天井吊形 300m3/h以下	1	台			代価表 0063
天井扇撤去		3	台			代価表 0064
換気扇・有圧扇撤去	200 以下	1	台			代価表 0065
レンジフードファン撤去	60cm形	1	台			代価表 0066
冷媒用回収回収費	回収、運搬、破壊処理等含む	1	式			別紙 00-0015
ハッケージ形空気調和機冷媒ポンプダウン	7.1kW以下	1	台			
計						





大幡公民館		給排水衛生設備		配管類撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水止工事	舗装撤去、仮復旧、交通誘導員、申請費等 含む	1	式			
【屋内】	給排水 保温等撤去は下記に含む					
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	8	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 25A	17	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 40A	2	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 50A	5	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 75A	6	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 100A	14	m			
【屋外】						
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 25A	18	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中埋設 20A	13	m			代価表 0071
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中埋設 25A	51	m			代価表 0072
硬質塩化ビニル管 撤去	再使用しない 地中埋設 50A	10	m			代価表 0073
硬質塩化ビニル管 撤去	再使用しない 地中埋設 100A	16	m			代価表 0074
硬質塩化ビニル管 撤去	再使用しない 地中埋設 125A	4	m			代価表 0075
硬質塩化ビニル管 撤去	再使用しない 地中埋設 150A	4	m			代価表 0076
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 地中埋設 125A	26	m			代価表 0077
ヒューム管 撤去	再使用しない 地中埋設 150A	6	m			代価表 0078











大幡公民館解体工事		外構改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段		1	式			別紙 00-0003
遣方	小規模	0.6	m <sup>2</sup>			
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	0.6	m <sup>2</sup>			
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	0.6	m <sup>2</sup>			
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	0.6	m <sup>2</sup>			
すきとり	積み込み共 H300程度	0.3	m <sup>3</sup>			
砂利地業	再生クワツァン	0.1	m <sup>3</sup>			
鉄筋	D10	3.1	kg			
鉄筋	D13	2	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
普通コンクリート	Fc=21N/mm <sup>2</sup> スラック 15cm	0.1	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.1	m <sup>3</sup>			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	0.5	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.5	m <sup>2</sup>			
面木		2	m			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	0.6	m			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	0.3	m <sup>2</sup>			
階段滑り止め	スフェルス製 フラットエンド (スフェルス製) 共 幅35	2	m			
計						























その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
防音シート張り		m <sup>2</sup>	1					代価表 0001	
01 防音シート張り	掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1					
02 防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	90					
03 防音シート張り	基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1					
04 仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1	1					
計									
01 浄化槽撤去	7500x2800 山留シート <sup>1</sup> 1台共 ﾌﾞﾗｯｸ等付属品共 撤去後 表層:砕石 t50 埋戻し:山砂転圧	ヶ所	1					代価表 0002	
01 コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカ併用 -	m <sup>3</sup>	25.1	1					
02 地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	3.2	1					
03 山留	鋼矢板 圧入工法 損料 打込み 引抜き、運搬共 重機損料 引抜跡の埋戻し含む	m <sup>2</sup>	122	1					
04 砂 利 地 業	切込砕石 県北	m <sup>3</sup>	2.4	1					
05 埋戻し(A種)	- 山砂の類	m <sup>3</sup>	203	1					
06 床付け	総掘り	m <sup>2</sup>	47.9	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
掲示板1撤去	1200x900xD110	ヶ所	1					代価表 0003	
普通作業員		人	1	1					
計									
看板1撤去	300x1000	ヶ所	1					代価表 0004	
普通作業員		人	1	1					
計									
看板2撤去	500x400	ヶ所	1					代価表 0005	
普通作業員		人	1	1					
計									
看板3撤去	500x300	ヶ所	1					代価表 0006	
普通作業員		人	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	t100+砕石t100	m2	1					代価表 0007	
01 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレード併用	m3	0.1	1					
02 地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.1	1					
計									
砕石敷き撤去		m2	1					代価表 0008	
01 地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.2	1					
計									
アスファルト撤去	t50+砕石t150	m2	1					代価表 0009	
01 アスファルト 舗装とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.05	1					
02 地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.15	1					
計									
新設 砕石敷	地均し共	m2	1					代価表 0010	
01 砂 利 地 業	切込砕石 県北	m3	0.1	1					
02 床付け	総掘り	m <sup>2</sup>	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
駐車区画ライン		m	1						代価表 0011
01 駐車区画ライン	塗料	L	1	0.57					
02 駐車区画ライン	ガラスビーズ	L	1	0.025					
03 駐車区画ライン	プライマー	L	1	0.025					
04 駐車区画ライン	軽油	L	1	0.044					
05 駐車区画ライン	施工	m	1	1					
計									
ゼブラライン	1400x5000	ヶ所	1						代価表 0012
01 駐車区画ライン	塗料	L	20	0.57					
02 駐車区画ライン	ガラスビーズ	L	20	0.025					
03 駐車区画ライン	プライマー	L	20	0.025					
04 駐車区画ライン	軽油	L	20	0.044					
05 駐車区画ライン	施工	m	20	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
車椅子マーク		ヶ所	1						代価表 0013
01 駐車区画ライン	塗料	L	5	0.57					
02 駐車区画ライン	ガラスビーズ	L	5	0.025					
03 駐車区画ライン	プライマー	L	5	0.025					
04 駐車区画ライン	軽油	L	5	0.044					
05 駐車区画ライン	施工	m	5	1					
計									
縁石1	PC造150/170x200x600	m	1						代価表 0014
01 街きよ	9-11-4 再生クッション 県北	m	1	1					
計									
縁石2	PC造 地先境界ブロック	m	1						代価表 0015
01 縁石	9-11-10 タイプ1 再生クッション 県北	m	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
擁壁1	RC造	m	1					代価表 0016	
01 遣方	小規模	m <sup>2</sup>	0.5	1					
02 墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	m <sup>2</sup>	0.5	1					
03 養生	小規模 RC・SRC造 地上階	m <sup>2</sup>	0.5	1					
04 整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	m <sup>2</sup>	0.5	1					
05 すきとり	積み込み共 H300程度	m <sup>3</sup>	0.3	1					
06 砂利地業	再生クツツァン	m <sup>3</sup>	0.05	1					
07 鉄筋	D10	kg	3.25	1					
08 鉄筋	D13	kg	1.99	1					
09 鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.01	1					
10 鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.01	1					
11 普通コンクリート	Fc=21N/mm <sup>2</sup> スランプ 15cm	m <sup>3</sup>	0.11	1					
12 コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m <sup>3</sup>	0.11	1					
13 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m <sup>2</sup>	0.12	1					
14 型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m <sup>2</sup>	0.12	1					
15 面木		m	2	1					
16 笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	0.15	1					
17 打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	m <sup>2</sup>	0.12	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
屋外テラス 手摺	7に製 H900 笠木再生木 欠加アカ-共	m	1						代価表 0017
01 屋外テラス 手摺	7に製 H900 笠木再生木	m	1	1					
02 屋外テラス 手摺	取付費	m	1	1					
計									
ポスト	H330W420D160 高耐食溶融めっき鋼板・粉体塗装	台	1						代価表 0018
01 ポスト	H330W420D160 高耐食溶融めっき鋼板・粉体塗装	台	1	1					
02 普通作業員		人	0.25	1					
その他		式	1	0.26					
計									
電灯分電盤L-1 再使用しない	鋼板製 400×700×120	面	1						代価表 0019
01 電工		人	0.706	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電灯分電盤L-2 再使用しない	銅板製 300×300×110	面	1						代価表 0020
電気		人	0.277	1					
その他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具B401 再使用しない	LSS1-4-23	個	1						代価表 0021
電気		人	0.0534	1					
その他		式	1	0.26					
計									
蛍光灯器具G321 再使用しない	露出形 FCL32W×1	個	1						代価表 0022
電気		人	0.0417	1					
その他		式	1	0.26					
計									
防水コンセント 再使用しない	2P15A×2 (接地端子・接地極付)	個	1						代価表 0023
電気		人	0.0201	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コンセント・プラグプレート 再使用しない	2P15A×2	個	1						代価表 0024
電工		人	0.0191	1					
その他		式	1	0.26					
計									
波付硬質合成樹脂 管(再使用しない)	FEP30	m	1						代価表 0025
電工		人	0.0052	1					
その他		式	1	0.26					
計									
動力引込盤 再使 用しない	銅板製 300×400×50	面	1						代価表 0026
電工		人	0.0217	1					
その他		式	1	0.26					
計									
動力分電盤P-1 再使用しない	銅板製 600×520×160	面	1						代価表 0027
電工		人	0.408	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
動力分電盤P-2 再使用しない	樹脂製 320×280×140	面	1						代価表 0028
電気		人	0.155	1					
その他		式	1	0.26					
計									
動力分電盤P-3 再使用しない	銅板製 500×830×230	面	1						代価表 0029
電気		人	0.266	1					
その他		式	1	0.26					
計									
動力分電盤P-4 再使用しない	銅板製 300×300×120	面	1						代価表 0030
電気		人	0.774	1					
その他		式	1	0.26					
計									
プラグックス (再使用しない)	200x200x150	個	1						代価表 0031
電気		人	0.055	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ﾌﾟﾙｯｸｽ (再使用しない)	150x150x100	個	1						代価表 0032
電工		人	0.04	1					
その他		式	1	0.26					
計									
接地極(再使用しない)	打込式	か所	1						代価表 0033
電工		人	0.0366	1					
その他		式	1	0.26					
計									
UTPケーブル (再使用しない)	CAT5E 4P 管内	m	1						代価表 0034
電工		人	0.0036	1					
その他		式	1	0.26					
計									
UTPケーブル (再使用しない)	CAT5E 4P 木造ケーブル	m	1						代価表 0035
電工		人	0.0054	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワイヤロケタ 再使用しない		m	1					代価表 0036	
電工		人	0.01	1					
その他		式	1	0.26					
計									
樹脂モル 再使用しない		m	1					代価表 0037	
電工		人	0.014	1					
その他		式	1	0.26					
計									
テレビブースタ盤 再使用しない	増幅器内蔵	面	1					代価表 0038	
電工		人	0.1089	1					
その他		式	1	0.26					
計									
テレビアンテナ (再使用しない)	1段	組	1					代価表 0039	
電工		人	0.468	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
アンテナスト (再使用しない)	建物上	基	1						代価表 0040
電工		人	0.423	1					
その他		式	1	0.26					
計									
光コンセント		個	1						代価表 0041
電工		人	0.0201	1					
その他		式	1	0.26					
計									
受信機 再使用し ない	P型2級 5回線 壁掛形	面	1						代価表 0042
電工		人	0.93	1					
その他		式	1	0.26					
計									
総合盤 再使用し ない		面	1						代価表 0043
電工		人	0.186	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
メッセージワイヤ(再 使用しない)	MW22°	m	1					代価表 0044	
電工		人	0.0026	1					
普通作業員		人	0.001	1					
その他		式	1	0.26					
計									
電柱基礎(再使用 しない)	600 × 1100	個	1					代価表 0045	
特殊作業員		人	0.141	1					
普通作業員		人	0.045	1					
その他		式	1	0.26					
計									
照明器具 GP460WSP	LST4 -60 LN + 遮光板	個	1					代価表 0046	
LED照明器具 (屋外灯)	LST4 -60 LN	灯	1	1					
遮光板		個	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
Y分岐接続レゾン注入材(材料のみ)	EM-CE3.5mm2- 3C 用	個	1					代価表 0047	
Y分岐接続レゾン注入材	仕上外形17mm以下用	個	1	1					
計									
外灯用手元開閉器盤 再使用しない	鋼板製 200×300×100	面	1					代価表 0048	
電工		人	0.0528	1					
その他		式	1	0.26					
計									
物置用開閉器盤 再使用しない	樹脂製 300×300×100	面	1					代価表 0049	
電工		人	0.0636	1					
その他		式	1	0.26					
計									
自動点滅器 再使用しない	100V3A	個	1					代価表 0050	
電工		人	0.0489	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ホ-ル(再使用しない)	5m	本	1						代価表 0051
01 電工		人	0.138	1					
02 普通作業員		人	0.0756	1					
その他		式	1	0.26					
計									
外灯基礎(再使用しない)	600 × 1100	個	1						代価表 0052
01 特殊作業員		人	0.141	1					
02 普通作業員		人	0.045	1					
その他		式	1	0.26					
計									
パ-ッケージ 形空調和機(セパレートマルチ)撤去	屋外機 床置き 通常基礎 7.1kW以下	台	1						代価表 0053
01 設備機械工		人	0.249	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ハッキリ形空気調和機(セパレートマルチ)撤去	屋内機 天吊り 4.0kW以下	台	1						代価表 0054
設備機械工		人	0.153	1					
その他		式	1	0.26					
計									
ハッキリ形空気調和機(セパレートマルチ)取外し	屋外機 床置き 通常基礎 7.1kW以下	台	1						代価表 0055
設備機械工		人	0.249	1					
その他		式	1	0.26					
計									
ハッキリ形空気調和機(セパレートマルチ)取外し	屋内機 壁掛け 7.1kW以下	台	1						代価表 0056
設備機械工		人	0.093	1					
その他		式	1	0.26					
計									
ルームエアコンデション[セパレート形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 6.3kW以下	台	1						代価表 0057
設備機械工		人	0.225	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ルームエアコン [セパレート形(圧縮機 屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 6.3kW以下	台	1						代価表 0058
設備機械工		人	0.084	1					
その他		式	1	0.26					
計									
ルームエアコン 和機(セパレートマルチ) 撤去	室外機 床置き 通常基礎 4.0kW以下	台	1						代価表 0059
設備機械工		人	0.174	1					
その他		式	1	0.26					
計									
ルームエアコン 和機(セパレートマルチ) 撤去	屋内機 壁掛け 3.2-5.0kW以下	台	1						代価表 0060
設備機械工		人	0.081	1					
その他		式	1	0.26					
計									
ルームエアコン [セパレート形(圧縮機 屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 4.0kW以下	台	1						代価表 0061
設備機械工		人	0.042	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ルームエアコン [セパレート形(圧縮機 屋外形)]撤去	屋外機 床置き 4.0kW以下	台	1						代価表 0062
設備機械工		人	0.135	1					
その他		式	1	0.26					
計									
全熱交換ユニット撤去	天井吊形 300m3/h以下	台	1						代価表 0063
設備機械工		人	0.75	1					
その他		式	1	0.26					
計									
天井扇 撤去		台	1						代価表 0064
設備機械工		人	0.15	1					
その他		式	1	0.26					
計									
換気扇・有圧扇 撤去	200 以下	台	1						代価表 0065
設備機械工		人	0.117	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
レンジフードファン撤去	60cm形	台	1					代価表 0066	
設備機械工		人	0.255	1					
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	9.52 液・ガス共通,保温含 屋内一般・屋外架空共通	m	1					代価表 0067	
配管工		人	0.018	1					
その他		式	1	0.26					
計									
冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	15.88 液・ガス共通,保温含 屋内一般・屋外架空共通	m	1					代価表 0068	
配管工		人	0.027	1					
その他		式	1	0.26					
計									
ガス瞬間湯沸器撤去	給湯専用・壁掛形 5号	台	1					代価表 0069	
配管工		人	0.249	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
水栓柱撤去		個	1						代価表 0070
配管工		人	0.06	1					
その他		式	1	0.26					
計									
ライン鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中埋設 20A	m	1						代価表 0071
配管工		人	0.021	1					
その他		式	1	0.26					
計									
ライン鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中埋設 25A	m	1						代価表 0072
配管工		人	0.026	1					
その他		式	1	0.26					
計									
硬質塩化ビニル管 撤去	再使用しない 地中埋設 50A	m	1						代価表 0073
配管工		人	0.027	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
硬質塩化ビニル管 撤去	再使用しない 地中埋設 100A	m	1						代価表 0074
配管工		人	0.0516	1					
その他		式	1	0.26					
計									
硬質塩化ビニル管 撤去	再使用しない 地中埋設 125A	m	1						代価表 0075
配管工		人	0.0633	1					
その他		式	1	0.26					
計									
硬質塩化ビニル管 撤去	再使用しない 地中埋設 150A	m	1						代価表 0076
配管工		人	0.0747	1					
その他		式	1	0.26					
計									
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 地中埋設 125A	m	1						代価表 0077
配管工		人	0.0996	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ヒューム管 撤去	再使用しない 地中埋設 150A	m	1					代価表 0078	
配管工		人	0.1212	1					
その他		式	1	0.26					
計									
仮囲い	H=2.0m	m	1					代価表 0079	
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m -	m	1	1					
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m -	m	1	1					
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	150	1					
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1					
仮囲い運搬	H=2.0m	m	1	1					
計									
キャスターゲート	W3.6m×H2.0m	か所	1					代価表 0080	
キャスターゲート	W3.6m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)	か所	1	1					
キャスターゲート	W3.6m×H2.0m 月額賃料 (修理費含む)	か所	5	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
建柱車	トラック式アースオーガ	日	1						代価表 0081
01 損料	建柱車 トラック式アースオーガ	日	1	1					
02 運転手(特殊)		人	1	1					
03 軽油	燃料費の2.6% (土工のその他工事比率) 以内をその他として計上する	日	4.3	8					
その他		式	1	0.26					
計									
打合協議(準備)		式	1						代価表 0082
01 技師(A)	打合せ協議	人	0.36	1					
02 技師(B)	打合せ協議	人	0.36	1					
03 技師(C)	打合せ協議	人	0.36	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
現地踏査(準備)		式	1					代価表 0083	
01 技師(A)	現地調査	人	0.5	1					
02 技師(B)	現地調査	人	0.5	1					
03 技師(C)	現地調査	人	0.5	1					
計									
家屋調査(木造)	事前調査及び事後調査	棟	1					代価表 0084	
01 技師(A)	事前調査	人	0.51	1.3					
02 技師(B)	事前調査	人	0.61	1.3					
03 技師(C)	事前調査	人	0.63	1.3					
04 技術員	事前調査	人	0.12	1.3					
05 技師(A)	事後調査	人	0.48	1.3					
06 技師(B)	事後調査	人	0.48	1.3					
07 技師(C)	事後調査	人	0.45	1.3					
08 技術員	事後調査	人	0.12	1.3					
計									

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
家屋調査（鉄骨）	事前調査及び事後調査	棟	1					代価表 0085
01 技師（A）	事前調査	人	0.99	0.8				
02 技師（B）	事前調査	人	1.32	0.8				
03 技師（C）	事前調査	人	1.28	0.8				
04 技術員	事前調査	人	0.12	0.8				
05 技師（A）	事後調査	人	1	0.8				
06 技師（B）	事後調査	人	1	0.8				
07 技師（C）	事後調査	人	1.06	0.8				
08 技術員	事後調査	人	0.37	0.8				
計								
騒音表示器	5 か月	台	1					代価表 0086
01 騒音制御BOX	基本料	台	1	1				
02 騒音制御BOX	賃料	日	150	1				
03 騒音表示機	基本料	台	1	1				
04 騒音表示機	賃料	日	150	1				
05 騒音表示機セット	往復送料	台	1	1				
計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
普通騒音計	5 か月	台	1					代価表 0087	
01 普通騒音計	基本料	台	1	1					
02 普通騒音計	賃料	日	150	1					
03 普通騒音計	往復送料	台	1	1					
計									
振動レベル計	5 か月	台	1					代価表 0088	
01 振動レベル計	基本料	台	1	1					
02 振動レベル計	賃料	日	150	1					
03 振動レベル計	往復送料	台	1	1					
計									
専用管理ソフト	5 か月	台	1					代価表 0089	
01 専用管理ソフト	基本料	台	1	1					
02 専用管理ソフト	賃料	日	150	1					
03 専用管理ソフト	往復送料	台	1	1					
計									

